

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Tractoren

Referentie nummer: 2024-020961

TenderNed kenmerk: 529533

Vraag nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3	Programma van eisen, E-1	E-1 Bovenop de Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten lijkt het ons ook belang dat ook de inschrijver een officiële merkdealer moet zijn, zeker in verband met terugroepacties en andere veiligheidsaspecten. Kunt u aangeven of u enkel inschrijvingen verwacht van de officiële merkdealers?	De inschrijver dient een officiële merkdealer te zijn.
2	Perceel 1	Programma van eisen	E-6 De gevraagde garantietermijn bedraagt 36 maanden. Geldt deze garantie voor het volledige voertuig, inclusief alle afzonderlijke onderdelen? Kunt u verduidelijken wat u onder 'afzonderlijke onderdelen' verstaat? Vallen slijtageonderdelen, zoals V-riemen en banden, hier ook onder?	Nee, slijtageonderdelen vallen hier niet onder. Afzonderlijke onderdelen zijn o.a. onderdelen die achteraf worden opgebouwd door de deleverancier.
3	Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3	Programma van eisen, E-10	E-10 U vraagt naar een reactietijd van maximaal 1 uur, niet naar een maximale aanrij-tijd. Kunt u ook aangeven welke maximale afstand of reistijd u verwacht?	Binnen één uur dient er een telefonische reactie en een afspraak gemaakt te zijn voor reparatie.
4	Perceel 1	Programma van eisen	E-20 Kunt u specificeren welk type transmissie wordt gevraagd? Wij kunnen een handgeschakelde transmissie met 4- of 8 traps powershift aanbieden, waarbij geen koppeling nodig is voor de powershift. Is dit acceptabel? Mag deze transmissie zonder kruipversnelling worden aangeboden?	Ja dat mag, maar de kruipversnelling blijft gehandhaafd.
5	Perceel 1	Programma van eisen	E-20 "De tractor dient uitgevoerd te zijn met en kruipversnelling". Kunt u nader toelichten wat de gewenste minimale rijsnelheid is bij welk toerental? Tijdens de schouw hebben wij geen werktuig zien staan waarvoor een kruipversnellingsbak noodzakelijk zou zijn.	Wel toerental bedoeld u, motor- of aftakstoerental? Graag deze vraag verduidelijken in de tweede Nota van Inlichtingen.
6	Perceel 1	Programma van eisen	E-24 U vraagt een uitschakelbare geveerde vooras. Is ook een automatische of instelbare variant (soft/medium/hard) toegestaan? Onze voorasvering kan worden ingesteld op maximale demping, wat resulteert in een ophangingsvergrendeling voor toepassingen waarbij minimale demping gewenst is. Is dit voor u acceptabel?	Ja, dat is toegestaan.
7	Perceel 1	Programma van eisen	E-30 (1e vraag) Voldoen drie dubbelwerkende hydraulische ventielen aan de gestelde eisen?	Nee, de eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
8	Perceel 1	Programma van eisen	E-30 (2e vraag) U geeft aan dat de ventielen niet geschakeld mogen zijn met de fronthef. Betekent dit dat de fronthef over een eigen hydrauliekventiel moet beschikken? Dient ook het voorste dubbelwerkende ventiel een eigen bediening te hebben, of is het toegestaan deze te betrekken vanuit de achterste ventielen?	Ja de fronthef dient een eigen hydrauliekventiel te hebben. Het voorste dubbelwerkende ventiel mag van de achterste ventielen komen.
9	Perceel 1	Programma van eisen	E-34 Onze trekker beschikt over een mechanisch inschakelbare aftakas (PTO). Mag dit worden aangeboden?	Nee, dit mag niet worden aangeboden.

Vraag nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10	Perceel 1	Programma van eisen	E-46 U vraagt naar elektrisch verstelbare, verwarmde en telescopisch uitschuifbare spiegels. Zijn handmatig uitschuifbare spiegels ook toegestaan? Is verwarming van de spiegels verplicht, of mogen deze ook zonder verwarming worden aangeboden?	Ja, handmatig uitschuifbare spiegels zijn ook toegestaan, verwarming van de spiegels is verplicht.
11	Perceel 1	Programma van eisen	E-49 Er is geen specifieke bandenmaat opgenomen, enkel een typeomschrijving. In verband met de gewenste lage bodemdruk voor gebruik op sportvelden adviseren wij een minimale bandenbreedte van 540 mm. Gaat u hiermee akkoord, en kunt u dit opnemen in het programma van eisen?	Ja, een minimale bandbreedte van 540 mm voldoet.
12	Perceel 1	Programma van eisen	Algemeen U eist geen geveerde cabine, weet u zeker dat u de cabine niet geveerd wilt hebben?	Een geveerde cabine wordt niet specifiek uitgevraagd, maar het staat de inschrijvers vrij om dit aan te bieden.
13	Perceel 2	Programma van eisen	E-16 In de uitvraag ontbreekt het vereiste motorvermogen. Is het de bedoeling dat inschrijvers dit naar eigen inzicht invullen? Dit kan leiden tot onderlinge verschillen in de aangeboden voertuigen.	Ja, dat klopt, dit dient een veilige combinatie te zijn.
14	Perceel 2	Programma van eisen	E-20 Kunt u specificeren welk type transmissie wordt gevraagd? Wij kunnen een handgeschakelde transmissie met 4- of 8 traps powershift aanbieden, waarbij geen koppeling nodig is voor de powershift. Is dit acceptabel? Mag deze transmissie zonder kruipversnelling worden aangeboden?	Zie het antwoord op vraag 4.
15	Perceel 2	Programma van eisen	E-20 "De tractor dient uitgevoerd te zijn met en kruipversnelling". Kunt u nader toelichten wat de gewenste minimale rijsnelheid is bij welk toerental? Tijdens de schouw hebben wij geen werktuig zien staan waarvoor een kruipversnellingsbak noodzakelijk zou zijn.	Zie het antwoord op vraag 5.
16	Perceel 2	Programma van eisen	E-24 U vraagt een uitschakelbare geveerde vooras. Is ook een automatische of instelbare variant (soft/medium/hard) toegestaan? Onze voorasvering kan worden ingesteld op maximale demping, wat resulteert in een ophangingsvergrendeling voor toepassingen waarbij minimale demping gewenst is. Is dit voor u acceptabel?	Zie het antwoord op vraag 6.
17	Perceel 2	Programma van eisen	E-30 Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat drie dubbelwerkende hydrauliekventielen afdoende lijken voor de toepassing. Gaat u akkoord met het aanbieden van drie in plaats van meer ventielen?	Zie het antwoord op vraag 7.
18	Perceel 2	Programma van eisen	E-35 Mag een mechanisch inschakelbare aftakas worden aangeboden?	Nee, dit mag niet worden aangeboden.
19	Perceel 2	Programma van eisen	E-48 U vraagt naar elektrisch verstelbare, verwarmde en telescopisch uitschuifbare spiegels. Zijn handmatig uitschuifbare spiegels toegestaan? Is spiegelverwarming verplicht, of volstaat een niet-verwarmde uitvoering?	Zie het antwoord op vraag 10.

Vraag nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Perceel 2	Programma van eisen	E-49 De bandenmaat is niet gespecificeerd. In verband met de toepassing op sportvelden adviseren wij een minimale breedte van 540 mm. Gaat u hiermee akkoord en wilt u dit opnemen in het programma van eisen?	E-49, perceel 2 gaat over LED-verlichting. Kunt u uw vraag verduidelijken in de tweede Nota van Inlichtingen.
21	Perceel 2	Programma van eisen	Algemeen U eist geen geveerde cabine, weet u zeker dat u de cabine niet geveerd wilt hebben?	Zie het antwoord op vraag 12.
22	Perceel 3	Programma van eisen	E-21 De werksnelheidseis is gespecificeerd als 0,02 – 28 km/h (waarbij 0,02 km/h ook mogelijk moet zijn bij maximaal aftakstoerental). Wij kunnen een transmissie aanbieden met een minimale snelheid van 0,03 km/h. Is dit acceptabel?	Ja, dit is acceptabel.
23	Perceel 3	Programma van eisen	E-29 U verzoekt een uitschakelbare geveerde vooras. Is een automatische of instelbare variant (soft/medium/hard) eveneens toegestaan? Onze voorasvering kent een maximale stand, die werkt als vergrendeling voor toepassingen met minimale demping. Gaat u hiermee akkoord?	Ja opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
24	Perceel 3	Programma van eisen	E-35 Op basis van de schouw menen wij dat drie dubbelwerkende hydrauliekventielen volstaan. Is dit volgens u ook toereikend?	Nee, dit is niet toereikend.
25	Perceel 3	Programma van eisen, E-50	E- 50 U vraagt een 4 toerig aftakaspakket 540-540E-1000-1000E tpm Wij kunnen leveren een 3 toerig aftakaspakket met 2 verschillende mogelijkheden 540-540E-1000 tpm of 50E-1000-1000E tpm. Graag vernemen wij of dit akkoord is en welk 3 toerig pakket u wenst?	Ja een drietoerig aftakaspakket voldoet, maar dan wel 540-540E-1000.
26	Perceel 3	Programma van eisen	E-50 De eis E50 in perceel 3 is dat de tractor voorzien is met 4 aftakas toerentallen. Waarom zijn er 4 aftakas toerentallen vereist in deze vermogensklasse?	Zie het antwoord op vraag 25.
27	Perceel 3	Programma van eisen	E-50 U vraagt vier aftakstoerentallen. Wij kunnen aftakstoerentallen aanbieden in de configuraties 540/540E/1000 of 540E/1000/1000E. Accepteert u één van deze varianten?	Zie het antwoord op vraag 25.
28	Perceel 3	Programma van eisen	E-55 U vraagt naar elektrisch verstelbare, verwarmde en telescopisch uitschuifbare spiegels. Zijn handmatig uitschuifbare spiegels toegestaan? Is verwarming van de spiegels vereist, of mag dit vervallen?	Zie het antwoord op vraag 10.
29	Perceel 3	Programma van eisen	E-68 De bandenmaat is niet vermeld. Gezien de aard van de werkzaamheden adviseren wij een minimale breedte van 600 mm. Gaat u hiermee akkoord en wilt u dit toevoegen aan het programma van eisen?	Een minimale bandenmaat van 580 mm is toereikend.