

Bijlage 7C Praktijkttest Perceel 3

De praktijktest zal plaats vinden op de gemeentewerf van de gemeente Aa en Hunze. De inschrijver dient zich te melden aan de Oelenboom 10, 9461 VA te Gieten en te vragen naar de heer J. Lammerts.

De praktijktest dient te worden uitgevoerd met een vergelijkbare tractor als waarmee voor het desbetreffende perceel is ingeschreven.

De werking van de door inschrijver aangeboden tractor zal tijdens de praktijktest door de inschrijver gedemonstreerd dienen te worden waarbij de medewerkers de aangeboden tractor ook gaan bedienen. De praktijktest zal op verschillende dagdelen in de week van 2 t/m 4 september 2025 worden gehouden. Inschrijvers ontvangen hier na inschrijving een uitnodiging voor.

Tijdens de praktijktest wordt op onderstaande eisen gecontroleerd. Tijdens de levering van de tractor wordt op het gehele Programma van Eisen gecontroleerd:

- De te leveren tractor is voorzien van een vloeistof gekoelde 4 cilinder dieselmotor stage 5.
- Continu variabele transmissie, zowel voor- als achteruit (of gelijkwaardig)
- De tractoren dienen met het voetpedaal bedient te worden, zowel het motortoerental als de rijsnelheid, zowel voor- als achteruit.
- De werksnelheid ligt tussen de 0,02 en 28 km/h (0,02 km/h ook bij maximaal aftakastoerental).
- De transportsnelheid ligt tussen de 0,02 en 40 km/h.
- De tractor dient d.m.v. een stoelschakelaar beveiligd te zijn tegen wegrijden indien men niet op de stoel zit.
- De tractoren moet voorzien zijn van een cruise control bij elk gewenst motortoerental en snelheid.
- De vooras moet voorzien zijn van voorasvering met niveauregeling, in en uitschakelbaar. en wanneer meer dan 8 smeerpunten dan centraal gesmeerd.
- De te leveren tractor is voorzien van een elektronische omkeer koppeling en rijrichting en moet links van het stuur met de linkerhand in te stellen zijn. Het veranderen van de richting dient zonder koppelen plaats te vinden, schokvrij te zijn en rustig opgepakt te worden (ook bij maximaal toerental).
- De tractor moet voorzien zijn van minimaal vier dubbelwerkende ventielen achter (DODK) optioneel uitbreidbaar naar meerdere, met voorziening voor opvang lekolie en een variable continu persleiding (power-beyond) voor aandrijving hydraulische werktuigen en een drukloze retour aansluiting. **De instelling wordt bekeken bij de praktijktest. Er hoeven op de tractor die wordt getoond bij de praktijktest geen vier ventielen te zitten.**
- De tractor moet zijn voorzien van een 3-punts hefinrichting categorie 3 achter, met snelkoppelvanghaken, compleet met set kogels en hydraulische topstang en is geschikt voor het aan te bouwen materieel zoals getoond tijdens de schouw.
- De tractor moeten zijn voorzien van een hydrauliekpomp LS met een variabel slagvolume.

- De tractor moet zijn voorzien van kruishendel/flippers bediening en bediening via een multifunctionele joystick en men moet de hydrauliekfunctie 's onderling kunnen wisselen naar verschillende bedieningselementen. En de volumestroom moet instelbaar zijn.
- De fronthef is (categorie 3 inclusief kogels) en aan de fronthef gemonteerde haken voor de bevestiging van drukontlastingsveren, af fabriek.
- De hefinrichting moet buiten de cabine te bedienen zijn d.m.v. schakelaars links en rechts.
- De tractor moet zijn voorzien van 540/540E/1000/1000E omw/min toeren aftakas aan achterzijde, onder belasting schakelbaar. Bediening aftakas ook op het achterspatbord.
- De aftakasaandrijving dient naast de bediening in de cabine ook in- en uit schakelbaar te zijn met schakelaars buiten de cabine. De schakelaars zijn geplaatst op het linker achterspatbord.
- De tractor dient voorzien te zijn van een frontaftakas, 1000 toeren/min, onder belasting inschakelbaar.
- De tractor dient voorzien te zijn van een cabinevering.
- De cabine moet goed toegankelijk zijn met een ruime instap en voldoende binnenruimte voor de chauffeur, conform de geldende ARBO-eisen.
- De cabine dient voorzien te zijn van een vlakke cabinevloer.
- De cabine dient voorzien te zijn van een verstelbaar stuur in hoogte en hoek.
- De bestuurdersstoel is een maximale comfort stoel:- luchtgeveerd; - in hoogte en gewicht instelbaar;- voorzien van instelbare armleuningen links en rechts;- horizontale vering;- voorzien van een ergonomische rugleuning, en;- voorzien van een rugverlenging. De zitting is horizontaal verschuifbaar en draaibaar.
- De cabine dient voorzien te zijn van een bijrijderstoel inclusief veiligheidsgordel.
- Uitvoering en afwerking van het interieur is afgestemd op intensief en "zwaar" gebruik.
- De cabine is voorzien van een geïntegreerde airconditioning met automatische klimaatbeheersing en mogelijkheid van een goede luchtcirculatie c.q. -ventilatie. De gewenste temperatuur mag ook met behulp van een draaiknop of toets worden ingesteld, waarbij de temperatuur automatisch in stand word gehouden.
- De cabine dient voorzien te zijn van een binnenspiegel, binnenverlichting, een (koel)opberg vak en een kapstok/haak (voor jas). ***Bij deze eis wordt tijdens de praktijktest alleen het (koel)opbergvak beoordeeld.***
- De cabine dient voorzien te zijn van een beeldscherm van min 7" inch voor de bedieningsinstellingen.
- De banden dienen voorzien te zijn van 100% tractorprofiel. En passend bij de tractor. ***De tractor hoeft tijdens de praktijktest niet te zijn voorzien van deze banden. Een voorbeeld van de band of een folder is voldoende.***
- De tractor moet voorzien zijn van gedeeltelijk meesturende voorspatborden. Spatborden voor mogen de tractor niet beschadigen bij maximaal mogelijke stuuruitslag.
- De adblue vulopening bevindt zich aan dezelfde kant als de diesel vulopening.

Naast bovenstaande dient de inschrijver het aangeboden tijdens de praktijktest zodanig ter beschikking te stellen dat de gemeente Aa en Hunze minimaal kan toetsen op:

- Onderhoudbaarheid, o.a. bereikbaarheid oliepeilstok, luchtfilter, radiator en smeerpunten
- Bedieningsgemak en de bereikbaarheid van de bedieningselementen

Inschrijver dient aanwezig te zijn bij de praktijktest voor het eventueel beantwoorden van vragen met betrekking tot de genoemde eisen en de praktijktest. De praktijktest wordt uitgevoerd door een technisch medewerker en uitvoerende medewerkers.