

## Bijlage 7B Praktijktest Perceel 2

De praktijktest zal plaats vinden op de gemeentewerf van de gemeente Aa en Hunze. De inschrijver dient zich te melden aan de Oelenboom 10, 9461 VA te Gieten en te vragen naar de heer J. Lammerts.

De praktijktest dient te worden uitgevoerd met een vergelijkbare tractor als waarmee voor het desbetreffende perceel is ingeschreven.

De werking van de door inschrijver aangeboden tractor zal tijdens de praktijktest door de inschrijver gedemonstreerd dienen te worden waarbij de medewerkers de aangeboden tractor ook gaan bedienen. De praktijktest zal op verschillende dagdelen in de week van 2 t/m 4 september 2025 worden gehouden. Inschrijvers ontvangen hier na inschrijving een uitnodiging voor.

Tijdens de praktijktest wordt op onderstaande eisen gecontroleerd. Tijdens de levering van de tractor wordt op het gehele Programma van Eisen gecontroleerd:

- De te leveren tractor is voorzien van een elektronische omkeer koppeling en rijrichting moet links van het stuur met de linkerhand in te stellen zijn.
- De tractor dient minimaal een 40KM/h uitvoering te zijn en is uitgevoerd met een kruipversnelling, met comfort shift of CVT en/of powershift.
- De tractor dient voorzien te zijn van een in en uitschakelbare geveerde vooras, passend bij de maximale rij snelheid.
- De tractor moet zijn voorzien van een 3-punts hefinrichting categorie 2 achter, met snelkoppelvanghaken, compleet met set kogels en hydraulische topstang en is geschikt voor het aan te bouwen materieel zoals getoond tijdens de schouw.
- De hefinrichting achter dient elektrisch bediend te zijn, met minimaal mogelijkheden tot instellingen, betreffende de maximale hefhoogte en de daalsnelheid.
- De tractor moet zijn voorzien van een fronthefinrichting categorie 2 compleet met set kogels en topstang en aan de fronthef gemonteerde haken voor de bevestiging van drukontlastingsveren en ook buiten de cabine te bedienen zijn.
- De tractor dient voorzien te zijn van een voorziening voor het opvangen van lekolie dat eventueel vrijkomt bij het aankoppelen van de hydrauliekslangen.
- De tractor moet zijn voorzien van 540 /540<sup>E</sup> en 1000 toeren aftakas aan achterzijde, elektrohydraulisch schakelbaar.
- De aftakasaandrijving dient naast de bediening in de cabine ook in- en uit schakelbaar te zijn met schakelaars buiten de cabine. De schakelaars zijn geplaatst op het linker achterspatbord.
- De cabine heeft een vlakke vloer met bodemmat en is voorzien van ramen.
- De cabine dient voorzien te zijn van een luchtgeveerde stoel, in te stellen naar de behoefte van de chauffeur, betreffende lende/ ruggensteun en stoelverwarming. De stoel moet bewegingen zowel in horizontale als verticale weg voldoende dempen. Tevens is de stoel draaibaar.
- Uitvoering en afwerking van het interieur is afgestemd op intensief en “zwaar” gebruik.
- De cabine moet goed toegankelijk zijn met een ruime instap en voldoende binnenruimte voor de chauffeur, conform de geldende ARBO-eisen.

- De cabine is voorzien van een geïntegreerde airconditioning met automatische klimaatbeheersing en mogelijkheid van een goede luchtcirculatie c.q. -ventilatie. De gewenste temperatuur mag ook met behulp van een draaiknop of toets worden ingesteld, waarbij de temperatuur automatisch in stand word gehouden.
- Verstelbaar stuur in hoogte en hoek.
- Banden geschikt voor type tractor en passend bij de werkzaamheden, geschikt voor veel transportwerk/sportvelden en comfortabel rijgedrag, i.o.m. opdrachtgever. (b.v Alliance multiuse 550). ***De tractor hoeft tijdens de praktijktest niet te zijn voorzien van deze banden. Een voorbeeld van de band of een folder is voldoende.***

Naast bovenstaande dient de inschrijver het aangeboden tijdens de praktijktest zodanig ter beschikking te stellen dat de gemeente Aa en Hunze minimaal kan toetsen op:

- Onderhoudbaarheid, o.a. bereikbaarheid oliepeilstok, luchtfilter, radiator en smeerpunten
- Bedieningsgemak en de bereikbaarheid van de bedieningselementen

**Inschrijver dient aanwezig te zijn bij de praktijktest voor het eventueel beantwoorden van vragen met betrekking tot de genoemde eisen en de praktijktest. De praktijktest wordt uitgevoerd door een technisch medewerker en uitvoerende medewerkers.**