



Brandweer Rotterdam

**ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BEDRIJFSBRANDWEREN
VALLEND ONDER ARTIKEL 13 BRANDWEERWET 1985.
kenmerk: Dam/FB/2 - datum: 25 maart 1997**

WERKINGSSFEER EN TERMIJNEN

In deze "algemene bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13 van de Brandweerwet 1985" (hierna te noemen: "algemene bepalingen") worden de voorwaarden uitgewerkt, waaraan een bedrijfsbrandweer dient te voldoen, die door of namens Burgemeester en Wethouders van Rotterdam op grond van artikel 13 van de Brandweerwet 1985 is aangewezen. Deze algemene bepalingen zijn een uitwerking van het gestelde in artikel 4 lid 5 van het Besluit Bedrijfsbrandweren en vormen een aanvulling op de voorwaarden in de aanwijzingsbeschikking van Burgemeester en Wethouders, alsmede op de gegevens die zijn opgenomen in het door het bedrijf ingediende rapport inzake de bedrijfsbrandweer.

Bij ongewijzigde omstandigheden binnen de aangewezen inrichting geldt de aanwijzingsbeschikking, behoudens wijziging en/of intrekking vanwege B&W, voor onbepaalde tijd. Bij wijziging of uitbreiding van de aangewezen inrichting, verandering van de daarin gebezigde processen, voortschrijdend inzicht ten aanzien van de scenariokeuzes of de introductie van nieuwe (bestrijdings)technieken, die in betekenende mate consequenties hebben voor de inhoud van het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, dient zo spoedig mogelijk een dienovereenkomstig gewijzigd rapport aan het bevoegd gezag te worden overlegd. Op grond hiervan vindt een herbeoordeling van de aanwijzingsbeschikking plaats. Zo nodig kunnen aanvullende c.q. gewijzigde voorwaarden aan de aanwijzingsbeschikking worden verbonden.

Wijzigingen van de in deze algemene bepalingen genoemde of van toepassing verklaarde (rijks)besluiten en regelgeving in het algemeen, worden automatisch van kracht voor onderhavig besluit, op het moment zoals aangegeven in dergelijke (rijks)besluiten en regelgeving.



Brandweer Rotterdam

0 DEFINITIES/BEGRIPSOMSCHRIJVING

- Bedrijfsbrandweer-organisatie : De organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft het bestrijden van brand en ongevallen op het terrein van de inrichting.
- Besluit rijksexamen brandweeropleidingen: Besluit van 17 november 1988, Stb. 545, houdende de vaststelling van de brandweeropleidingen, welke worden afgesloten met een rijksdiploma.
- Bevoegd gezag : Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam.
- Brandweervoertuig : Een voertuig primair ingericht voor het vervoer van mobiele incidentbestrijdingsmiddelen en voorzien van een waterpomp met een schuimregelsysteem.
Secundair kan het voertuig worden uitgerust met één of meerdere tanks voor het vervoer van schuimvormend middel, poeder of andersoortig blusmiddel. Daarnaast kan het voertuig worden voorzien van ruimte voor het vervoer van personen.
- Commandant van de Gemeentelijke Brandweer : De commandant van de Brandweer Rotterdam of het door hem aangewezen (ter plaatse dienstdoend) personeel van de brandweer.
- CIN : Het Centraal Incidenten Nummer zoals dat wordt gehanteerd door de overheidsdiensten en het bedrijfsleven binnen het grondgebied van de gemeente Rotterdam.
- Gezamenlijke Brandweer : Met de Gezamenlijke Brandweer wordt bedoeld op de Gezamenlijke Brandweer voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. In een samenwerkingsverband met een Openbaar Lichaam als rechtsvorm werken de Stichting Europoort/Botlek Belangen, de Brandweer Rotterdam en het Gemeentelijk Havenbedrijf samen om te voorzien in de industriële en openbare brandweezorg.



Brandweer Rotterdam

- Incidentbestrijdings-
middelen : Het geheel aan middelen, inclusief de infrastructurele voorzieningen, die de bedrijfsbrandweer ten dienste staan bij de uitoefening van de taak.
- Journal inzake de
bedrijfsbrandweer : Het journal waarin de gegevens omtrent inspecties, testen, opleiding en oefeningen, uitrukken, dagelijkse sterkte, spoelen van het bluswatersysteem en andere relevante informatie over de bedrijfsbrandweer en hieraan gerelateerde zaken per onderwerp gespecificeerd worden bijgehouden.
- (N)EN- normen : De European Committee for standardization (CEN), waarin de nationale normalisatie-instituten van 18 Europese landen samenwerken, ontwerpen Europese normen (EN), die na definitief te zijn vastgesteld, als Nederlandse norm (NEN) gelden.
- Operationele
basissterkte : De hoeveelheid mensen en middelen die volgens de aanwijzingsbeschikking minimaal op het terrein van de inrichting aanwezig is.
- Rapport inzake de
bedrijfsbrandweer : Het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, zoals bedoeld in het Besluit Bedrijfsbrandweten, artikel 3, eerste lid.
- Stationaire
blusinstallaties : De blusinstallaties die permanent zijn opgesteld en aangebracht op het terrein van de inrichting. (bijvoorbeeld sprinklerinstallaties, deluge-installaties, stationaire schuim-installaties, (water)koel-systemen voor tanks, vast opgestelde watermonitoren etc.



Brandweer Rotterdam


1. PERSONEEL

- 1.1. Op het terrein van de inrichting is te allen tijde een operationele basissterkte aanwezig, bestaande uit het minimum aantal mensen zoals genoemd in de aanwijzingsbeschikking.
- 1.2. Binnen een half uur na ontdekken van een incident dient een beslissings-bevoegd personeelslid van de bedrijfsleiding, met kennis van de gebezigde processen, op het terrein aanwezig te zijn. Deze functionaris wordt opgenomen in de organisatiebeschrijving als genoemd in 1.5. van deze algemene bepalingen.
- 1.3. Binnen de inrichting is een persoon verantwoordelijk voor:
 - de periodieke controle van de incidentbestrijdingsmiddelen zoals genoemd in de aanwijzingsbeschikking en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer;
 - de beproeving van de goede werking van de incidentbestrijdingsmiddelen;
 - het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsbrandweer te behouden;
 - het actueel houden van het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.
- 1.4. De taken en verantwoordelijkheden van het personeel van de bedrijfs-brandweerorganisatie zijn bij alle betrokkenen bekend. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in een document en uitgewerkt in een schriftelijke instructie.
- 1.5. De bedrijfsbrandweer heeft een organisatiebeschrijving met daarin aangegeven de verschillende functies en daarbij behorende opleidingen. De organisatiebeschrijving is onderdeel van het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.
- 1.6. Op het terrein van de inrichting is te allen tijde voldoende personeel aanwezig om de stationaire blusinstallaties te bedienen.
- 1.7. De operationele basissterkte is opgebouwd uit één of meerdere brandweerploegen. Een brandweerploeg bestaat uit een leidinggevende (bevelvoerder) en een aantal uitvoerenden (brandwachten) en heeft een maximale omvang van 9 mensen.
- 1.8. Het personeel dat is opgenomen in de operationele basissterkte is lichamelijk goedgekeurd voor de uit te voeren taken.



2. INCIDENTBESTRIJDINGSMATERIAAL

- 2.1. Op het terrein van de inrichting zijn te allen tijde ten behoeve van de operationele basissterkte de middelen aanwezig zoals in de aanwijzingsbeschikking zijn genoemd.
- 2.2. De incidentbestrijdingsmiddelen zijn bedrijfszeker, voor onmiddellijk gebruik gereed en goed bereikbaar. Bij onderhoudswerkzaamheden of andere incidentele buiten bedrijfsstelling is vervangend, gelijkwaardig materiaal aanwezig.
- 2.3. De aanwezige blusstoffen zijn afgestemd op de producten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen de inrichting kunnen worden aangetroffen.
- 2.4.
 - a. De aanwezige hoeveelheden blusstoffen, zijn afgestemd op het maximaal te verwachten brandrisico welke volgt uit de vergunning Wet Milieubeheer en/of het rapport inzake de bedrijfsbrandweer.
 - b. Conform het gestelde in de geldende vergunning Wet Milieubeheer kan in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op de schuimpool van de Stichting Europoort Botlek Belangen of de Gezamenlijke Brandweer.
- 2.5. Het schuimvormend middel wordt ten minste één maal per jaar gecontroleerd op vliesvorming, verontreiniging en sedimentatie. Het middel is van een dusdanige kwaliteit dat de specificaties van de fabrikant gehandhaafd blijven. Het middel is op een goede manier opgeslagen waardoor de kwaliteit gehandhaafd blijft. De tanks, leidingen, pakkingen en appendages mogen niet door het middel worden aangetast. Van de controles worden aantekeningen gemaakt in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.
- 2.6. De aanwezige mobiele incidentbestrijdingsmiddelen alsmede de stationaire blusinstallaties zijn in een onderhoudsschema opgenomen, waardoor de goede werking wordt gegarandeerd. Het onderhoudsschema is opgenomen in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.
- 2.7. Alle motorisch aangedreven onderdelen van de incidentbestrijdingsmiddelen worden wekelijks getest. De uitkomst van deze testen wordt bijgeschreven in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer of in een onderhoudsboekje, welke is opgeborgen in of aan het incidentbestrijdingsmiddel.
- 2.8. De mobiele incidentbestrijdingsmiddelen worden in een speciaal hiervoor bestemde, doelmatige ruimte ondergebracht.



Brandweer Rotterdam

- 2.9. De stationaire blusinstallaties zijn in goede staat en voor direct gebruik gereed. De stationaire blusinstallaties worden éénmaal per jaar getest, tenzij de installatie is gecertificeerd. De installatie wordt tijdens de test zoveel als mogelijk in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Indien bepaalde onderdelen uit praktische overwegingen niet getest kunnen worden, zal dat onderdeel geïnspecteerd worden. Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het journaal inzake de bedrijfsbrandweer worden de testen en inspecties vermeld. De certificaten of kopieën hiervan worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer opgenomen.
- 2.10. Alle incidentbestrijdingsmiddelen zijn afgestemd op het aanwezige risico alsmede op de heersende drukken, capaciteiten etc. zoals die op het terrein van de inrichting voorkomen.
- 2.11. Indien niet de volledige voorraad schuimvormend middel met brandweer-voertuigen wordt vervoerd, zijn er maatregelen genomen om de aanvullende voorraden adequaat naar de plaats van het incident te transporteren. De aanvullende voorraden zijn ter plaatse voordat de voorraad schuimvormend middel in het brandweervoertuig is verbruikt, uitgaande van een maximale schuimvormendmiddelfname.



Brandweer Rotterdam

3. OPLEIDING

- 3.1. De opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op personeel dat vanaf 1 januari 1991 een functie binnen de operationele basissterkte heeft gekregen.
- 3.2. De personen die dienst doen als brandwacht zijn minimaal in het bezit van het rijksdiploma "brandwacht", conform het Besluit Rijksexamen brandweeropleidingen.
- 3.3. Iedere bevelvoerder is minimaal in het bezit van het rijksdiploma "hoofdbrandwacht" conform het Besluit Rijksexamen brandweeropleidingen. Indien er meer dan 5 mensen in de operationele basissterkte zijn opgenomen is iedere bevelvoerder minimaal in het bezit van het rijksdiploma "onderbrandmeester" conform het Besluit Rijksexamen brandweeropleidingen.
- 3.4. Een chauffeur/pompbediener is, naast het gestelde in 3.2. van deze algemene bepalingen, tevens in het bezit van de "module pompbediener" conform het Besluit Rijksexamen brandweeropleidingen.
- 3.5. Indien in de operationele basissterkte gaspakdragers zijn opgenomen, dienen deze over het certificaat "gaspakdrager" te beschikken conform het Besluit Rijksexamen Brandweeropleidingen.
- 3.6. De personen, welke belast zijn met het ter plaatse brengen van (brandweer) voertuigen, waarvoor een rijbewijs categorie C voor het besturen is vereist, dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie C.
- 3.7. De mensen welke zijn ingedeeld in de operationele basissterkte hebben kennis omtrent de werking van de aanwezige stationaire blusinstallaties, alsmede voldoende vaardigheden om deze installaties te bedienen.
- 3.8. De mensen welke zijn ingedeeld in de operationele basissterkte hebben kennis van en inzicht in de werking van de beschikbare incidentbestrijdingsmiddelen, alsmede de vaardigheden in de bediening van deze apparatuur.



Brandweer Rotterdam

4. OEFENING

- 4.1. Het hoofd of de bestuurder van de inrichting verstrekt voor 1 februari van het lopende jaar aan de commandant van de Brandweer Rotterdam een oefenrooster en -programma.
- 4.2. Het oefenprogramma bevat alle relevante oefenonderdelen om kennis en vaardigheden op het vastgestelde opleidingsniveau te handhaven. Het oefenprogramma bevat tevens onderdelen welke de kennis en vaardigheden omtrent de inrichting en het gestelde in 3.5., 3.7., 3.8. en 9.4. van deze algemene bepalingen op voldoende niveau brengen en waarborgen.
- 4.3. De commandant van de Brandweer Rotterdam beoordeelt het oefenrooster en -programma en kan eventueel nadere eisen stellen.

5. BLUSWATERVOORZIENING

- 5.1. De inrichting beschikt over een bluswatervoorziening zoals omschreven in de op dat moment voor de inrichting geldende vergunning Wet Milieubeheer.
- 5.2. De bluswatervoorziening wordt regelmatig, maar tenminste tweemaal per jaar gespoeld volgens een doelmatig spoelprogramma ten einde zand, stenen en aangroeiingen te verwijderen. Indien kan worden aangetoond dat met een lagere frequentie kan worden volstaan, dan kan in overleg met het bevoegd gezag van genoemde frequentie worden afgeweken. De (onderhouds)werkzaamheden worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer vermeld. Van het bluswatersysteem is altijd een up to date tekening opgenomen in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.



6. MELDING EN ALARMERING

- 6.1. Op het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen aanwezig, dat bij incidenten te allen tijde, binnen een redelijke afstand van het waarnemingspunt, melding kan worden gedaan omtrent aard en plaats van een incident aan een voortdurend bemande meldpost.
- 6.2. Vanuit de in 6.1. genoemde meldpost kan de bedrijfsbrandweer alsmede de overheidsbrandweer te allen tijde onmiddellijk en op een doelmatige manier worden gealarmeerd.
- 6.3. De inrichting beschikt over alarmerings-, uitruk- en inzetprocedures ten behoeve van de bedrijfsbrandweer en andere bedrijfsonderdelen die in de noodorganisatie een functie vervullen.
- 6.4. De operationele basissterkte is binnen 6 minuten na de melding op elke locatie binnen de inrichting aanwezig.

7. VERBINDINGEN


- 7.1. De bevelvoerder beschikt over verbindingsmiddelen waarmee rechtstreeks verbinding wordt onderhouden met de in 6.1. genoemde post.
- 7.2. Bij aankomst van de overheidsbrandweer wordt de bevelvoerder van de eerst aankomende eenheid voorzien van verbindingsmiddelen, waarmee contact kan worden onderhouden met de bevelvoerder of leidinggevende van de bedrijfsbrandweer en de in 6.1. genoemde post.
- 7.3. Op het terrein van de inrichting zijn in de nabijheid van de geplande opstelplaats(en) voorzieningen aanwezig om de verbindingscommandowagens van de overheidsbrandweer aan te sluiten op het openbare telefoonnet. Hiertoe zijn tenminste 2 telefoonaansluitingen aanwezig, welke zijn geschakeld tussen de bedrijfstelefooncentrale en het openbare telefoonnet. Bij gebruik van de aansluitingen vindt een automatische omschakeling plaats ten voordele van de verbindingscommandowagen. Bij de aansluitingen zijn de betreffende abonneenummers aanwezig.
De plaats van deze aansluitingen dient bij de bedrijfsbrandweer c.q. de beveiligingsdienst bekend te zijn.



Brandweer Rotterdam

8. BESCHERMENDE MIDDELEN


- 8.1. De operationele basissterkte van de bedrijfsbrandweer heeft de beschikking over beschermende kleding en uitrusting, die voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven conform artikel 14 van de Brandweerwet 1985.
De beschermende kleding voldoet aan de norm prEN 469.
De gebruikte helmen voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn uitgevaardigd door de Directie Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 09/10/1981 no. EB81/U1947.
De gebruikte laarzen voldoen aan de NEN 344 (eisen en beproevingsmethode voor veiligheidsschoeisel, beschermingsschoeisel en werkschoeisel voor professioneel gebruik) en de NEN 345 (specificaties voor veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik).
- 8.2. De bedrijfsbrandweerorganisatie heeft de beschikking over kleding die bestand is tegen alle redelijkerwijze binnen de inrichting te verwachten stoffen. De minimum hoeveelheid kleding volgt uit het rapport inzake de bedrijfsbrandweer dan wel de aanwijzingsbeschikking.
- 8.3. De bedrijfsbrandweer heeft de beschikking over onafhankelijke ademluchttoestellen. Het aantal is minimaal gelijk aan de omvang van de operationele basissterkte. Er dienen voldoende reserve toestellen- en flessen binnen de inrichting aanwezig te zijn.
De gebruikte ademluchtapparatuur voldoet aan de norm EN 137 ten aanzien van het toestel en de norm EN 136 ten aanzien van het gelaatstuk.
- 8.4. De bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer is als zodanig herkenbaar. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een enkele band om de helm.
- 8.5. Indien de inrichting voorziet in een eigen brandweerploeg is deze te onderscheiden van de overheidsbrandweer en de Gezamenlijke Brandweer, bij voorkeur door het goed zichtbaar aanbrengen van de bedrijfsnaam op de bluskleding en de helmen van een rode kleur te voorzien.



Brandweer Rotterdam

9. ALARMERING/SAMENWERKING MET EXTERNE HULPDIENTEN

- 9.1. Van elk niet voorzienbaar bijzonder voorval wordt melding gedaan aan de overheid conform de CIN-procedure.
- 9.2. De overheidsbrandweer wordt bij aankomst voorzien van informatie om doeltreffend te kunnen optreden.
- 9.3. Bij aankomst van de overheidsbrandweer is een gids of andere voorziening aanwezig en beschikbaar om de overheidsbrandweer de plaats van het incident op adequate wijze te laten bereiken.
- 9.4. De leidinggevendenden binnen de operationele basissterkte hebben kennis van en inzicht in de commandostructuur van de overheidsbrandweer. De noodorganisaties binnen de inrichting dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de commandostructuur van de overheid.
- 9.5. Het hoofd of de bestuurder van de inrichting draagt er zorg voor dat de bedrijfsbrandweer ter zake van het optreden, dat noodzakelijk is ter bestrijding van brand of van gevaar anderszins binnen de inrichting, de aanwijzingen opvolgt van degene die op grond van enig wettelijk voorschrift met de feitelijke leiding van die bestrijding is belast.



Brandweer Rotterdam

10. TOEZICHT

- 10.1. Voor 1 februari van elk jaar dient het hoofd of de bestuurder van de inrichting een overzicht van de werkelijke sterkte van de bedrijfsbrandweer op 1 januari van dat jaar in bij de commandant van de Brandweer Rotterdam.
In dit overzicht is aangegeven welke mensen bevoegd zijn de verschillende functies binnen de bedrijfsbrandweerorganisatie uit te oefenen en vanaf welke datum de functie door de betreffende personen wordt uitgevoerd. Het overzicht bevat tevens een opgave van de in het bezit zijnde relevante diploma's van de genoemde personen.
- 10.2. De commandant van de Brandweer Rotterdam kan te allen tijde oefeningen bijwonen.
- 10.3. De controle en het toezicht op de naleving van de voor de inrichting van toepassing zijnde regelgeving en richtlijnen, conform het gestelde in de algemene bepalingen en de specifieke aanwijzingsbeschikking voor de Bedrijfsbrandweren, geschiedt door de commandant van de Brandweer Rotterdam.
Bij twijfel over de inzetbaarheid van de operationele basissterkte kan de commandant van de Brandweer Rotterdam het bedrijf verzoeken de inzetbaarheid aan te tonen door middel van een praktische inzet bij een relevant scenario.
- 10.4. Technische gebreken dienen binnen 1 maand na constateren te worden gerepareerd, tenzij de operationaliteit van de bedrijfsbrandweer door het gebrek wordt aangetast.
In dat geval wordt het gebrek onmiddellijk gerepareerd of wordt vervangend materiaal ingezet.



11. SLOTBEPALINGEN

- 11.1. In overleg met en na toestemming van het bevoegd gezag kan de operationele basissterkte zoals vermeld in 1.1. en 2.1. van deze algemene bepalingen door derden worden verzorgd. Deze door derden verzorgde operationele basissterkte moet voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de aanwijzingsbeschikking en deze algemene bepalingen.
- 11.2. Indien het hoofd of de bestuurder van de betreffende inrichting de eisen omtrent de operationele basissterkte geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door de Gezamenlijke Brandweer, kan worden volstaan met een schriftelijke melding hiervan aan het bevoegde gezag. In dit kader is geen overleg en toestemming volgens punt 11.1. noodzakelijk.
- 11.3. Indien het hoofd of de bestuurder van de betreffende inrichting de eisen omtrent de operationele basissterkte geheel of gedeeltelijk door derden laat uitvoeren, zal in de aanwijzingsbeschikking bepaling 2, de eis tot het *te allen tijde op het terrein van de inrichting aanwezig* hebben van de operationele basissterkte, komen te vervallen.
- 11.4. Volgens het integraal mandaat- en volmachtbesluit van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam (Gemeentebblad 1996, nr. 117) is de commandant van de Brandweer Rotterdam bevoegd om in naam en onder verantwoordelijkheid van B&W te beslissen omtrent het geven van aanwijzingen krachtens artikel 13 van de Brandweerwet 1985 (Staatsblad 1985, nr. 87).

