

Bijlage F: Functioneel Programma Van Eisen Wmo-Hulpmiddelen

Opdrachtgever heeft gekozen voor een assortiment hulpmiddelen bestaande uit 38 categorieën waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit Wmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Gedurende de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen, huur incl. passing, servicedienstverlening en beheer) te allen tijde door opdrachtnemer binnen deze 38 categorieën geleverd conform de overeengekomen, all-in eenheidsprijzen huur incl. servicedienstverlening en beheer en all-in eenheidsprijzen koop. Voor de overeengekomen all-in eenheidsprijzen dient opdrachtnemer de betreffende voorziening te voorzien van alle functioneel en adequaat noodzakelijke (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen.

Gedurende de overeenkomst vallen enkel de volgende hulpmiddelen niet onder de 38 categorieën:

- Elektrische fiets (tweewiel);
- Opvouwbare scootmobiel;
- Woningaanpassingen (waaronder, maar niet limitatief, wordt verstaan: toiletliften en doucheföhn-combinaties, douchezitjes, drempelhulpen, toiletbril met of zonder armsteunen).

Zoals vermeld in de offerteaanvraag zal opdrachtgever zelf de servicedienstverlening en beheer verrichten over alle categorieën met uitzondering van de complexe hulpmiddelen. Voor bepaalde categorieën waar opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de servicedienstverlening kan opdrachtgever beroep doen op opdrachtnemer voor extra service op basis van uurtarief. Indien nodig advies bij passing in voorkomende gevallen.

De hulpmiddelen welke opdrachtgever zal aanschaffen en waar opdrachtgever zelf de servicedienstverlening en beheer voor uitvoert zijn: categorieën 1 t/m 11, 16 t/m 26 en 28 t/m 38.

Voor boven genoemde categorieën kan opdrachtgever een beroep doen op opdrachtnemer voor extra servicedienstverlening op basis van een vastgesteld uurtarief.

De complexe hulpmiddelen welke de opdrachtgever zal huren incl. servicedienstverlening en beheer zijn: categorieën 13 en 15.

Indien er sprake is van expliciet maatwerk wat niet binnen één van de categorieën past zal de gemeente bij de opdrachtnemer een offerte opvragen waarbij de voorwaarden van de overeenkomst van toepassing zijn.

Geen verstrekking om Arbo-technische redenen:

Het verstrekken van een hulpmiddel, om nadrukkelijk Arbo-technische redenen voor professionele verzorgers (niet zijnde mantelzorgers) is nadrukkelijk geen reden voor verstrekking vanuit de Wmo.

Huur

Opdrachtgever zal alle complexe hulpmiddelen uit genoemde categorieën gedurende de termijn van de overeenkomst huren op basis van de overeengekomen all-in eenheidsprijs huur incl. servicedienstverlening en beheer. Dit zijn categorieën: 13 en 15

Koop

Opdrachtgever zal alle hulpmiddelen gedurende de termijn van de overeenkomst kopen op basis van de overeenkomst all-in eenheidsprijs koop. Dit zijn categorieën: 1 t/m , 14, 16 t/m 38.

Algemene eisen en uitgangspunten

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving.

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

- a. Ongestoorde, veilige en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op: deugdelijkheid;
 - b. Functionaliteit en gebruiksgemak in relatie tot de gebruikersgroep;
 - c. Veiligheid;
 - d. Bedieningsgemak voor de cliënt;
 - e. Lage storingsgevoeligheid, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.
1. Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen een minimale technische levensduur van zeven jaar (m.u.v. de kindershulpmiddelen, douche- en toilethulpmiddelen waarvoor de technische levensduur tenminste vijf jaar is).
 2. Originele fabrieksonderdelen zijn minimaal verkrijgbaar gedurende tien jaar na nieuw levering of vervangbaar met gelijkwaardige/vergelijkbare onderdelen.
 3. Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.
 4. Veiligheidswaarschuwingen en -aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse en Engelse taal te zijn aangebracht.

Aan het assortiment wordt de volgende randvoorwaarde gesteld:

Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen. Ten overvloede, anti-decubituskussens zijn indien van toepassing en vereist voor de cliënt, inbegrepen in de all-in eenheidstarieven.

Assortiment

De hulpmiddelen zijn verdeeld in de onderstaande categorieën:

<u>Categorie</u>	<u>Categorie omschrijving</u>
1	Handbewogen rolstoelen incidenteel/eenvoudig gebruik
2	Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik
3	Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik Heavy duty
4	Handbewogen rolstoelen actief gebruik/ vast frame/opvouwbaar frame
5	Handbewogen rolstoelen/wandelwagens voor permanent en/of passief gebruik met kantelverstelling
6	Elektrische aandrijfunits hoepelondersteuning
7	Elektrische aandrijfunits duwondersteuning
8	Elektrische aandrijfunits met joystick
9	Handbikes
10	Handbikes met elektrische ondersteuning
11	Elektroscooter handbike
12	Buggy's
13	Kinderduw wandelwagens
14	Elektrische rolstoelen, modellen eenvoudig
15	Elektrische rolstoelen, modellen complex
16	Rolstoelfietsen met elektrische trapondersteuning
17	Driewielfietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)
18	Driewielfietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)
19	Driewielfietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)
20	Driewielfietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)
21	Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar
22	Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar met elektrische ondersteuning
23	Side by side met elektrische trapondersteuning
24	Scootmobielen
25	Scootmobielen, modellen extra geveerd
26	Scootmobielen, modellen Heavy Duty
27	Autozitjes
28	Draaischijf met beugel
29	Tilliften actief (elektrisch)
30	Tilliften passief (elektrisch) met elektrisch kanteljuk
31	Toiletstoelen op poten
32	Douche- toiletvoorzieningen verrijdbare, modellen eenvoudig
33	Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model kantelbaar en in hoogte verstelbaar
34	Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model elektrisch kantelbaar en in hoogte verstelbaar
35	Douchebrancards in hoogte verstelbaar
36	Kinderbadjes op hoogte
37	Extra zitondersteuning in bad (pinguin of gelijkwaardig)
38	Pendel/ rolstoelscooter

Categorie 1:**Handbewogen rolstoelen incidenteel/eenvoudig gebruik**

- Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Kortdurend gebruik. Transportgebruik, waarbij gebruiker veelal geduwd wordt buitenshuis. Moet zich over korte stukken zelfstandig voortbewegen. Zelfstandig uitvoeren van ADL-activiteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid.
- Zithouding: Standaard/eenvoudige zitondersteuning.
- Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.
- Meeneembaarheid: Opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht vergelijkbaar in de markt. Meeneembaarheid belangrijk. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 2:**Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik**

- Gebruik: Voor alle lichaamsmaten lichter dan 130 kg en voor alle leeftijden toepasbaar, moet dit hulpmiddel verstelbaar zijn in zitbreedte, zitdiepte en zithoogte. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.
- Zithouding: Zitondersteuning heeft prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is verstelbaar in zitbreedte, zitdiepte en zithoogte en adequaat aanpasbaar.
- Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.
- Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 3:**Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik Heavy duty**

- Gebruik: Voor alle lichaamsmaten zwaarder dan 130 kg moet dit hulpmiddel verstelbaar zijn in zitbreedte, zitdiepte en zithoogte. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5. Voor alle leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.
- Zithouding: Zitondersteuning heeft prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar.
- Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.
- Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 4:***Handbewogen rolstoelen actief gebruik / vastframe/opvouwbaar frame***

- Gebruik:** Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5.
- Zithouding:** Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in- /verstelbaar.
- Omgeving:** Binnenshuis als ook buitenshuis.
- Meeneembaarheid:** Rolstoel is verkleinbaar, opvouwbaar en meeneembaar in een auto. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Serviceverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 5:***Handbewogen rolstoelen/wandelwagens voor permanent en/of passief gebruik met kantelverstelling***

- Gebruik:** Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Continu gebruik met lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Rusten in de rolstoel is mogelijk. De rolstoel wordt vaak geduwd door derden. De meeste cliënten worden geduwd; een aantal cliënten beweegt zich zelfstandig voort. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is noodzakelijk. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5.
- Zithouding:** Zitondersteuning heeft de hoogste prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is voorzien van kantelverstelling, is in- en/of verstelbaar en is goed aanpasbaar.
- Omgeving:** Gebruik binnen en/of buiten.
- Meeneembaarheid:** Is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Serviceverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 6:***Elektrische aandrijfunits hoepelondersteuning***

- Gebruik:** Elektrische aandrijfunit hoepelondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van cliënt. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montagemateriaal).
- Omgeving:** Binnenshuis als ook buitenshuis.
- Meeneembaarheid:** Wielen en/of accu's zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.

Serviceverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 7:***Elektrische aandrijfunits duwondersteuning***

- Gebruik:** Elektrische aandrijfunit duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montagemateriaal).
- Omgeving:** Buitenshuis.
- Meeneembaarheid:** Duwondersteuning is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde aan te koppelen en af te koppelen.

Serviceverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 8:**Elektrische aandrijfunits met joystick**

Gebruik: Elektrische aandrijfunite met joystick is ter compensatie van beperking in kracht/energie/withoudingsvermogen van cliënt. De elektrische aandrijfunite is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montagemateriaal). De

Omgeving: Binnenshuis als ook buitenshuis.

Meeneembaarheid: Aandrijfunite en/of accu zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 9:**Handbikes**

Gebruik: Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de overeenkomst.

Omgeving: Buitenshuis.

Meeneembaarheid: De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 10:**Handbikes met elektrische ondersteuning**

Gebruik: Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike met elektrische ondersteuning is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de overeenkomst. Een handbike met elektrische (trap-) ondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een handbike zonder elektrische ondersteuning niet voldoet in de vervoersnoodzaak.

Omgeving: Buitenshuis.

Meeneembaarheid: De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 11:**Elektroscooter handbike**

Gebruik: Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. De aankoppelbare elektroscooter handbike is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de overeenkomst. Een elektroscooter handbike is van toepassing voor cliënten waarbij een handbike zonder elektrische ondersteuning en een handbike met elektrische ondersteuning niet voldoet in de vervoersnoodzaak.

Omgeving: Buitenshuis.

Meeneembaarheid: De elektroscooter handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 12:**Buggy's**

Gebruik: Lichtgewicht opvouwbaar buggy voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor kinderen zonder lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is kleinbaar/ opvouwbaar.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtnemer

Categorie 13:***Kinderduw wandelwagens***

Gebruik: Kinderwandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
 Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtnemer

Categorie 14:***Elektrische rolstoelen, modellen eenvoudig***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootermobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik binnenshuis en buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5.

Model eenvoudig: Standaard rolstoel met maximaal 5 elektrische verstellingen. De volgende elektrische instellingen behoren tot deze 5 elektrische verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden.

☐

N.B. Elektrische rolstoelen waarbij maximaal 2 elektrische verstellingen nodig zijn, maar waarbij een ander besturingssysteem noodzakelijk is (evt. naast joystickbesturing), behoren niet tot model eenvoudig. Dit betreft in dat geval elektrische rolstoelen met uniscanners, hoofdbediening en/of blaas/zuigbediening. Zie in dat geval categorie 15.

Zithouding: Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar.

Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.

Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. De rolstoel is voorzien van taxifixatie wetgeving.

Passing, Servicedienstverlening: door opdrachtnemer

Beheer: door opdrachtgever

Categorie 15:***Elektrische rolstoelen, modellen complex***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootermobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in

combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Het hulpmiddel dient iso-gecertificeerd te zijn conform 'algemene eisen en uitgangspunten' lid 5.

Model Complex: Elektrische rolstoelen waarbij maximaal 5 elektrische verstellingen nodig zijn, maar waarbij een ander besturingssysteem noodzakelijk is (evt. naast joystickbesturing), behoren tot model complex. Dit betreft in dat geval elektrische rolstoelen met uniscanners, hoofdbediening en/of blaas/zuigbediening.

Zithouding: Zithouding is goed in- / verstelbaar en goed aanpasbaar.

Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.

Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Passing, servicedienstverlening en beheer: door opdrachtnemer

Categorie 16: Rolstoelfietsen met elektrische trapondersteuning

Gebruik: De cliënt wordt gereden door derde. Cliënt is rolstoel gebonden. Rolstoel kan door derde worden aangekoppeld aan het fietsdeel of eigen rolstoel kan anders op een plateau van de rolstoelfiets worden gereden. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde.

Modellen: - 1 Model met plateau
- 1 Model met afneembare Rolstoel
Modellen beschikken over versnellingsnaaf .

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 17: Driewiel fietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Modellen beschikken over versnellingsnaaf

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 18: Driewiel fietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Een driewiel fiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewiel fiets zonder elektrische trapondersteuning niet voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Modellen beschikken over versnellingsnaaf en trapas met krachtensor.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 19: Driewiel fietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets en of driewiel fiets. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele

bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Modellen beschikken over versnellingsnaaf en t trapas met krachtsensor.
Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 20: *Driewielfietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)*

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets of een driewielfiets. Een driewielfiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewielfiets zonder elektrische trapondersteuning niet voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instellen en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Modellen beschikken over versnellingsnaaf en trapas met krachtsensor.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 21: *Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar*

Gebruik: Enkel in volwassen en kind combinatie toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassene met kind, waarbij het kind voorop plaats neemt. Modellen beschikken over versnellingsnaaf

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 22: *Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar met elektrische ondersteuning*

Gebruik: Enkel in volwassen en kind combinatie toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassene met kind, waarbij het kind voorop plaats neemt. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde. Modellen beschikken over versnellingsnaaf en trapas met krachtsensor.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 23: *Side by side met elektrische trapondersteuning*

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen en kinderen. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 24: *Scootmobielen*

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (zie categorie 27). Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Standaard met 1 hand kunnen bedienen (zonder rijdsnelheid vermindering), a-fabriek voorbereid zijn op hand of voetbediening of

beide. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Model: Scootmobiel 15 km / uur. Voorzien van taxifixatie wetgeving.
Zithouding: Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen.
Omgeving: Gebruik binnen en buiten.
Meeneembaarheid: Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 25: Scootmobielen, modellen extra geveerd

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (zie categorie 27). Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Beperkt of complexe zitcomplexiteit, waardoor een extra geveerde scootmobiel noodzakelijk is. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Standaard met 1 hand kunnen bedienen (zonder rijsnelheid vermindering), a-fabriek voorbereid zijn op hand of voetbediening of beide. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Model: Scootmobiel 15 km / uur, zwaar geveerd. Een scootmobiel extra geveerd op de as is van toepassing voor cliënten waarbij een scootmobiel uit categorie 25 niet voldoende compenseert. De mate van vering op de achteras moet aantoonbaar beter zijn dan de scootmobielen aangeboden onder categorie 25. Voorzien van taxifixatie wetgeving.
Zithouding: Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- en/of reumatische klachten.
Omgeving: Gebruik binnen en buiten.
Meeneembaarheid: Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 26: Scootmobielen, modellen Heavy Duty

Gebruik: Betreft scootmobielen met een belastbaarheid tot 300 kg. Gebruik van categorie 26 is alleen van toepassing als een scootmobiel uit categorie 24 en/of 25 qua belastbaarheid aantoonbaar niet geschikt blijkt te zijn. Voor grotere lichaamsmaten en alle leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Gebruik binnen en/of buiten. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Standaard met 1 hand kunnen bedienen (zonder rijsnelheid vermindering), a-fabriek voorbereid zijn op hand of voetbediening of beide. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar// uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Model: Scootmobiel 15 km / uur, zwaar belastbaar en zwaar geveerd. De mate van vering op de achteras moet aantoonbaar beter zijn dan de scootmobielen aangeboden onder categorie 24 of 25. Betreft een model/modellen aantoonbaar anders dan aangeboden onder 24 en/of 2524). Voorzien van taxifixatie wetgeving.

Omgeving: Gebruik binnen en buiten.

Meeneembaarheid: Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 27: Autozitjes

Gebruik: Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare autostoeltjes (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. De cliënt kan adequaat en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald en is instelbaar en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Het stoeltje/ de stoeltjes aangeboden zijn geschikt voor kinderen tot 50 kg en voorzien van isofix.

Meeneembaarheid: Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtnemer

Categorie 28: Draaischijf met beugel

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft transfer op de plaats in veelal een hoek van +/- 90 graden. Transfer van zit naar ondersteund staande houding, naar zittende houding. De cliënt wordt gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 29: Tilliften actief (elektrisch)

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft verrijdbare transfer. Transfer van zit naar ondersteund staande houding, naar zittende houding. De cliënt wordt in mindere of meerdere mate gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Type tilbanden en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek, gewicht en lengte van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 30: Tilliften passief (elektrisch) met elektrisch kanteljuk

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft verrijdbare transfer. Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft geen of een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Type tilbanden en tilzakken is afhankelijk van de specifieke problematiek, gewicht en lengte van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilzakken/tilbanden.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 31:**Toiletstoelen op poten**

Gebruik:

Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarbij het toilet niet of niet tijdig bereikt kan worden. Het betreft situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het gebruik van het toilet, maar nog wel in meer of mindere mate ADL zelfstandig is. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door cliënt of derde.

Omgeving:

Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 32:**Douche- toiletvoorzieningen verrijdbare, modellen eenvoudig**

Gebruik:

Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen en/of gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of geheel ADL-zelfstandig. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. Er kan sprake zijn van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen.

Model eenvoudig:

Verrijdbaar. Indien noodzakelijk geleverd of instelbaar/aanpasbaar. Dit betreft een eenmalige instelling (Denk aan wigzit, afwijkende rughoek, zithoogte). Niet in hoogte verstelbaar en niet kantelbaar

Omgeving:

Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 33:**Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model kantelbaar en in hoogte verstelbaar**

Gebruik:

Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of niet ADL-zelfstandig. Er is sprake van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Verrijdbaar.

Model mechanisch:

verrijdbaar, mechanisch in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar.

Omgeving:

Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 34:**Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model elektrisch kantelbaar en in hoogte verstelbaar**

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of niet ADL-zelfstandig. Er is sprake van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele elektrisch instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Verrijdbaar.

Model elektrisch:

Verrijdbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar

Omgeving:

Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 35:***Douchebrancards in hoogte verstelbaar***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt liggend verzorgd moet worden door derden. De cliënt heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Cliënt kan adequaat op hoogte worden gewassen door derde.

Lighouding: Lighouding biedt veiligheid en de optimale ruimte om cliënt te verzorgen.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 36:***Kinderbadjes op hoogte***

Gebruik: Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare kinderbadjes (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. Enkel voor kinderen toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt liggend verzorgd moet worden door derden. De cliënt heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Cliënt kan in op hoogte worden gewassen door derde.

Lighouding: Lighouding biedt veiligheid en derde optimale ruimte om cliënt te verzorgen.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 37:***Extra zitondersteuning in bad (pinguin of gelijkwaardig)***

Gebruik: Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare **zitondersteuning in bad** (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. Enkel voor kinderen toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt extra zitondersteuning nodig heeft in bad en moet door derde gewassen worden. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid en douchen is niet mogelijk.

Zit/Lig houding: De zit/lig houding in bad biedt veiligheid en derde een zo optimaal mogelijke ruimte om cliënt te verzorgen.

Omgeving: Gebruik binnen.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever

Categorie 38:***Pendel/ rolstoelscooter***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (o.a. geen rijbewijs). Beperkte mobiliteit met geen of een beperkte zelfstandige transfermogelijkheid. Zelfstandig oprij- en afrijbaar met rolstoel. Vervoersbehoefte in een grotere regio, niet anders adequaat voorliggend op te lossen. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering,

Omgeving: Gebruik buiten.

Servicedienstverlening en beheer: door opdrachtgever