



RVIPS_titelblok : toelichting

datum	2025-02-25
©	2025
disclaimer	Het RVB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de raadpleging of het gebruik van de informatie.

		datum	-	-	onderwerp	-	toelichting	-
•		25-02-2025			modulaire opzet & compositie			
		25-02-2025					De titelblokken (groot en klein) zijn opgezet op basis van een compositie van (omkaderde) modules. De afstand tussen de modules is 5 mm. De 'regelhoogtes' van de attributen en de invulvelden zijn 7,5 mm. De middellijn van de compositie valt samen met de rechterzijde van het blauwe lint van het rijkslogo. De opzet van titelblok-groot is A4-formaat-vullend.	
		25-02-2025					Voor de opmaak van een tekening kan – naast een tekeningkader en een titelblok – ook een revisieblok, een overzichts- of situatietekening (met noordpijl), een renvooi van toepassing of vereist zijn. Het titelblok-groot omvat in de linkerbovenhoek een kader als 'reservering' waar een aantal van deze elementen geplaatst kunnen worden. Als meer ruimte nodig is, dan kunnen de elementen ook boven het titelblok geplaatst worden.	
		25-02-2025					RVB project NR : RVB project naam : RVB object naam : RVB object adres : V-code complex : V-code bouwwerk : V-deelcode : bouwlaag naam : locatie specificatie : Def. object Rijk complex : Def. gebouw Rijk bouwwerk : context : cluster : discipline : VIP type : bouwlaag NR : referentie NR : VIP type : VIP specificatie : aspect : asset : asset specificatie : getekend : gecontroleerd : geaccordeerd : datum peil : datum controle : opdrachtnummer : ON project NR : ON bedrijf naam : ON bedrijf adres : logo tekening NR : tekening naam : document code : bestand naam : bronbestand : ^ schaal formaat v blad van QR code fase : NR versie : status : www.rijksvastgoedbedrijf.nl Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opdrachtgever IB-nutricoring tekening NR : tekening naam : document code : bestand naam : bronbestand : ^ schaal formaat v blad van QR code getekend : gecontroleerd : geaccordeerd : datum peil : datum controle : www.rijksvastgoedbedrijf.nl Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opdrachtgever QR code	
•		25-02-2025			rijkslogo			
		25-02-2025					Het beeldmerk/logo is, zowel in de AutoCAD- als in de Revit-versie, 'gevectoriseerd'.	

		25-02-2025					AutoCAD: de invulvelden zijn attributes: de naam van de Tags wordt voorafgegaan door \$. De naam is opgesteld in hoofdletters. (Dit zijn momenteel de bekende voorwaarden om op termijn automatische uitlezing door ProjectWise toe te laten.) Revit: de invulvelden zijn Tag Labels: de parameters zijn Shared Parameters. Een aantal parameters zijn System Parameters.	
		25-02-2025			>>>>> >>>>> >>>>>		Voor de notatie en de keuzelijsten met invulwaarden van de attributen/parameters: zie RVIPS-INFO_1.5.pdf zie RVIPS_attributen en kenmerken_notaties en invulwaarden.xlsx	
						7-1		
		25-02-2025			RVB project NR		Het RVB projectnummer.	
		25-02-2025			RVB project naam		De RVB projectnaam.	
		25-02-2025			RVB object naam		De naam van het vastgoedobject.	
		25-02-2025			RVB object adres		Het adres van het vastgoedobject.	
						6-1		
		25-02-2025			V-code complex		De CVR-complexcode.	
		25-02-2025			Def. object Rijk complex		Optioneel: het (oude) objectnummer (Defensie) het (oude) complexnummer (Rijk)	
		25-02-2025			V-code bouwwerk		De CVR-bouwwerkcode.	
		25-02-2025			Def. gebouw Rijk bouwwerk		Optioneel: het (oude) gebouwnummer (Defensie) het (oude) bouwwerknummer (Rijk)	
		25-02-2025			V-deelcode		De deelcode.	
		25-02-2025			bouwlaag naam		De bouwlaagnaam.	
		25-02-2025			locatie specificatie		Nadere specificatie van de locatie.	
						5-1	bestandsnaamcode	
		25-02-2025					De onderstaande attributen vormen in hun opeenvolging een gedeelte van de samenstelling van de kenmerken waaruit de bestandsnaam is opgebouwd.	
		25-02-2025			context		De context (afkorting).	
		25-02-2025			cluster		Het cluster (afkorting).	
		25-02-2025			discipline		De discipline (afkorting).	
		25-02-2025			VIP type		Het VIP-type (afkorting).	
		25-02-2025			bouwlaag NR		Het bouwlaagnummer.	
		25-02-2025			referentie NR		Het referentienummer.	
						4-2	reservering	
		25-02-2025			[overig]		Reservering voor aanvullende attributen, of voor de overzichts-/situatietekening (met noordpijl), of voor het renvooi.	
						4-1	typering	
		25-02-2025			VIP type		Het VIP-type (tekstueel).	
		25-02-2025			VIP specificatie		Nadere specificatie van het VIP-type.	
		25-02-2025			aspect		Het aspect (tekstueel).	
		25-02-2025			asset		Het asset (element/bouwdeel).	
		25-02-2025			asset specificatie		Nadere specificatie van het asset.	
						3-2		
		25-02-2025			getekend		De auteur (tekenaar/modelleur).	
		25-02-2025			gecontroleerd		De verificateur.	
		25-02-2025			geaccordeerd		De accordeur.	
		25-02-2025			datum peil		De peildatum.	
		25-02-2025			datum controle		De controledatum.	
						3-1	opdrachtnemer	
		25-02-2025			ON project NR		Het projectnummer.	
		25-02-2025			ON bedrijf naam		De bedrijfsnaam.	
		25-02-2025			ON bedrijf adres		Het bedrijfsadres.	
		25-02-2025			[logo]		Reservering voor plaatsing van (gevectoriseerd) bedrijfslogo.	

						2-2		
		25-02-2025			tekening NR		Het tekeningnummer.	
		25-02-2025			tekening naam		De tekeningnaam.	
		25-02-2025			document code		De documentcode.	
		25-02-2025			bestand naam		De bestandsnaam.	
		25-02-2025			bronbestand		De bestandsnaam van het bronbestand.	
						2-1	blad	
		25-02-2025			schaal		De schaal.	
		25-02-2025			formaat		Het bladformaat.	
		25-02-2025			blad		Het nummer van het blad.	
		25-02-2025			van		Het totaal aantal bladen.	
						1-3		
		25-02-2025			fase		De fase.	
		25-02-2025			NR versie		Nadere specificatie met nummer of versie.	
		25-02-2025			status		De status.	
		25-02-2025			IB-rubricering		De IB-rubricering.	
						1-2	opdrachtgever	
		25-02-2025					Module met beeld- en tekstmerk (het rijkslogo als embleem op blauw lint) van de opdrachtgever (RVB).	
						1-1	QR code	
		25-02-2025			[QR-code]		Module voor de plaatsing van een QR-code (30 mm x 30 mm). De QR-code is in de rechter onderhoek geplaatst: dit is de 'hotspot' voor identificatie van de tekening.	