



PRINCIPLE TOEPASSING Ecophon BASS deken op systeemplafond (P01 en P02), volgens opgegeven leverancier en Zr: 45% van het plafondsoppervlakte langs de scheidingwanden tussen de lokalen, zie gearceerd deel.

Armaturen zie tekening installatie adviseur
alle kanalen in het zicht met bijbehorende onderdelen (roosters, ophangsystemen etc in kleur)

PRO_nervooz plafonds		
type	omschrijving	oppervlakte
P01	verlaagd plafond zicht systeem met bass (600x1200), 45% van ruimte oppervlakte, opgive Zn	4723,2 m ²
P02	verlaagd plafond sanitair zicht systeem	2129,2 m ²
P03	verlaagd plafond sanitair zicht systeem	255,7 m ²
P04	akoestisch spuitwerk kleur a	2554,7 m ²
P04a	akoestisch spuitwerk kleur b	250,6 m ²
P04b	akoestisch spuitwerk kleur c	324 m ²
P04c	akoestisch spuitwerk kleur d	264,6 m ²
P04d	akoestisch spuitwerk kleur e	68,5 m ²
P05a	Akoestiek Akoestiek MXT220 Rv=80dB + systeemplafond	95,1 m ²
P05b	Akoestiek Akoestiek MXT220 Rv=73dB + systeemplafond	50,1 m ²
P06	gipsplafond plafond voor technische ruimte	171,1 m ²
P07	basis verlaagd plafond hygienisch/schrobvast	59,9 m ²
P08	naadloos mdf geschilderd	203,8 m ²
P09	naadloos akoestisch absorberend gipsplafond 30mm minerale wol met randsels tegen betonvloer	56,7 m ²
P10	gipsplafond plafond theater zicht systeem	186,4 m ²
P12	maatwerk vitplafond met ribelement(en)	106,1 m ²
P13	naadloos gipsplafond, 60min WBBO	0,7 m ²
P14	verlaagd gipsplafond, ivm wegwerken Eelstingwerk (ondergrond t/m akoestisch pleisterwerk P04)	348 m ²
P15	hoofdelemente gipswoolplaat afgewerkt met dunne laag akoestisch pleisterwerk (conform P04)	9,5 m ²
P20	lichtlijn	50,4 m ²
P20	lichtlijn	83,4 m ²

PEIL=000+P = 0,40m-NAP



ATELIER PRO
Kerkhofaan 11a
2585 JB Den Haag
+31 (0)70 35 06 900
info@atelierpro.nl
www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER
Purmerendse Scholengroep

2117
Da Vinci Gaudi

plafondafwerking begane
grond

SCHAL
As indicated

FORMAAT
A0+2

STATUS
DEFINITIEF

DATUM
20.04.2024

EDITE

FASE
LD
TEKENING NUMMER
UO-50-00