| | |
|---|---|
| **Aanbesteding:** | 31190744 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Aanbestedende Dienst:** | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud |
| **Referentie:** | 31190744 |

**Toelichting:**
Beantwoording vragen

**Ref.nr.** 2

**Onderwerp:**
VSP eis VV155 / TM035

**Vraag:**
U stelt o.a. in deze eisen dat ON moet werken met baselines zodat op momenten de kwaliteit vastgesteld kan worden o.a. door de voortgang van het V&V-proces. Dit proces is voor gegadigde nog niet SMART uitgewerkt. Wat is de frequentie van deze baselines en wat wordt er precies gevraagd buiten het 'V&V-dossier'?

**Antwoord:**
Gegadigde dient met een voorstel te komen voor logische momenten om een baseline vast te stellen. In geval van dit project verwacht aanbesteder ten minste een baseline na afronding van de ontwerpfase (voor start uitvoering). De baseline dient conform eis TM035 ten minste het V&V-dossier te bevatten. De inhoud van deze voortgangsrapportage is beschreven in eis VV156.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Proces |

**Ref.nr.** 3

**Onderwerp:**
Annex III Afleverdossier

**Vraag:**
U stelt in Annex III dat het Afleverdossier 'na start werkzaamheden andere rijrichting' ingediend wordt. Wilt u hiermee stellen dat u bij voorkeur n afleverdossier per rijrichting wenst te ontvangen?

**Antwoord:**
Ja, aanbesteder wenst per rijrichting een afleverdossier te ontvangen.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Proces |

**Ref.nr.** 4

**Onderwerp:**
VSP eis OP120 / OP220

**Vraag:**
U vraagt in de tabel bij eis OP120 / OP220 om '2 papieren exemplaren'. Gegadigde is van mening dat papieren exemplaren niet meer van deze tijd zijn en niet bijdragen aan een duurzame manier van werken. Verzoek om de eis te wijzigen naar enkel digitaal.

**Antwoord:**
Aanbesteder is akkoord met het wijzigen van VSP eis OP120 en OP220 waarbij de exemplaren enkel digitaal dienen te worden aangeleverd.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 5

**Onderwerp:**
VSP eis GO060

**Vraag:**
Bijlage K van de VSP ontbreekt. Kunt u deze toezenden?

**Antwoord:**
Aanbesteder zal bij de volgende Nota van Inlichtingen Bijlage K van de VSP als losse bijlage aanleveren

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 6

**Onderwerp:**
VSP eis LG020 / Annex III

**Vraag:**
"U beschrijft een in te dienen Procesbeschrijving levering gegevens (conform D.A.G. proces). Kunt u toelichten wat dit D.A.G. proces inhoudt dit proces als bijlage toevoegen aan de NVI?"

**Antwoord:**
Het D.A.G. proces (Datamanagement Areaalgegevens GWW proces) betreft een intern proces van Rijkswaterstaat. Het beschrijft het proces van beheren, aan- en opleveren van areaalgegevens binnen de GWW en de bijbehorende verantwoordelijkheden van rolhouders. Voor Opdrachtnemer betekent dit dat Opdrachtnemer conform de eisen uit het contract de areaalgegevens muteert

of genereert. Wanneer de areaalgegevens gereed zijn, worden deze door Opdrachtnemer middels een af- of opleverdossier bij het projectteam aangeleverd. Het D.A.G. proces beschrijft de verdere door Rijkswaterstaat te ondernemen stappen ten behoeve van de opgeleverde areaalgegevens. Aanbesteder kan na opdrachtverstrekking het D.A.G. proces met Opdrachtnemer delen.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 8
**Onderwerp:** VSE SYS-0251

**Vraag:**
Op tekening INFR230506 DO_TEK-02-V1 staat 4 x een gietasfalt aansluiting getekend t.b.v. waterdichte aansluiting op beton en sys eis 0251 verwijst naar flexigoot. Dient de gietasfalt goot geen flexigoot te zijn met een totale lengte van 4 x 270 m1? Deze werkzaamheden volgen ook niet uit Bijlage I

**Antwoord:**
Eis SYS-0251 verwijst naar de voegovergangen. De genoemde flexigoot dient als 2e waterkering te worden aangebracht. Wat betreft de gietasfalt goot op tekening INFR230506 DO_TEK-02-v1, dient dit als flexigoot te worden gelezen.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 9
**Onderwerp:** VSP eis B-FM160

**Vraag:**
De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.
In kader van gelijkheid van partijen stellen wij voor dat ON ditzelfde recht heeft in het geval er sprake is van een overduidelijke omissie in de calculatie.

**Antwoord:**
Aanbesteder gaat niet akkoord met het voorstel. In geval van een overduidelijke omissie in de calculatie van Opdrachtnemer zal de

redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 10

**Onderwerp:**
VSP, eis B-UV360

**Vraag:**
De genoemde vergoeding voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van teerhoudend asfalt van 40,00 per/ton. Door de hogere energiekosten zijn de acceptatietarieven gestegen bij de thermische eind verwerkers en is het genoemde bedrag niet meer marktconform. Ons verzoek om dit bedrag aan te passen naar 65,00 per/ton.

**Antwoord:**
Aanbesteder herkent de opmerking dat het oorspronkelijke bedrag 40,- per ton conform eis B-UV360 niet meer marktconform is. Aanbesteder wijzigt derhalve de vergoeding naar de nieuwe standaard binnen Rijkswaterstaat 53,50 per ton.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 11

**Onderwerp:**
Basisovereenkomst Art. 2 lid 7

**Vraag:**
Wij verzoeken OG om te bevestigen dat het geheel of in onderdelen in herhaling realiseren van het Werk voor rekening en risico is van de Opdrachtgever.

**Antwoord:**
Basisovereenkomst artikel 2 lid 7 betreft intellectuele eigendomsrechten. Het in dat licht beschouwen van het gestelde in art. 2 lid 7, bevestigt aanbesteder dat het geheel of in onderdelen in herhaling realiseren van het Werk voor rekening en risico is van Opdrachtgever.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 12

**Onderwerp:**
Basisovereenkomst art. 10

**Vraag:**
"Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats over de nieuwe bouw-cao die op 1-1-2024 in werking zal treden. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van deze nieuwe CAO.
Het is voor gegadigde onmogelijk om op dit moment een inschatting te kunnen maken van de loonstijgingen per 1-1-2024. Daarnaast worden we door diverse leveranciers gewaarschuwd voor prijsstijgingen die variren tussen de 5% a 10% per januari 2024.
Op basis van het voorgaande verzoeken wij OG alsnog een (CBS) indexeringsregeling op te nemen in de overeenkomst waarbij het indexcijfer van januari 2024 geldt voor het bepalen van het indexeringspercentage voor het jaar 2024. In het CBS indexcijfer van januari zijn immers de loon- en materiaalprijsstijgingen per 1-1-2024 verwerkt.
Het indexcijfer van oktober 2023 geldt dan als peildatum voor de indexering."

**Antwoord:**
Vanwege de korte looptijd van het project (<1 jaar) en het voorgeschreven Definitief Ontwerp, is aanbesteder van mening dat gegadigden prijzen voldoende kunnen inschatten en Opdrachtnemer inkopen tijdig kunnen doen. Aanbesteder neemt derhalve geen indexeringsregeling op.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 13

**Onderwerp:**
Basisovereenkomst artikel 13 lid 1

**Vraag:**
Is OG zich er van bewust dat bij het aan het licht komen van een gebrek aan het werk OG voor alle onderdelen van het Werk alle gegevens dient te verstrekken waaruit blijkt dat het werk goed, tijdig en deugdelijk is onderhouden en daarnaast ook is gebruikt zoals is bedoeld?

**Antwoord:**
Aanbesteder is zich hier van bewust.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 14

**Onderwerp:**
VSP eis FM200

**Vraag:**
"De laatste termijn groot 5% wordt betaald na acceptatie van het opleverdossier. OG heeft al een bankgarantie groot 5% gevraagd. OG verlangt dus een dubbele zekerheid wat disproportioneel is voorschrift 3.5D lid 3 van de Gids Proportionaliteit.
Wij verzoeken OG deze eis te laten vervallen of dit percentage te verlagen van 5% in 1%."

**Antwoord:**
Aanbesteder hecht een grote waarde aan het op een juiste, tijdige en complete wijze aanleveren van het opleverdossier. Aanbesteder heeft er daarom, in afwijking van standaardcontracten, voor gekozen om hier een termijn groot 5% aan te koppelen in plaats van 2%.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 15

**Onderwerp:**
VSP Eis KL210

**Vraag:**
Kan opdrachtgever bevestigen dat deze alle werkzaamheden in het kader van de initiatieffase en ontwerpfase van de CROW 500 reeds heeft uitgevoerd?

**Antwoord:**
Aanbesteder voorziet geen grondroerende werkzaamheden. Aanbesteder heeft een KLIC-melding gedaan en de resultaten hiervan zijn bij publicatie van aanbesteding gedeeld middels het aanbestedingsdossier. Wanneer Opdrachtnemer wel grondroerende werkzaamheden gaat uitvoeren, dient dit te gebeuren volgens de gestelde eisen.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 16

**Onderwerp:**
VSP Eis B-VE180 lid 4

**Vraag:**
De vergunningen voor dit werk liggen op het kritieke pad. Wij verzoeken OG te bevestigen dat ON aan de verplichting in lid 4 heeft voldaan als in de

planning de vergunningen met hun normale doorloop- en bezwaartermijnen zijn opgenomen.

**Antwoord:**
Dit wordt door aanbesteder bevestigd.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 17

**Onderwerp:**
VSP Eis B-VE180 lid 3

**Vraag:**
De tekst de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen is niet SMART en daarnaast een ongemotiveerde afwijking van de UAV-GC. Opdrachtgever kan niet verwachten dat ON al het mogelijke doet. Hieronder valt immers bijvoorbeeld ook het afkopen van bezwaren voor nog onbekende bedragen. Vanuit die optiek is deze eis disproportioneel. Wij verzoeken OG punt 3 te laten vervallen.

**Antwoord:**
Aanbesteder is niet akkoord met het voorstel de eis te laten vervallen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal dit in het kader van redelijkheid en billikheid worden beschouwd.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 18

**Onderwerp:**
VSP Eis B-VE160

**Vraag:**
Deze eis is disproportioneel en een ongemotiveerde afwijking op de UAVGC. Wij verzoeken de OG deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**
Eventuele vergunningen of meldingen die door Opdrachtnemer dienen te worden aangevraagd, zijn voor kosten van de Opdrachtnemer. Aanbesteder is niet akkoord met het vervallen van deze eis

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |

**Label:** Contract

**Ref.nr.** 19

**Onderwerp:** B-VE170

**Vraag:**
De kosten samenhangende met het naleven van vergunningen kunnen door Gegadigde niet voor Aanbesteding worden gekwantificeerd omdat de eventuele aanvullende eisen die vergunningverleners stellen aan de vergunningen nog niet bekend zijn. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of te bevestigen dat de gevolgen van aanvullende eisen van vergunningverleners worden verrekend middels een Wijziging OG.

**Antwoord:**
Aanbesteder is van mening dat de kosten in redelijkheid gekwantificeerd kunnen worden. Aanbesteder laat de eis derhalve niet vervallen.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 20

**Onderwerp:** VSP eis VE150

**Vraag:**
Inschrijver kan op dit moment niet bepalen hoe groot het risico is dat ON voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte dient te zorgen. Daarmee is deze eis niet kwantificeerbaar en disproportioneel. Wij verzoeken OG deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**
Aanbesteder vermoedt dat deze vraag geen betrekking heeft op deze specifieke eis, gezien deze exacte vraag ook voor eis VE140 is gesteld.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 21

**Onderwerp:** VSP eis VE140

**Vraag:**
Inschrijver kan op dit moment niet bepalen hoe groot het risico is dat ON voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte dient te zorgen. Daarmee is

deze eis niet kwantificeerbaar en disproportioneel. Wij verzoeken OG deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**
Vergunningen die door Opdrachtgever zijn aangevraagd zijn voor risico van Opdrachtgever. Voor vergunningen die door Opdrachtnemer worden aangevraagd, dient Opdrachtnemer zelf voor vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 22

**Onderwerp:**
Basisovereenkomst Art. 9 / Annex VI

**Vraag:**
Op basis van Basisovereenkomst art. 9 en Annex VI is het voor gegadigde niet duidelijk of ontwerpcordinatie tot de verplichtingen behoort. Wij verzoeken OG daarom te bevestigen dat ontwerpcordinatie niet tot de verplichtingen van ON behoort.

**Antwoord:**
Het is aanbesteder niet duidelijk waar gegadigde op doelt met ontwerpcordinatie in relatie tot de genoemde artikelen uit de basisovereenkomst en annex. In het geval er werkzaamheden door een nevenopdrachtnemer worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de cordinatie van werkzaamheden.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Contract |

**Ref.nr.** 24

**Onderwerp:**
Dikte asfalt op liggerdek

**Vraag:**
Is er sprake van een constante asfaltdikte op het liggerdek. Of dient er rekening te worden gehouden met een ander alignement?

**Antwoord:**
Het alignement wijzigt niet. De opbouw van het asfalt op de liggers dient te worden uitgevoerd conform het gestelde in Bijlage I.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |

**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 25
**Onderwerp:** DO-tekeningen: voegsponning i.r.t. zaagsnede

**Vraag:**
Op de DO-tekeningen wordt een standaard voegsponning van 50 mm aangegeven voor zowel de bestaande als toekomstige situatie. Mag ON er van uitgaan dat er een zaagsnede in het dek wordt gemaakt op 180 mm zoals aangegeven onafhankelijk van de werkelijke voegsponning en dat de nieuwe voeg op 50 mm wordt vastgesteld onafhankelijk van bijvoorbeeld temperatuur?

**Antwoord:**
De afmetingen in de DO-tekeningen zijn gebaseerd op de afmetingen van de aanleg. Te nemen uitgangspunt voor inkorten van de einddwarsdragers van de liggers is 130 mm inkorten. Bij het aanbrengen van de versterking wordt ook 130 mm gebruikt. Resulterend is een voegsponning gelijk aan huidige afmeting.

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 26
**Onderwerp:** Eis SYS-0304

**Vraag:**
In eis SYS-0304 wordt gesteld dat van alle onderdelen van de vaste brug de bereikbaarheid en toegankelijkheid gewaarborgd moet zijn voor beheer- en onderhoudspersoneel en materieel. Wat wordt hier van ON verwacht? Als voorbeeld: de bereikbaarheid van de opleggingen wordt niet gewijzigd?

**Antwoord:**
De bereikbaarheid voor beheer en onderhoud voor nieuw aangebrachte onderdelen van de vaste brug, dient gewaarborgd te zijn. Voor onderdelen die niet gewijzigd worden, bijv. de opleggingen, dient te bereikbaarheid ten minste gelijk te blijven

**Percelen:** P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
**Beantwoord op:** 2 nov. 2023
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**
**Onderwerp:**

27 Eis SYS-0303

**Vraag:**
In eis SYS-0303 wordt gesteld dat de te vervangen of nieuw te realiseren onderdelen van de vaste brug dienen te bestaan uit modulaire onderdelen die op een eenvoudige en non destructieve wijze vervangbaar zijn. Kan OG uitleggen wat zij hiermee bedoelen in relatie tot de versterkingsmaatregelen?

**Antwoord:**
De genoemde eis SYS-0303 heeft geen betrekking op de versterkingsmaatregel. Eis heeft betrekking op gemonteerde onderdelen, bijvoorbeeld leuningen, afdekkingkappen, geluidsschermen, geleiderails, etc.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Inhoud |

**Ref.nr.** **Onderwerp:**
28 Eis SYS-0251 Flexigoot ontbreekt op tekeningen

**Vraag:**
In eis SYS-0251 wordt gesteld dat er i.v.m. de aanwezigheid van een tand-nokconstructie een 2e waterkering in de vorm van een flexigoot moet worden aangebracht overeenkomstig eis ROK-0613. De flexigoot dient onder de voegovergang worden aangebracht en gentegreerd worden met het kunstwerk. Op de DO-tekeningen wordt geen flexigoot weergegeven. Een flexigoot in het asfalt evenwijdig aan de schamprand wordt eveneens niet weergegeven. Kan OG verduidelijken?

**Antwoord:**
Er wordt in de contractdocumenten gesproken over de 2 goten: 1 betreft de afwatering van het viaduct (tpv de schampkant/geleiderail) en 1 betreft een gootje in de voegsponning onder de voegovergang (2e waterkering). Eis sys-0251 gaat over het gootje in de voegsponning. Dit is inderdaad niet op de tekeningen vermeld, maar dient door ON nader te worden uitgewerkt.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Inhoud |

**Ref.nr.** **Onderwerp:**
29 Handhaving lastbeperking

**Vraag:**
Gezien de kritische capaciteit van de bestaande brug: wie is er

verantwoordelijk voor de handhaving van de opgelegde lastbeperking en het inhaalverbod?

**Antwoord:**
Justitie & politie zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de opgelegde gewichtsbeperking en het inhaalverbod.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Inhoud |

| **Ref.nr.** | **Onderwerp:** |
|---|---|
| 30 | Belasting 4-0 systeem |

**Vraag:**
In de aanbestedingsleidraad wordt vermeld dat het werk gefaseerd wordt uitgevoerd onder een 4-0 systeem. In de bij het DO gevoegde Memo-01 zijn verschillende belasting situaties getoetst op de constructieve haalbaarheid. Hieruit volgt het advies om de lastbeperking gedurende de uitvoering verder te verlagen naar 20 ton in combinatie met een inhaalverbod. In aanvulling daarop heeft RWS een rijstrookindeling met smalle rijstroken (70 km/h) laten onderzoeken waaruit volgt dat een lastbeperking tot 25 ton in combinatie met een inhaalverbod nog net voldoet (uc =0,99). Kan OG duidelijk aangegeven voor welke lastbeperking en inhaalverbod er nu is gekozen? Op tekening 01 wordt alleen de versmalde strook aangegeven zonder inhaalverbod.

**Antwoord:**
Na een eerdere conclusie van 20 ton blijkt ook 25 ton mogelijk. De gewichtsbeperking tijdens uitvoering wordt op 25 ton gesteld.

In de verkeersmaatregelentekeningen zijn inhaalverboden voor vrachtwagens (verkeersbord F3 of F03) opgenomen aan weerszijden van de rijbaan.

| | |
|---|---|
| **Percelen:** | P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat |
| **Beantwoord op:** | 2 nov. 2023 |
| **Label:** | Inhoud |