

Behoort bij: 40728.20

Reconstructie Dispersals A en C vliegbasis Deelen

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>A-DISPERSALS</b>				
11	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
110010	Graven proefsleuf.	st	14,00	V	
110020	Beschermen verhardingen	week	37,00	V	
110040	Beschermen opbouwarmaturen	st	12,00	V	
111	<b>AFZETTINGEN</b>				
111010	Aanbrengen geleidebarrier.	m	30,00	V	
111020	Instandhouden geleidebarrier.	week	37,00	V	
111030	Verplaatsen geleidebarrier naar depot.	keer	1,00	V	
111040	Verplaatsen geleidebarrier van depot naar werkterrein.	keer	1,00	V	
111050	Verwijderen geleidebarrier.	m	30,00	V	
12	<b>BOUWRIJP MAKEN</b>				
121	<b>OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OOO) DOOR DERDEN</b>				
1210	<u>OPBREEKWERKZAAMHEDEN CONFORM CS-000</u>				
121010	Opbreken straatbaksteen.	m2	360,00	V	
121020	Verwijderen begroeiing.	are	110,00	V	
121030	Graszoden en heidezoden afplaggen.	m2	11.000,00	V	
121040	Verwijderen paal	st	6,00	V	
121050	Verwijderen aardpunten.	st	6,00	V	
121060	Zagen van bitumineuze verharding.	m	2.705,00	V	
121070	Zagen betonverharding.	m	18.100,00	V	
121080	Verwijderen bitumineuze voegvulling.	m1	192,00	V	
121090	Verwijderen voegvullingen	m1	3.640,00	V	
1211	<u>ASBESTHOUDENDE VOEGEN/BETONVERHARDING</u>				
121110	Opstellen asbestsaneer-/ veiligheidsplan.	EUR		N	
121120	Zagen betonverharding.	m	7.280,00	V	
121130	Slopen asbesthoudende voegen.	m	3.640,00	V	
1212	<u>OPBREKEN VERHARDING</u>				
121210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.344,00	V	
121220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	8.952,00	V	
123	<b>GRONDWERK</b>				
123010	Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen asfalt	m3	276,00	V	
123020	Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen betonverharding	m3	2.775,00	V	
123030	Grond ontgraven uit cunet Dispersals - berm/werkruimte	m3	336,00	V	
123040	Profileren van oppervlakken.	m2	10.815,00	V	
123050	Afwerken zandbed.	m2	10.815,00	V	
123060	Uitvoeren AP04 keuringen	EUR		N	
123070	Grond vervoeren - overtollig	m3	3.051,00	V	
123080	Grond vervoeren - naar depot	m3	336,00	V	
123090	Grond verwerken in depot.	m3	336,00	V	
124	<b>MANTELBUIZEN</b>				
124010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	90,00	V	
124020	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00	V	
124030	Aanvullen sleuf.	m	90,00	V	
124040	Vrijgraven bestaande kabels	m1	90,00	V	
124050	Leveren en aanbrengen kabelkokers	st	6,00	V	
124060	Aanvullen sleuf met kabelkokers	m1	90,00	V	
125	<b>FUNDERING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10.548,00	V	
13	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
131	<b>VOORBEREIDINGEN BETONVERHARDINGEN</b>				
131110	Afwerken funderingslaag	m2	10.182,00	V	
131120	Aanbrengen stalen bekistingsmallen.	EUR		N	
131130	Maken (dag)stortplan betonverharding	EUR		N	
132	<b>AANBRENGEN BETONVERHARDING</b>				
1321	<u>ONGEWAPENDE BETONVERHARDING</u>				
132110	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	8.325,00	V	
132120	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	8.325,00	V	
132130	Aanbrengen curing compound.	m2	8.325,00	V	
1322	<u>GEWAPENDE BETONVERHARDING</u>				
132210	Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.	kg	29.136,00	V	
132220	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	36,00	V	
132230	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	1.857,00	V	
132240	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	1.857,00	V	
132250	Aanbrengen curing compound.	m2	1.857,00	V	
1323	<u>TONE DOWN</u>				
132310	Schoonmaken verhardingsoppervlak tone down.	m2	10.182,00	V	
132320	Aanbrengen Tone Down	m2	10.182,00	V	
133	<b>VOEGEN BETONVERHARDINGEN</b>				
133010	Aanbrengen dwarsvoegen - schijnvoegen	m	1.770,00	V	
133020	Aanbrengen langsvog - constructievoegen	m	3.100,00	V	
133040	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	258,00	V	
134	<b>MARKERING</b>				
134010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf- safetymarkering	m	174,00	V	
134020	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf- randmarkering	m	1.050,00	V	
135	<b>HERSTELWERK INRICHTING</b>				
135010	Profileren van oppervlakken.	m2	360,00	V	
135020	Grond verwerken in cunet - pad straatbakstenen	m3	155,00	V	
135030	Afwerken zandbed.	m2	360,00	V	
135040	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	360,00	V	
135050	Aanbrengen paal	st	6,00	V	
135060	Aanbrengen aardpunten.	st	6,00	V	
135070	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	336,00	V	
135080	Grond vervoeren.	m3	336,00	V	
135090	Grond verwerken in cunet Dispersals - berm/werkruimte	m3	181,00	V	
135100	Terugplaatsen graszoden en plaggen	m2	11.000,00	V	
2	<b>C-DISPERSALS</b>				
21	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
210010	Graven proefsleuf.	st	8,00	V	
210020	Beschermen verhardingen	week	37,00	V	
211	<b>AFZETTINGEN</b>				
211010	Aanbrengen geleidebarrier.	m	30,00	V	
211020	Instandhouden geleidebarrier.	week	37,00	V	
211030	Verplaatsen geleidebarrier naar depot.	keer	1,00	V	
211040	Verplaatsen geleidebarrier van depot naar werkterrein.	keer	1,00	V	
211070	Verwijderen geleidebarrier.	m	30,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	<b>BOUWRIJP MAKEN</b>				
221	<b>OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OOO) DOOR DERDEN</b>				
2210	<u>OPBREEKWERKZAAMHEDEN CONFORM CS-000</u>				
221010	Opbreken straatbaksteen.	m2	435,00	V	
221020	Verwijderen begroeiing.	are	110,00	V	
221030	Graszoden en heidezoden afplaggen.	m2	11.000,00	V	
221040	Verwijderen paal	st	6,00	V	
221050	Verwijderen aardpunten.	st	6,00	V	
221060	Zagen betonverharding.	m	20.805,00	V	
221070	Verwijderen bitumineuze voegvulling.	m1	260,00	V	
221080	Verwijderen voegvullingen	m1	4.150,00	V	
2211	<u>ASBESTHOUDENDE VOEGEN/BETONVERHARDING</u>				
221110	Opstellen asbestsaneer-/ veiligheidsplan.	EUR		N	
221120	Zagen betonverharding.	m	8.300,00	V	
221130	Slopen asbesthoudende voegen.	m	4.150,00	V	
2212	<u>OPBREKEN VERHARDING</u>				
221210	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	8.952,00	V	
223	<b>GRONDWERK</b>				
223010	Grond ontgraven uit cunet Dispersals - voorheen betonverharding	m3	3.288,00	V	
223020	Grond ontgraven uit cunet Dispersals - berm/werkruimte	m3	336,00	V	
223030	Profileren van oppervlakken.	m2	10.815,00	V	
223040	Afwerken zandbed.	m2	10.815,00	V	
223050	Uitvoeren AP04 keuringen	EUR		N	
223060	Grond vervoeren - overtollig	m3	3.288,00	V	
223070	Grond vervoeren - naar depot	m3	336,00	V	
223080	Grond verwerken in depot.	m3	336,00	V	
224	<b>MANTELBUIZEN</b>				
224010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	90,00	V	
224020	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00	V	
224030	Aanvullen sleuf.	m	90,00	V	
225	<b>FUNDERING</b>				
225010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10.548,00	V	
23	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
231	<b>VOORBEREIDINGEN BETONVERHARDINGEN</b>				
231010	Afwerken funderingslaag	m2	10.182,00	V	
231020	Aanbrengen stalen bekistingsmallen.	EUR		N	
231030	Maken (dag)stortplan betonverharding	EUR		N	
232	<b>AANBRENGEN BETONVERHARDING</b>				
2321	<u>ONGEWAPENDE BETONVERHARDING</u>				
232110	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	8.325,00	V	
232120	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	8.325,00	V	
232130	Aanbrengen curing compound.	m2	8.325,00	V	
2322	<u>GEWAPENDE BETONVERHARDING</u>				
232210	Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.	kg	29.136,00	V	
232220	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	36,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232230	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	1.857,00	V	
232240	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	1.857,00	V	
232250	Aanbrengen curing compound.	m2	1.857,00	V	
2323	<b><u>TONE DOWN</u></b>				
232310	Schoonmaken verhardingsoppervlak tone down.	m2	10.182,00	V	
232320	Aanbrengen Tone Down	m2	10.182,00	V	
233	<b>VOEGEN BETONVERHARDINGEN</b>				
233010	Aanbrengen dwarsvoegen - schijnvoegen	m	1.770,00	V	
233020	Aanbrengen langsvoeg - constructievoegen	m	3.100,00	V	
233030	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	258,00	V	
234	<b>MARKERING</b>				
234010	Aanbrengen lengtemarkering -wegerverf- safetymarkering	m	156,00	V	
234020	Aanbrengen lengtemarkering -wegerverf- randmarkering	m	1.050,00	V	
235	<b>HERSTELWERK INRICHTING</b>				
235010	Profileren van oppervlakken.	m2	435,00	V	
235020	Grond verwerken in cunet - pad straatbakstenen	m3	187,00	V	
235030	Afwerken zandbed.	m2	435,00	V	
235040	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	435,00	V	
235050	Aanbrengen paal	st	6,00	V	
235060	Aanbrengen aardpunten.	st	6,00	V	
235070	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	336,00	V	
235080	Grond vervoeren.	m3	336,00	V	
235090	Grond verwerken in cunet Dispersals - berm/werkruimte	m3	149,00	V	
235100	Terugplaatsen graszoden en plaggen	m2	11.000,00	V	
8	<b>WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE</b>				
800010	Betreft het vastleggen van de bestaande situatie	st	1,00	V	
81	<b>MEET- EN UITZETWERK</b>				
810010	Meet- en uitzetwerk	EUR		N	
810020	Opstellen maatvoeringsplan	EUR		N	
810030	Revisie infra	EUR		N	
82	<b>PROEVEN EN KEURINGEN</b>				
821	<b>KWALITEITBORGING BETONVERHARDING</b>				
821010	Boren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.	EUR		N	
821020	Opleveringscontrole betonverharding	EUR		N	
821030	Bepalen laagdikte voegvulmassa	EUR		N	
821040	Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen	EUR		N	
821050	Draagkrachtmetingen	EUR		N	
823	<b>KWALITEIT ALGEMEEN</b>				
823010	Aanleveren garantietaat	EUR		N	
83	<b>SCHOONMAKEN WERKTERREIN</b>				
830010	Inzet veegzuigwagen.	uur	200,00	V	
830020	Inzet wegdekreiniger.	uur	200,00	V	
830030	Inzet trekker / rolbezem	uur	200,00	V	
84	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
840010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
840020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
840030	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840040	Inzetten werknemer.	uur	960,00	V	
86	<b>DIRECTIEBEHOEFTEN</b>				
860010	Reproductiekosten	EUR		N	
860020	Gebruik directieverblijf.	wk	41,00	V	
87	<b>TOEGANGSREGELING</b>				
870010	Kosten voorzieningen toegangsregeling defensierterreinen.	EUR		N	
870020	Kosten voorzieningen toegangsregeling defensiepassen	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
910060	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost kleine leveranties en werken	EUR	3.000,00	V	
950020	Stelpost werkzaamheden ecologisch werkprotocol	EUR	100.000,00	V	
950030	Stelpost ET werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost aardpunten	EUR	12.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				