



Nota van Inlichtingen  
*Reconstructie Bekerbaan -  
Torenstraat  
Gemeente Beekdaelen*

# Colofon

## Referentie

Onze referentie: **23355.1 BE01**

Datum : **02 juli 2025**

Revisie: **0**

Datum revisie: **02 juli 2025**

## Opdrachtgever

*Gemeente Beekdaelen*

Nuth

## Contactpersoon

**R. Coolen**

## Contactpersoon RA+ ingenieurs

*Raymond Vencken*

## Auteur

*Collin Weideman*

c.weideman@ra-plus.nl

projectingenieur



2 juli 2025

## Autorisatie

Raymond Vencken

r.vencken@ra-plus.nl

projectmanager

2 juli 2025

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:  
Reconstructie Bekerbaan  
Gemeente Beekdaelen

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**05 Tijdsbepaling**

1. Met de werkzaamheden kan gestart worden vanaf 8 weken na de gunning en dient uiterlijk 12 januari 2026 gestart te worden.  
Fase 0 duurt maximaal 8 weken. 2 weken na gunning overlegt aannemer een planning en fasering.  
Uiterlijk 4 weken na indienen planning vindt bewonersavond plaats.

**06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****10 Project-specifieke aandachtspunten**

1. Evenementen:  
Inschrijver dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de volgende evenementen:
  - Carnaval 2026
  - Kermis 2026, 14-16 juni 2026
  - WK gravel 2025, 11 en 12 oktober 2025
  - Bondsfeest schutterijen, 14 juni 2026

**11 Sociaal maatschappelijke doelstelling**

Het is van belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Een van de mogelijkheden om dit meedoen te bevorderen is Social Return. De aannemer heeft de verplichting voor het inzetten van Social Return bij de uitvoering van de opdracht. De grootte van het in te zetten bedrag aan Social Return bedraagt 5% van de aanneemsom, tenzij de loonkosten van de inschrijving aantoonbaar lager zijn dan 30% van de aanneemsom. In dat geval zal de verplichting 2% bedragen. Een verdere beschrijving is terug te vinden in deel 3 01.37.01 dit bestek.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

---

<b>01</b>	<b>Tekeningen</b>		
	Dwarsprofieltekening	23355.1 F.21 BT dwarsprofiel 01	Rev. C d.d. 26-06-2025
	Bebordingstekening blad 1	23355.1 F.21 BT bebording 01	Rev. 0 d.d. 27-06-2025
	Bebordingstekening blad 2	23355.1 F.21 BT bebording 01	Rev. 0 d.d. 27-06-2025
	Bebordingstekening blad 3	23355.1 F.21 BT bebording 01	Rev. 0 d.d. 27-06-2025
	Bebordingstekening blad 4	23355.1 F.21 BT bebording 01	Rev. 0 d.d. 27-06-2025

## **2.2 Nadere beschrijving**



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135720			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
135720	250111		Vullen buitenwerking gestelde leiding.	m	675,00 V		
			Situering: rioleringsbuis Ø300 mm, zoals aangegeven op bestekstekening				
			Leidingdeel in 1 stort vullen				
		1.	Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 135110				
		.9.	Aanbrengen ontluuchtingsbuis en injectiebuis HDPE Ø63 mm, inclusief afsluiters (kogelkranen)	st		46,00 L	
			Lengte buis: 5,0 m per stuk				
			Ontluuchtingsbuis omstorten met stampbeton				
			Na vullen buizen ontluuchtingsbuis afkappen boven stampbeton en vullen met zand				
			Conform voorschriften van de leverancier				
		.2.	Vullen met bindmiddel op cementbasis	m3		48,00 L	
			Soortelijk gewicht schuimbeton 500 kg/m3 (bij riool in grondwater 1200 kg/m3)				
			Sterkteklasse schuimbeton: minimaal SB 0,5 (karakteristieke kubusdruksterkte)				
			Krimpvervorming maximaal 1%				
135730			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
135730	250111		Vullen buitenwerking gestelde leiding.	m	45,00 V		
			Situering: rioleringsbuis Ø200 mm, zoals aangegeven op bestekstekening				
			Leidingdeel in 1 stort vullen				
		1.	Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 135110				
		.9.	Aanbrengen ontluuchtingsbuis en injectiebuis HDPE Ø63 mm, inclusief afsluiters (kogelkranen)	st		4,00 L	
			Lengte buis: 5,0 m per stuk				
			Ontluuchtingsbuis omstorten met stampbeton				
			Na vullen buizen ontluuchtingsbuis afkappen boven stampbeton en vullen met zand				
			Conform voorschriften van de leverancier				
		.2.	Vullen met bindmiddel op cementbasis	m3		22,50 L	
			Soortelijk gewicht schuimbeton 500 kg/m3 (bij riool in grondwater 1200 kg/m3)				
			Sterkteklasse schuimbeton: minimaal SB 0,5 (karakteristieke kubusdruksterkte)				
			Krimpvervorming maximaal 1%				
144920			Bestekpost vervalt				
149990			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
149990	800499		Vervuilde fundering afvoeren incl. stortkosten.	m3	52,00 V		
			Betreft: vervuilde fundering, vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnr. 149510				
			Rekenen met een soortelijk gewicht van circa 1900 kg/m3, vervoeren volgens eisen milieukundige begeleiding, betreft circa 52 ton				
			Milieu-hygiënische hoedanigheid:				
			Klasse Niet Toepasbaar				
			Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving				
			Materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten				
157410			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
157410	831706		Opbreken molgoot. Situering: molgoot 4 strekken sbs dikformaat Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen en/of teveel aan materialen 1. Breedte 4 streklagen .9. In beton/specie op zand of fundering .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten Bestekpost vervalt en wordt vervangen door	m	150,00	V	
157420							
157420	831706		Opbreken molgoot. Situering: molgoot 5 strekken sbs dikformaat Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen en/of teveel aan materialen 2. Breedte 5 streklagen .9. In beton/specie op zand of fundering .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten Bestekpost vervalt en wordt vervangen door	m	15,00	V	
165210							
165210	831599		Formatteren straatbakstenen. Betreft het in formatie brengen van straatbakstenen bestemd voor hergebruik d.m.v. machinaal straten Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van voor hergebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt materiaal Materiaal in elleboogverband brengen Straatbakstenen df Materiaal na bewerking stapelen op door de aannemer te leveren Euro-pallets en omwikkelen met folie Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen volgens bestekspostgroep 6211 Overblijvend of onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten Bestekpost vervalt en wordt vervangen door	m2	1.080,00	V	
				st			108,00 L
				m2			4.320,00 L
166220							
166220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Situering: teervrije asfaltlaag Hoedanigheid van het asfalt: deklaag Resultaten (voor)onderzoek: teervrij 6. Totale breedte 4,00 m en groter .4. Dikte van de af te frezen laag: 160 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 166910 (3806 ton) Bestekpost wordt toegevoegd Hoofdstuk wordt toegevoegd Verwijderen verkeersborden Bestekpost wordt toegevoegd Verwijderen verkeersborden (hergebruik) Bestekpost wordt toegevoegd	m2	9.515,00	V	
181							
181							
1811							
1811							
181110							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181110	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering: verwijderen van verkeersborden voor hergebruik, zoals aangegeven op bestekstekening(en) .9. Afmetingen volgens type 0 t/m III - J03 (1 st) - J37 (2 st) - OB502OB01 (2 st) - OB04 (1 st) - OB501L (1 st) - OB501R (1 st) .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 811010 (8 st) Inclusief vervoer naar tijdelijk depot .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	8,00	V
1812			<u>Bestekpost wordt toegevoegd</u> Bestekpost wordt toegevoegd			
1812			<u>Verwijderen en afvoeren verkeersborden</u>			
181210			Bestekpost wordt toegevoegd			
181210	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering: verwijderen van verkeersborden, zoals aangegeven op bestekstekening(en) .9. Afmetingen volgens type 0 t/m III - OB501L (1 st) .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	V
1813			<u>Bestekpost wordt toegevoegd</u> Bestekpost wordt toegevoegd			
1813			<u>Verwijderen verkeersborden incl. paal (hergebruik)</u>			
181310			Bestekpost wordt toegevoegd			
181310	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: verwijderen van verkeersborden inclusief paal voor hergebruik, zoals aangegeven op bestekstekening(en) 4. Uit een bestrating .2. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 4 tot 5 m .9. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III - B01 incl. paal (7 st) - D01 incl. paal (4 st) - E01zb incl. paal (2 st) - E01ze incl. paal (1 st) - A0130zb incl. paal (2 st) - A0130ze incl. paal (2 st) - C02 incl. paal (1 st) - F05 incl. paal (2 st) - F06 incl. paal (2 st) - G12a incl. paal (2 st) - E01 incl. paal (4 st) .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 813010 (29 st) Inclusief vervoer naar tijdelijk depot .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	29,00	V
1814			<u>Bestekpost wordt toegevoegd</u> Bestekpost wordt toegevoegd			
1814			<u>Verwijderen en afvoeren verkeersborden incl. paal</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181410			Bestekpost wordt toegevoegd				
181410	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: verwijderen van verkeersborden inclusief paal , zoals aangegeven op bestekstekening(en) 4. Uit een bestrating .2. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 4 tot 5 m .9. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III - B01 incl. paal (9 st) - B06 incl. paal (1 st) - B07 incl. paal (2 st) - E01 incl. paal (4 st) .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	16,00	V	
312450			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
312450	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: leveren en aanbrengen doorspuitput ten behoefte van doorspuiten flexibele drainbuizen, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Leverantie rioolput met CE-markering v.v. prestatieverklaring Installatie conform opgaaf leverancier 9. Put, nominale middellijn rond 315 mm Voorzien van: - geribbelde schacht - hoogteverstelb. telescoopstuk L: 50 cm met profielring - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5° - 2x 125 mm PVC aansluiting inclusief 45 graden doorspuit mogelijkheid. Leverancier Wavin Nederland B.V. o.g. Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde toebehoren zoals verbindingsclips, stapelpennen, afsluitdeksels en aansluitmogelijkheden	st	12,00	V	
331210			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
331210	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: leveren en aanbrengen betonputten D01, D03, D04, D05, D06, D07, D07A, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D18, D19 en D20 ten behoeve van DWA riool, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Betonputten leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring 1. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkant profiel gewapend, prefab beton Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse springen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en) Aansluiting in sparing omstorten met beton en waterdicht afwerken Binnen- en buitenzijde berapen .3. Geprefabriceerd stroomprofiel .9. Bestaande uit: - onderbak - tussenstuk - kegelstuk of - afdekplaat met mangat 600 x 600 mm .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	17,00	V	
331220			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331220	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: leveren en aanbrengen betonputten R07, R09, R10, R11, R12, R13, R15 en R16 ten behoeve van RWA riool, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Betonputten leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring	st	8,00	V	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem Vierkant profiel gewapend, prefab beton Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse springen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en) Aansluiting in sparing omstorten met beton en waterdicht afwerken Binnen- en buitenzijde berapen .9. Zandvang van 0,50 m diep .9. Bestaande uit: - onderbak - tussenstuk - kegelstuk of - afdekplaat met mangat 600 x 600 mm .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			8,00 L
331230			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
331230	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: leveren en aanbrengen betonputten R01, R02, R03, R04, R05 en R06, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Betreft put voor zien van twee compartimenten Betonputten leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring	st	6,00	V	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem Vierkant profiel gewapend, prefab beton Inwendige afmetingen 1250 x 1250 mm Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse springen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en) Aansluiting in sparing omstorten met beton en waterdicht afwerken Binnen- en buitenzijde berapen .9. Zandvang van 0,50 m diep .2. Afdekplaat Voorzien van mangat 600 x 600 mm .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			6,00 L
331340			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
331340	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: leveren en aanbrengen putten D17 en D17A, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Betonputten leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring	st	2,00	V	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem Gewapend, prefab beton Inwendige afmetingen 1800 x 1800 mm Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse springen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en) Aansluiting in sparing omstorten met beton en waterdicht afwerken .3. Geprefabriceerd stroomprofiel .9. Bestaande uit: - onderbak - tussenstuk - overstortmuur - afdekplaat v.v. 2 x mangat 600 x 600 mm .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			2,00 L
				m3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
331910			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
331910	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	2,00	V	
			Situering: leveren en aanbrengen kunststofputten D15 en D16, zoals aangegeven op bestekstekening(en)				
			Rioolputten leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		3.	Put, nominale middellijn 1000 mm	st			2,00 L
			Voorzien van aansluitingen volgens bestekstekening				
			- concentrisch verloop naar 600 mm				
			- geribbelde schacht				
			- draaibare mofaansluitingen				
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		.1.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st			2,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring				
		.9.	Inclusief rondom aanvullen met zand voor zandbed en verdichten, put aanbrengen op 100 mm zand voor zandbed, te rekenen met 0,5 m3 / put	m3			1,00 L
380150			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
380150	252802		Aanbrengen schuif.	st	1,00	V	
			Situering: aan te brengen spindelschuif Ø250 in put R14, zoals aangegeven op bestekstekening(en)				
		9.	Spindelschuif van HDPE i.c.m. RVS, inclusief leveren en aanbrengen grondpot	st			1,00 L
			Inclusief benodigde bevestigingsmateriaal				
			Installeren conform opgave leverancier				
380180			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
380180	252899		Leveren + aanbrengen wervelventiel.	st	1,00	V	
			Situering: wervelventiel in overstortmuur in put R14, zoals aangegeven op bestekstekening(en)				
			Wervelventiel met een maximale capaciteit van 8,7 L/s	st			1,00 L
			Type: UCY				
			Leverancier: Esep o.g.				
			Materiaal: RVS				
			Vorm: Cycloonvormig met U-vorm verstelbare inlaat.				
			Inclusief benodigde bevestigingsmateriaal				
			Installeren conform opgave leverancier				
517310			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
517310	820999		Lev. en aanbr. rotondeband beton-in werk gestort.	m	45,00	V	
			Situering: aanbrengen 320/400x500 mm band op rotonde				
			Betonnen geleideband: afmetingen 320/400x500 mm				
			Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 412220				
			Laagdikte max 0,40 m				
			Betonspecie	m3			2,10 L
			Consistentie: C1				
			Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm				
			Sterkteklasse C 35/45				
			Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer				
			Kleur: grijs				
535210			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
535210	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: aanbrengen inritconstructie 7 streks dikformaat, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring Bestaand uit 7 streklagen 9.9. . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 161120 9 Afstrooien en invegen met zand	m	535,00 V		
637210			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
637210	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: op aanwijzing directie Betreft: Aanbrengen thermoplastische oppervlakte behandeling Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuld mogen worden met bindmiddel Leverancier: Possehl o.g. 2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m 9. . . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars rood gepigmenteerd type thermoflex® Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm Na afstrooien walsen met bandenwals 9. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen	m2	2.300,00 V		
				kg		6.440,00 L	
				ton		27,60 L	
637220			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
637220	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: op aanwijzing directie Betreft: Aanbrengen thermoplastische oppervlakte behandeling Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuld mogen worden met bindmiddel Leverancier: Possehl o.g. 3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m 9. . . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars rood gepigmenteerd type thermoflex® Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm Na afstrooien walsen met bandenwals 9. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen	m2	1.100,00 V		
				kg		3.080,00 I	
				ton		13,20 L	
6379			<u>Hoofdstuk vervalt</u> Hoofdstuk vervalt				
6379			<u>Leveren bindmiddel</u>				
637910			Bestekpost vervalt				
637920			Bestekpost vervalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
643010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
643010	820504		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag voor een rotonde. Situering: rotonde Bekerbaan, Torenstraat, Klein Haasdal en Oranjeplein Betreft: aanbrengen doorgaand gewapende printbetonverharding in 1 laag Wijze van aanbrengen: ter keuze van aannemer Inclusief alle kosten behorend bij betreffende uitvoeringswijze (eventuele bekisting, zaagwerkzaamheden, uitzetwerkzaamheden, onderlegmateriaal etc.) 1. Ongewapende betonverharding .1. Totale breedte 1,50 m; in 1 keer aan te brengen .6. Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 412220 .9. Laagdikte 0,25 m Betonspecie voor grindbeton: Milieuklasse XC3 - XF4 Vorstbestandheidsklasse: FT1 Consistentie: C1 Maximum korrelafmeting: conform NEN.EN 12620 Luchtgehalte: 3 - 5% Sterkteklasse C 35/45 (karakt. kubusdrukste) Druksterkte bepalen met cilinders 35 N/mm2 Cementtype: CEM II/B-V Kleur: door en door grijs .1. Toe te passen hulpstof: ter keuze aannemer	m2	60,00	V	
645010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
645010	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Situering: overrijdbaar printbeton t.p.v. uitbuigingen in rijbaan Betreft: aanbrengen betonverharding in 1 laag Wijze van aanbrengen: ter keuze van aannemer Inclusief alle kosten behorend bij betreffende uitvoeringswijze (eventuele bekisting, zaagwerkzaamheden, uitzetwerkzaamheden, onderlegmateriaal etc.) 1. Ongewapende betonverharding .1. Totale breedte 1,80 m; in 1 keer aan te brengen .6. Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr (s). 412220 .9. Laagdikte 0,25 m Betonspecie voor grindbeton: Milieu-klasse: CX3 - XF4 Vorstbestandheidsklasse: FT1 Consistentie: C1/S2 Maximum korrelafmeting: conform NEN.EN 12620 Sterkteklasse C 35/45 Druksterkte bepalen met cilinders 35 N/mm2 Cementtype: CEM II/B-V Kleur: GRIJS .1. Toe te passen hulpstof: eventueel plastificeerder	m2	125,00	V	
811			<b>Hoofdstuk wordt toegevoegd</b> Hoofdstuk wordt toegevoegd				
811			<b>Aanbrengen verkeersborden (hergebruik)</b>				
811010			Bestekpost wordt toegevoegd				
				m3			15,00 L
				m3			31,30 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811010	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: aanbrengen van verkeersborden, zoals aangegeven op bestekstekening(en), exacte locatie in overleg met directie Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181110, inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen .2. Afmetingen volgens type I - J03 (1 st) - J37 (2 st) - OB502OB01 (2 st) - OB04 (1 st) - OB501L (1 st) - OB501R (1 st) .3. Retroflecterend, klasse II .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	8,00	V	
813			<b>Hoofdstuk wordt toegevoegd</b> Hoofdstuk wordt toegevoegd				
813			<b>Aanbrengen verkeersbord incl. paal (hergebruik)</b>				
813010			Bestekpost wordt toegevoegd				
813010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: aanbrengen van verkeersborden inclusief paal, zoals aangegeven op bestekstekening(en), exacte locatie in overleg met directie Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181310, inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot 4. In een bestrating .9. Inclusief bijbehorende grondwerk en verhardingswerkzaamheden (opnemen, aanpassen, aanbrengen bestrating) .5. Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B01 incl. paal (7 st) - D01 incl. paal (4 st) - E01zb incl. paal (2 st) - E01ze incl. paal (1 st) - A0130zb incl. paal (2 st) - A0130ze incl. paal (2 st) - C02 incl. paal (1 st) - F05 incl. paal (2 st) - F06 incl. paal (2 st) - G12a incl. paal (2 st) - E01 incl. paal (4 st) .3. Retroflecterend, klasse II .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st	29,00	V	29,00 I 29,00 I
814			<b>Hoofdstuk wordt toegevoegd</b> Hoofdstuk wordt toegevoegd				
814			<b>Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. paal</b>				
814010			Bestekpost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
814010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: leveren en aanbrengen van verkeersborden inclusief paal, zoals aangegeven op bestekstekening(en), exacte locatie in overleg met directie Inclusief bijbehorende grondwerk en verhardingswerkzaamheden (opnemen, aanpassen, aanbrengen bestrating) 4. In een bestrating .2. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - A0160zbh op paal (3 st) - A0160zb op paal (1 st) - B06 op paal (1 st) - G11 op paal (13 st) - J24 op paal (2 st) .9. Retroflecterend, klasse III: Ultimate Signing Specificaties conform Deel 3 hoofdstuk 32.26 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	20,00	V	
837210			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
837210	103199		Lev. + aanbr. zwerfkei. Situering: leveren en aanbrengen zwerfkei langs komingang zijde beekerpark, zoals aangegeven op bestekstekening(en) afmetingen ca. 800 x 800 x 800 mm ca 1500 kg.	st	5,00	V	
871			<b>Hoofdstuk vervalt</b> Hoofdstuk vervalt				
871			<b>Omleidingsroutes</b>				
871010			Bestekspost vervalt				
871020			Bestekspost vervalt				
871030			Bestekspost vervalt				
871040			Bestekspost vervalt				
8711			<u>Hoofdstuk vervalt</u> Hoofdstuk vervalt				
8711			<u>Inspecteren omleidingen en afzettingen</u>				
871110			Bestekspost vervalt				
872010			Bestekpost vervalt				
872020			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
872020	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden per fase 9. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van bord C01 en J16, aan begin en einde werkvak inclusief alle aansluitende wegen Rekening houdend met 10 hekken en 50 bakens per fase Incl. bijkomende bebording (bijvoorbeeld schildjes langs openliggende werkvakken) .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	V	
872030			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door	st			5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
872030	621012	2. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 872020 De afzetting (bakens en schrikhekken) desnoods diverse malen opnemen en herplaatsen	EUR		N	
872040		. . . . .	Bestekpost vervalt en wordt vervangen door				
872040	621013	2. . . . .	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 872020	keer	5,00	V	
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 05 Artikel vervalt****01 37 Social Return****01 37 01 Social Return****01 Algemeen**

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

**Contactgegevens coördinatiepunt Social Return**

De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Daniëlle Slangen, [sroiparkstad@wspparkstad.nl](mailto:sroiparkstad@wspparkstad.nl), 06-11374774.

**Programma van Eisen**

Percentage opdrachtwaarde – 5%

Bij de toepassing van Social Return dient 2% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

**Doelgroep**

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Werkloosheidswet;
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Algemene Nabestaandenwet (ANW);
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
- Met werkloosheid bedreigde inwoners;
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);
- Kandidaten doelgroepregister;
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

HFD PAR ART LID

**Duur meetellen**

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

**Procedure na gunning**

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

**Verantwoording en rapportage Social Return**

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd;
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken;
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt;
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt;
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting;
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

**Voldoen aan verplichting**

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Returnbedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

**Verantwoordelijkheid**

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.