

Uw Pulastic sportvloer in topconditie door goede en regelmatige reiniging

De keuze voor een sportvloer maakt u niet zomaar. U wilt immers dat uw investering ook in de toekomst blijft renderen, het liefst een leven lang. Sika denkt daar precies zo over en heeft een omvangrijk serviceconcept ontwikkeld dat de garantie biedt dat uw Pulastic sportvloersysteem voldoet aan alle gebruiks- en veiligheidseisen. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol. Een groot deel van onze klanten maakt al gebruik van Pulastic schoonmaakproducten en onze deskundigheid in onderhoud.

Schoonmaakadvies

Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat uw Pulastic vloer haar matte uiterlijk en stroefheid blijft behouden. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Het schoonmaakadvies inclusief Pulastic schoonmaakproducten van Sika zijn hierbij van toegevoegde waarde. U kunt het advies eenvoudig downloaden van de Pulastic website.

Schoonmaakcontract

Voor zorgeloos onderhoud van uw Pulastic sportvloer kunt u kiezen voor het Pulastic schoonmaakcontract. Afhankelijk van uw wensen en de accommodatie (speellokaal, gymzaal, sportzaal of sporthal) betaalt u een vast bedrag voor het in conditie houden van uw vloer.

Een schone start...

...is het halve werk. Vóór ingebruikname dient een nieuw opgeleverde Pulastic vloer preventief licht schoongemaakt te worden met Pulastic Basic Clean. Hiervoor beiden wij een initiële schoonmaak aan. Deze voorbehandeling is noodzakelijk om het verdere routinematige reinigen eenvoudig te maken.

Het schoonmaken kan vlak voor de eerste betreding – maar minimaal vijf dagen na het aanbrengen van de sportvloercoating – worden uitgevoerd. Deze handeling dient uitgevoerd te worden met een schrob-zuigmachine. Voor de verdere praktische uitvoering verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart voor standaard natte reiniging.



Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.

Een droge reiniging...

...doet u dagelijks met een stofbindende zwabber voorzien van statische zwabberdoeken (zonder oliehoudend materiaal). Deze dagelijkse routine is belangrijk omdat stof en zand als polijstend schuurmiddel werken en oppervlakken glad en glanzend maken. Het verwijderen hiervan heeft een zeer positief effect op de sporttechnische eigenschappen en duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.

Vlekverwijdering...

...doet u dagelijks in combinatie met de schoonmaakproducten zoals beschreven in de instructiekaart vlekverwijdering. Deze dagelijkse routine is belangrijk omdat vlekken zich gaan hechten aan de vloer. Bepaalde vlekken kunnen de Pulastic vloer beschadigen of zijn na verloop van tijd zeer lastig te verwijderen. Het dagelijks verwijderen van vlekken heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.

Een standaard natte reiniging...

...dient minimaal wekelijks uitgevoerd te worden door gebruik te maken van een schrob-zuigmachine voorzien van rode pads en het schoonmaakproduct Pulastic Eco Clean.

Voor de eerste zes maanden na ingebruikname is het van belang dat er wordt gereinigd met Pulastic Basic Clean. Het product Basic Clean wordt meegeleverd bij uw nieuwe vloer.

Het is belangrijk dat het opgeloste schoonmaakproduct schrobbed wordt aangebracht en dat het vuile water direct weer wordt opgezogen. Zo wordt voorkomen dat vervuiling kan indrogen. Dit wordt ook wel de 'directe methode' genoemd.

Pulastic Eco Clean en Pulastic Basic Clean dienen te worden toegepast in de verhouding product – water van 1:200. Dit betekent dat er 50 ml product aan 10 liter water dient te worden toegevoegd.

Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te bevelen het opgeloste schoonmaakproduct de tijd te geven de vervuiling op te lossen. Het opgeloste schoonmaakproduct wordt schrobbed aangebracht maar niet direct opgezogen. Laat de aangebrachte oplossing circa 10 minuten inwerken, maar laat dit niet indrogen! Vervolgens dient de vervuiling schrobbed te worden opgezogen. Dit wordt ook wel de 'indirecte methode' genoemd.

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart met pictogrammen voor de standaard dagelijkse reiniging.

Een intensieve reiniging...

...dient twee keer per jaar worden uitgevoerd. Een diepe reiniging waarbij zeepresten, vet, vuil en bacteriën worden verwijderd kan uitgevoerd worden zodra de vloer minimaal 6 maanden oud is. Het is raadzaam om deze reinigingsprocedure periodiek in te plannen waarbij bijvoorbeeld de zomer- en kerstvakantie een goede verdeling is. De intensieve reiniging dient uitgevoerd te worden door gebruik te maken van een schrob-zuigmachine voorzien van rode pads en het schoonmaakproduct Pulastic Deep Clean.

Het opgeloste schoonmaakproduct wordt schrobbed aangebracht maar niet direct opgezogen. Laat de aangebrachte oplossing 5 tot 10 minuten inwerken, maar laat dit niet indrogen! Vervolgens dient de vervuiling schrobbed worden opgezogen. Dit wordt ook wel de 'indirecte methode' genoemd.

Hierna dient de vloer te worden nagespoeld. Pas hiervoor de standaard natte reiniging met Pulastic Eco Clean toe, de zogenaamde 'directe methode'. Deze handeling zorgt ervoor dat achtergebleven residu in de poriën wordt verwijderd. Deze stap is onlosmakelijk verbonden met de intensieve reinigingsprocedure en mag nooit worden overgeslagen!

Pulastic Deep Clean dient te worden toegepast in de verhouding product – water van 1:10. Dit betekent dat er 1 liter product aan 10 liter water dient te worden toegevoegd.

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart met pictogrammen voor de intensieve reiniging.



Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.

Uw schoonmaakprocedure aanpassen...

...voor veiligheid en optimale sportprestaties. Dit bereikt u door uw schoonmaakprocedure aan te passen aan de mate van geconstateerde vervuiling op de vloer ten gevolge van de bezettingsgraad van uw sportaccommodatie en specifiek gebruik van de Pulastic sportvloer.

Om hier inzicht in te krijgen is er de 'adviesblad bepaling schoonmaakprocedure' beschikbaar. Het hier in gegeven standaard advies, bij normale bezetting, zal in de meeste situaties voldoen. Uiteraard kunt u altijd voor een schoonmaakadvies op maat direct contact opnemen met de afdeling verkoop.

Nog een paar tips...

- Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de verspreiding van stof en zand over de vloer.
- Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen verhoogt het risico op moeilijk verwijderbare strepen en het is dus sterk aan te raden het gebruik hiervan te verbieden.
- Het volstaat om voor de standaard natte en intensieve reiniging te werken met koud water. Het gebruik van lauw of warm water heeft geen enkel effect op de werking van de Pulastic schoonmaakproducten.
- De schrob-zuigmachines dienen op low-speed ingesteld te worden (maximaal 150 omwentelingen per minuut).
- Het opvolgen van de Pulastic schoonmaakadviezen heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.
- Nadelige gevolgen door het gebruik van andere schoonmaakproducten dan de originele Pulastic producten vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sika.
- Nadelige gevolgen door het gebruik van andere pads dan voorgeschreven vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sika.

Voor bestellingen en/of vragen over de toepassing en verkrijgbaarheid van Pulastic reinigingsmiddelen kunt u contact opnemen via e-mail:
verkoop.pulastic@nl.sika.com of
via telefoon: 0570 85 42 51.