



BESTAANDE INSTALLATIE OPENBARE VERLICHTING

- Bestaande verlichtingsobject handhaven
- Bestaande meelverdelkast
- Bestaande energiegrondkabel
- Bestaande aansluitkabel
- Bestaande kabelinlof
- Bestaande aardelektrode
- Bestaande mantelbus
- Te verwijderen verlichtingsobject
- Bestaand armatuur beschikbaar voor hergebruik in de gemeente
- Bestaand klimbeveiliging verwijderen en omzetten op nieuw te plaatsen mast
- Verplaatsen bestaand verlichtingsobject
- Aansluitkabel blijft gehandhaafd

NIJWE INSTALLATIE OPENBARE VERLICHTING

- Neuwe lichtmast (kst) type: Clindisch, LMH 4.00m, paaltop, 460mm, Neuw armatuur (kst) type: Schröder, KID Diffusor 5098, 16led, 830, 500mA, 1000LM, 15W, Amber
- Neuwe lichtmast (9st) type: Clindisch, LMH 4.00m, paaltop, 460mm, Neuw armatuur (9st) type: Schröder, KID Diffusor 5118, 16led, 830, 350mA, 738LM, 7.5W
- Neuwe lichtmast (16st) type: Clindisch, LMH 4.00m, paaltop, 460mm, Neuw armatuur (16st) type: Schröder, KID Diffusor 5118, 16led, 830, 350mA, 949LM, 8.3W
- Neuwe lichtmast (15st) type: Clindisch, LMH 4.00m, enkele uitvoerder 100m/Sgr, 460mm, RAL7016 Neuw armatuur (15st) type: Schröder, TECCO GEN2 V, 5392, 20led, 830, 200mA, 1546LM, 15.1W
- Aanbrengen energiegrondkabel 4x2.5mm² ED-YHek-ash OVG (DVL...DC-01)
- Aanbrengen energiegrondkabel 4x2.5mm² ED-YHek-ash OVG (DVL...DC-02)
- Nieuw aan te brengen mantelbus
- Mantelbus PE450mm, flex rood geribbeld met frekkoord en deksels
- Projectgrens herenrichting woonstraten Assumburg

Let op!
Voor 50% van de DV-kabel dient er rekening gehouden te worden dat er ter hoogte van de te plaatsen lichtmast 2 x 3 meter aansluitingselektrode wordt.
Indien de DV-kabel niet direct aangesloten wordt in de lichtmast dient deze in een onderbroken lus bij de (rekening) lichtmast geleid te worden.

A 03-12-2024		C. Bink		Diameter kabel (mm)	
Weging		Gedrukt		Gedrukt	
Matten in meters, tenzij anders vermeld		Materiaalnamen in mm, tenzij anders vermeld		Materiaalnamen in mm, tenzij anders vermeld	
Pijlpalen in meter l.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld		Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld		Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld	
Tekenster		Projectleider		Goedgekeurd	
W. DEJEN		R. MEIJER		DEJEN	
Projectomschrijving		Projectnummer		Projectfase	
HERENRICHTING SLOTERENBUURT		23LE028-NS-001		TEKENING	
ASSUMBURG TE HEEMSKERK		Projectgever		Projectformaat	
		GEMEENTE HEEMSKERK		A4 (210x297)	
				Contractnummer	