

ALGEMEEN

- De opdrachtgever dient direct en indirect te handelen naar de algemene voorwaarden van de Velin voor grondroer- en overige activiteiten.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik voor de laatste versie van DPO/Velin's algemene voorwaarden. U kunt deze downloaden van de internetpagina van de Velin (www.velin.nl).
- U dient in uw planvorming rekening te houden met een belemmerde strook van 5 meter aan weerszijden van de leidingen conform het BEVB (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen).
- De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor het accuraat (laten) intekenen van de DPO-leiding op de ontwerptekeningen. Maatvoering mag niet zonder controle in het veld worden overgenomen, noch van DPO noch van andere tekeningen. Maatvoering dient lokaal in overleg met de DPO-pijpleidingopzichter te worden verkregen.
- De digitale bestanden van de tracétekeningen worden u op verzoek ter beschikking gesteld.
- Werkzaamheden binnen de belemmerde strook dienen te gebeuren onder toezicht van de DPO-pijpleidingopzichter.
- De werkmethoden ter bescherming van de leiding die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, moeten worden overlegd en goedgekeurd door de DPO-pijpleidingopzichter.
- De aannemer dient minimaal drie dagen voorafgaande de uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de in de graafmelding vermelde DPO-pijpleidingopzichter. Zo kan deze de leiding komen uitzetten en daarnaast afspraken maken rondom de uitvoering en het houden van toezicht.

ALGEMEEN AANVULLEND

Indien plannen gaan plaats vinden die zettingen ter hoogte van de DPO-leiding tot gevolg kunnen hebben, moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden;

- De opdrachtgever dient, op basis van een grondmechanisch onderzoek, een zettingsprognose in. Deze zettingsprognose moet inzicht geven in de gevolgen van het werk op de DPO-leiding en de mogelijke beheersmaatregelen.
- ☐ Opmerking; Op basis van de zettingsprognose zal DPO beoordelen of een sterkteberekening moet worden uitgevoerd.
- ☐ Indien dit het geval is zal DPO een berekening laten uitvoeren en aanvullende voorwaarden opleggen.
- De opdrachtgever dient vervolgens te handelen conform deze aangevulde voorwaarden.

Indien de leiding na uitvoering van uw plannen voor onderhoud en inspectie niet of slecht bereikbaar zal zijn, gelden de onderstaande voorwaarden;

- De opdrachtgever dient onder toezicht van de DPO een DCVG-survey te laten uitvoeren door een door DPO goedgekeurd KB-bedrijf, met als doel om te bepalen of coating-reparaties noodzakelijk zijn.
- Indien dit het geval is dient u de coating van de DPO-leiding onder toezicht van de DPO door een door DPO goedgekeurd bedrijf te laten repareren.

Indien wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen een risico geven, gelden de onderstaande voorwaarden;

- De opdrachtgever dient door een onafhankelijk bureau een beïnvloedingsberekening te laten uitvoeren volgens de daartoe geldende normen.
- De opdrachtgever dient vervolgens te handelen overeenkomstig de uitkomsten van deze berekening.
- De resultaten van de berekening en de voorgestelde beheersmaatregelen zullen, alvorens gestart wordt met de aanleg van de kabels, naar ondergetekende worden toegezonden.

SPECIFIEK

U dient een plan van aanpak te overleggen. Hier zijn minimaal in opgenomen;

- De projectorganisatie en de gekozen project/contractvorm. (ref fig. 7 uit de CROW Richtlijn)
- De initiatiefnemer. (adres en contactpersoon)
- Het uitvoerende ingenieursbureau. (adres en contactpersoon)

Indien het definitieontwerp (DO) gereed is, dient u de onderstaande documenten digitaal (pdf) te overleggen.

- Een maatregelplan, waar per grondroerderactiviteit de beheersmaatregel is weergegeven.
- Een plantekening waarop de kabels en leidingen zijn weergegeven.
- Een overzicht van de afspraken met netbeheerders.

Met vriendelijke groet,

Remco Takken, servicemedewerker
VGI (Vastgoed Informatie)

.....
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) | Afd. PCP

Directie Wapensystemen & Bedrijven

Defensie Materieel Organisatie

Frederikkazerne | Van Alkemadeaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Gebouw 35 | kamer E5.30
Postbus 90701 | 2509 LS | Den Haag | MPC 58A



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

.....
T 010 2034772

@ vgi@dpo.mindef.nl

W www.defensie.nl/dpo

<https://english.defensie.nl/topics/defence-pipelines>

.....