

Bijlage Specificaties Witgoed

Vaatwasmachine, volledig integreerbaar, breed (a)

De vaatwasmachine dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Geschikt voor 1 tot 2 keer gebruik per dag;
- Minimaal Energie efficiëntie klasse C;
- Uitgevoerd als voorlader;
- Geschikt voor een nis breedte van maximaal 600mm;
- Geschikt voor een nis hoogte van maximaal 870mm;
- Volledig integreerbare uitvoering;
- Geschikt voor een minimale belading van 12 couverts;
- Kuip uitgevoerd in RVS;
- De deur c.q. klep dient minimaal 90° te kunnen openen;
- De vaatwasmachine dient een duidelijk waarneembaar waarschuwingssignaal te laten klinken bij het einde van het wasprogramma;
- Doseerinrichting geschikt voor vaatwasblokjes;
- Geleverd inclusief toebehoren (waaronder korven en, mandjes en bestekladen);
- Korven instelbaar op diverse hoogten;
- De taal van bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen) moet in ieder geval in het Nederlands kunnen worden ingesteld;
- Programma's: ten minste kort, intensief, delicaat en eco;
- Maximale temperatuur hoger dan 65°;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen het verschuiven van de machine;
- Geluidsemissie max. 48 Db re 1 pW;
- Geleverd inclusief benodigde aansluitmaterialen.

Vaatwasmachine, volledig integreerbaar, breed (b)

De vaatwasmachine dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Geschikt voor 4 keer gebruik per dag;
- Beschikt over een auto open functie;
- Minimaal Energie efficiëntie klasse C;
- Uitgevoerd als voorlader;
- Geschikt voor een nis breedte van maximaal 600mm;
- Geschikt voor een nis hoogte van maximaal 870mm;
- Volledig integreerbare uitvoering;
- Geschikt voor een minimale belading van 12 couverts;
- Kuip uitgevoerd in RVS;
- De deur c.q. klep dient minimaal 90° te kunnen openen;
- De vaatwasmachine dient een duidelijk waarneembaar waarschuwingssignaal te laten klinken bij het einde van het wasprogramma;
- Doseerinrichting geschikt voor vaatwasblokjes;
- Geleverd inclusief toebehoren (waaronder korven en, mandjes en bestekladen);
- Korven instelbaar op diverse hoogten;
- De taal van bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen) moet in ieder geval in het Nederlands kunnen worden ingesteld;
- Programma's: ten minste kort, intensief, delicaat en eco;
- Maximale temperatuur hoger dan 65°;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen het verschuiven van de machine;
- Geluidsemissie max. 48 Db re 1 pW;
- Geleverd inclusief benodigde aansluitmaterialen.

Waterkoker

De waterkoker dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Inhoud minimaal 1,7 liter;
- Snoerloze kan, voorzien van een ergonomische handgreep;
- Behuizing volledig RVS uitgevoerd;
- Automatische afslag;
- Vermogen 2000 watt of hoger;
- 360° draaibaar op voet;
- Voetjes beschermd tegen schuiven;
- Deksel met veermechanisme te openen middels drukknop;
- Waterreservoir voorzien van een waterpeilindicator;
- Voorzien van een indicatielampje welke aangeeft dat het apparaat in gebruik is;
- Beveiligd tegen droog koken;
- Snoer voorzien van gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- Plat RVS verwarmingselement;
- Uitneembaar fijnmazig kalkfilter.

Koelkast vrijstaand tafelmodel zonder vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse D;
- Vrijstaande uitvoering;
- Tafelmodel;
- Maximale hoogte 87cm;
- Minimale inhoud 125 liter;
- Geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met groente lade;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten randaarde stekker;
- Uitgerust met een robuuste of geïntegreerde handgreep;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Koelkast vrijstaand tafelmodel met vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse D;
- Vrijstaande uitvoering;
- Tafelmodel;
- Maximale hoogte 87cm;
- Minimale inhoud 115 liter (incl. vriesvak);
- Uitgerust met vriesvak met een inhoud van ten minste 13 liter. Dit vriesgedeelte van de koelkast dient minimaal in een **** specificatie (-18°C of lager) te zijn uitgevoerd en leidt niet tot kristal- en rijpvorming;
- Geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;

- Uitgerust met groente lade;
- Uitgerust met vriesvak;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten randaarde stekker;
- Uitgerust met een robuuste of geïntegreerde handgreep;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Koelkast inbouw tafelmodel zonder vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse E;
- Inbouw uitvoering;
- Tafelmodel;
- Geschikt voor een nis hoogte van maximaal 870mm
- Minimale inhoud 125 liter;
- Geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met groente lade;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten randaarde stekker;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Koelkast inbouw tafelmodel met vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse E;
- Inbouw uitvoering;
- Tafelmodel;
- Geschikt voor een nis hoogte van maximaal 870mm;
- Minimale inhoud 115 liter (incl. vriesvak);
- Uitgerust met vriesvak met een inhoud van ten minste 13 liter. Dit vriesgedeelte van de koelkast dient minimaal in een **** specificatie (-18°C of lager) te zijn uitgevoerd en leidt niet tot kristal- en rijpvorming;
- Geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met groente lade;
- Uitgerust met vriesvak;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten randaarde stekker;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;

- Kleur wit.

Koelkast vrijstaand kastmodel zonder vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse E;
- Vrijstaande uitvoering;
- Kastmodel;
- Maximale hoogte 190cm;
- Minimale inhoud 380 liter;
- geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen (formaat fles 1,5 liter) en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met één grote groente lade of twee kleine groente laden;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- Uitgerust met een robuuste of geïntegreerde handgreep;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Koelkast vrijstaand kastmodel met vriesvak (koel-vriescombinatie vrijstaand kastmodel)

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse D;
- Vrijstaande uitvoering;
- Kastmodel;
- Maximale hoogte 190cm;
- Minimale inhoud 325 liter (incl. vriesvak);
- Uitgerust met vriesvak met een inhoud van ten minste 90 liter. Dit vriesgedeelte van de koelkast dient minimaal in een **** specificatie (-18°C of lager) te zijn uitgevoerd en leidt niet tot kristal- en rijpvorming;
- geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen (formaat fles 1,5 liter) en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met één grote groente lade of twee kleine groente laden;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- Uitgerust met een robuuste of geïntegreerde handgreep;
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Koelkast inbouw kastmodel zonder vriesvak

De koelkast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse E;
- Inbouw uitvoering;

- Kastmodel;
- Maximale nis hoogte 122 cm;
- Minimale inhoud 200 liter;
- geluidsemissie max. 40 Db re 1 pW;
- Uitgevoerd met draagplateaus van onbreekbaar glas/ glazen plateaus met veiligheidsglas, en een stevige beschermrand;
- Draagplateaus instelbaar op verschillende hoogten;
- De binnenzijde van de koelkastdeur dient te zijn voorzien van voorzieningen aan de onderzijde voor flessen (formaat fles 1,5 liter) en aan de bovenzijde voor de opslag van eieren;
- Uitgerust met één grote groente lade of twee kleine groente laden;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgerust met interieurverlichting welke bij sluiting van de deur automatisch uit gaat en bij het openen van de deur automatisch aan gaat;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- Voetjes c.q. poten beschermd tegen verschuiven;
- Voorzien van automatisch ontdooi systeem;
- Kleur wit.

Diepvriezer vrijstaand tafelmodel

De diepvriezer dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Minimaal Energie efficiëntie klasse D;
- Vrijstaande uitvoering;
- Tafelmodel;
- Maximale hoogte 87cm;
- Minimale inhoud 98 liter;
- Minimaal 3 transparante laden;
- Iedere lade dient als invrieslade te kunnen worden gebruikt;
- Low frost;
- Bij storing dient de diepvriezer de diepgevroren goederen minimaal 10 uur diepgevroren te kunnen bewaren;
- Verwisselbaar deurscharnier (ter aanpassing draairichting van de deur);
- Uitgevoerd met een aansluitkabel minimaal 1,4 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- Voorzien van een geïntegreerde handgreep;
- Minimaal in een **** specificatie (-18°C of lager);
- Geen kristal- en rijpvorming;
- Kleur wit.

Magnetron vrijstaand

De magnetron dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Vrijstaande uitvoering;
- Inhoud minimaal 17 liter, maximaal 20 liter;
- Minimaal 700 watt afgegeven vermogen;
- Vermogen instelbaar in 5 stappen;
- Uitgevoerd met een draaideur met een glazen kijkvenster;
- Uitgevoerd met interieurverlichting welke bij een openstaande magnetrondeur automatisch aan gaat en bij het sluiten van de magnetrondeur automatisch uitgaat. De interieurverlichting dient tevens bij het in bedrijf zijn van de magnetron constant te blijven branden;
- Geluidssignaal bij einde programma;
- Voorzien van een deur met een robuuste handgreep/knop;
- Uitgerust met een automatische uitschakeling;
- Minimaal dienen de navolgende aanwijzingen middels een draaiknop te worden weergegeven:
 - Het programma verloop;
 - De resttijd tot einde programma;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- De taal van bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen) moet in ieder geval in het Nederlands kunnen worden ingesteld;

- Kleur zilver of wit.

Combimagnetron vrijstaand

De combimagnetron dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Vrijstaande uitvoering;
- Functies: Magnetron, oven en grill;
- Inhoud minimaal 28 liter, maximaal 32 liter;
- Minimaal magnetron vermogen 900 watt;
- Temperatuur instelbaar in ten minste 5 stappen tot 240 °C;
- Magnetron vermogen instelbaar in 5 stappen;
- Uitgevoerd met een draaideur met een glazen kijkvenster;
- Uitgevoerd met interieurverlichting welke bij een openstaande magnetrondeur automatisch aan gaat en bij het sluiten van de magnetrondeur automatisch uitgaat. De interieurverlichting dient tevens bij het in bedrijf zijn van de magnetron constant te blijven branden;
- Geluidssignaal bij einde programma;
- Voorzien van een deur met een robuuste handgreep/knop;
- Uitgerust met een automatische uitschakeling;
- Minimaal dienen de navolgende aanwijzingen digitaal middels een scherm te worden weergegeven:
 - Programma;
 - Temperatuur;
 - Het programma verloop;
 - De resttijd tot einde programma;
 - Tijd aanduiding;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- De taal van bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen) moet in ieder geval in het Nederlands kunnen worden ingesteld;
- Leverbaar in de kleur zilver of wit.

Combimagnetron inbouw

De combimagnetron dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Inbouwmodel;
- Inhoud minimaal 21 liter, minimaal 40 liter;
- Nis hoogte 45cm;
- Nis breedte 56 cm;
- Diepte 50 cm;
- Functies: Magnetron, oven en grill;
- Minimaal magnetron vermogen 900 watt;
- Temperatuur instelbaar in ten minste 5 stappen tot 240 °C;
- Magnetron vermogen instelbaar in 5 stappen;
- Uitgevoerd met een draaideur met een glazen kijkvenster;
- Uitgevoerd met interieurverlichting welke bij een openstaande magnetrondeur automatisch aan gaat en bij het sluiten van de magnetrondeur automatisch uitgaat. De interieurverlichting dient tevens bij het in bedrijf zijn van de magnetron constant te blijven branden;
- Geluidssignaal bij einde programma;
- Voorzien van een deur met een robuuste handgreep;
- Uitgerust met een automatische uitschakeling;
- Minimaal dienen de navolgende aanwijzingen digitaal middels een scherm te worden weergegeven:
 - Programma;
 - Temperatuur;
 - Het programma verloop;
 - De resttijd tot einde programma;
 - Tijd aanduiding;
- Uitgerust met een aansluitkabel minimaal 1 meter met gegoten schuko stekker (CEE7/4);
- De taal van bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen) moet in ieder geval in het Nederlands kunnen worden ingesteld.
- Nederlandstalig bedieningspaneel (of een bedieningspaneel met uitsluitend pictogrammen).

Contactgrill

De contactgrill dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Platen met anti aanbak laag;
- Voorzien van temperatuurregelaar;
- Opvangbakje voor vet en braadvocht;
- In hoogte verstelbare klep/ deksel;
- Vaatwasmachine bestendige platen en accessoires;
- Vermogen van minimaal 2000 watt;
- Antislipvoetjes;
- Hittebestendige handgreep;
- Voorzien van een automatische uitschakeling functie.

Blender

De blender dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Inhoud kan minimaal 1,5 liter en maximaal 2 liter;
- Een Tritan of kunststof kan;
- Vermogen minimaal 1000 watt en maximaal 1500 watt;
- Voorzien van antislipvoetjes;
- Minimaal 3 vermogensstanden;
- Alle losse onderdelen dienen vaatwasmachine bestendig te zijn;
- Veiligheidsschakelaar voor de kan.

Onderbouw diepvrieskast met slot

De diepvrieskast dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

- Tafelmodel;
- Bevat een deugdelijk slot, waar alleen een extra sleutel van kan worden bijgemaakt en geen reguliere kopieën van zijn;
- Behuizing / Kleur deur: Wit / Wit;
- Materiaal behuizing: Staal;
- Materiaal deur/deksel: Staal;
- Bruto inhoud totaal :143 l;
- Netto inhoud totaal :133 l;
- Geluidsniveau: 45 dB(A);
- Klimaatklasse: 7;
- Geschikt voor onverwarmde ruimte: Nee;
- Geschikt voor omgevingstemperatuur van +10°C tot -35°C;
- Koelmiddel: R600a;
- Aansluitwaarde: 0,6;
- Hoogte: 83 cm;
- Breedte: 60 cm;
- Diepte bij 90° geopende deur: 117,4 cm;
- Breedte bij 90° geopende deur: 64 cm;
- Diepte: 61,5 cm;
- Onderbouwbaar: Ja;
- Tussenbouwbaar: Ja;
- Plaatsbaar tegen muur: Ja;
- Interieurhoogte: 67,6 cm;
- Interieurbreedte: 47,4 cm;
- Interieurdiepte: 44,3 cm;
- Netto gewicht / Bruto gewicht: 34 kg / 37 kg;
- Hoogte verpakking: 875 mm;
- Breedte verpakking: 615 mm;
- Diepte verpakking: 709 mm;
- Vriessysteem: Statisch;
- Ontdooisysteem vriesdeel: Handmatig ontdooien;
- Instelbereik temperatuur vriezen: -15°C tot -32°C;
- Invriescapaciteit: 14 kg / 24 uur;
- Bewaartijd bij storing: 24 uur;
- Aantal draagplateaus vriesgedeelte: 4;
- Materiaal draagplateau vriesdeel: Verdampersplaten;
- Max aantal manden: 4;
- Belastbaarheid plateaus vriesdeel: 24 kg;
- Aantal laden met vakhoogte: 3 x 150 mm;
- Aantal laden met vakhoogte: 1 x 170 mm;
- Maximale vakhoogte: 170 mm;
- SuperFrost: tijdgestuurd;
- Soort Design: HardLine-Design;
- Materiaal interieur: Kunststof wit;
- Deurscharniering: Rechts, wisselbaar;
- Greep: Stanggreep;
- Verwisselbaar deurrubber: Ja;
- Lengte aansluitsnoer: 200 cm;
- Bruikbare diepte draagplateau: 300 mm;
- Display: Digitaal temperatuursdisplay;
- Soort bedieningspaneel: Druktoets;
- Temperatuuraanduiding vriesdeel: buitenzijde digitaal;
- Temperatuuralarm: Optisch en akoestisch temperatuuralarm;
- Kinderbeveiliging: Ja;

- Slot: Ja;
- Stelpoten: 2;
- Materiaal stelpoten: Staal verzinkt.