

Bijlage I – Programma van eis, formulier uitsluitende gunningcriteria (GU) – technisch/kwaliteit

Aanbesteding: 240164GDD – Leveren bebording

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis, behorende bij het in te schrijven perceel, 'JA' invullen, zonder opmerkingen of toelichting, onvoorwaardelijk voldoen. Het niet voldoen kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Eisnr.	Omschrijving	Voldoet ja/nee		Toelichting indien "nee" aangekruist
	Prijzen			
GU-K1	Alle prijzen zijn netto prijzen in euro's, exclusief BTW en dienen vast te zijn tot einde contract (vaste periode). Bij een eventuele verlenging kan opdrachtgever een indexatie toestaan. Dit gaat ten alle tijd in overleg tussen Opdrachtgever en Leverancier. De CROW heeft een VNVF-verkeersbordenprijsindex waar we de indexering na 2 jaar aan kunnen toerekenen.	☐ Ja	☐ Nee	

	Levertijden,leveringsvoorwaarden en inname			
GU-K2	De levertijd van standaard RVV bebording, beugels en flespalen is maximaal 10 werkdagen.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K3	De levertijd van straatnaamborden is maximaal 15 werkdagen.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K4	De levertijd spoedbestellingen van standaard RVV borden is maximaal 1 werkdag. Hiervoor geldt: voor 12:00 uur bestellen en maximaal 10 borden.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K5	Alle leveringen franco (DDP incoterms 2000) aan het afleveradres Kerkeplaat 3, 3313 LC Dordrecht.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K6	Aan het aantal bestellingen en bestelhoeveelheden worden geen beperkingen gesteld.	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K7	Er vinden geen doorberekeningen plaats van toeslagen op kleine orders of administratiekosten.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K8	Bij Levering een pakbon mee te leveren met de specificatie van de geleverde soorten en aantallen.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K9	Bij einde gebruik (technische levensduur of functionele levensduur) dient de leverancier bebording in te nemen en zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken of te recyclen. Voor hoogwaardigheid wordt de R-ladder aangehouden.	☐ Ja	☐ Nee	
Bestelprocedure				
GU-K10	De opdrachtgever zal telefonisch of per e-mail de bestelling plaatsen. Als de bestelling op een werkdag voor 12:00 uur wordt geplaatst, dan wordt de eerstvolgende werkdag gezien als de eerste dag in de levertijd van de bestelling. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail naar de opdrachtgever gestuurd.	☐ Ja	☐ Nee	

Eisen verkeersborden				
GU-K11	De te leveren verkeersborden en onderborden dienen te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De verkeersborden dienen CE-gemarkeerd te zijn.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K12	Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming van vervuiling en veroudering.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K13	De aflopende garantie op kleurvastheid en retro-reflectie bedraagt 20 jaar.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K14	De technische levensduur van de verkeersborden moet tenminste 20 jaar zijn.	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K14	Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten (h.o.h. 82 mm).	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K15	Borden worden, wat betreft de maatvoering, tenminste uitgevoerd overeenkomstig de in de norm NEN3381A:2020 opgenomen type 0,I, II of III.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K16	De achterzijde van de borden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K17	De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K18	De Borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K19	De bordranden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K20	Onder verkeersborden begrepen: - RVV verkeersborden modellen - RVV onderborden modellen - Blanco modellen - Speciaal borden - Scheepvaartbebording - waarschuwingsplanken	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen straatnaamborden			
GU-K22	Straatnaamborden dienen te voldoen aan de nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381A en CROW-publicatie 322 "Richtlijn bewegwijzering 2014".	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K23	Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten (h.o.h. 82 mm).	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K24	Kleur van de straatnaambord: Dordtse blauw RAL5013, Geel RAL1004, Rood RAL3016, Grijs RAL7040, Wit of Blauw RAL5017.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K25	De straatnaamborden hebben geen kaderrand			
GU-K26	De straatnaamborden worden geleverd met retroreflecterend materiaal reflectieklasse III DG (Daimond Grade) 'of gelijkwaardig'.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K27	Hoogte van de letter straatnamen is 75 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K28	Hoogte van de letter van het onderschrift is 28 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K29	Lettertype van straatnamen en onderschriften is Ovink-E	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K30	Maatvoering van het bord: afhankelijk van de tekstgrootte.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K31	De Borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K32	De achterzijde van de borden en de bordranden dienen voorzien te worden van niet spiegelende transparante coating.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K33	De bordranden zijn gespoten met een 2-componentenlak of moffellak.			
GU-K34	De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K35	De garantie op kleurvastheid en retro-reflectie moet minimaal 20 jaar zijn.	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen Fles/buis/verkeerspalen			
GU-K36	De flespalen zijn van staal en volbad in-en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K37	Het onderstuk heeft een diameter van 76 mm. Het bovenstuk heeft een diameter van 48 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K38	De wanddikte van de flespaal bedraagt 2,5 mm en de palen zijn op deze wanddikte gebaseerd CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K39	Flespalen dienen te worden geleverd in de volgende lengtematen: 200, 300, 330, 360, 390 en 430 cm lang.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K40	Flespalen moeten geleverd worden met twee losse grondankers.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K41	Flespalen dienen hals versterkt te zijn.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K42	Buispalen: rond 48 mm; lengte 1,6 meter.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K43	Het topeinde van de paal is afgesloten d.m.v. een platte kop (kunststof dop).	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen bevestigingsmiddelen			
GU-K44	Uitsluitend aluminium bevestigingsbeugels met roestvast staal schroefwerk.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K45	Beugeltypen: - voor enkelvoudige bevestiging - voor dubbele (ruggelingse) bevestiging - voor klemband bevestiging - voor wandbevestiging van straatnaamborden	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K46	Klemband afmeting breedte 19 mm (3/4) en dikte 0,6 mm. Materiaal: RVS	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K47	Klemmen type Bandimex L-clips kat.nr S156 (of gelijkwaardig). Materiaal: RVS	☐ Ja	☐ Nee	idem
GU-K48	Alle bevestigingsmiddelen moeten voldoen aan NEN 3381A artikel 5.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K49	Klemmen en klembanden zijn qua maatvoering op elkaar afgestemd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K50	Koppelstukken 48 mm). Koppelstukken zijn van staal en volbad in-en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461.	☐ Ja	☐ Nee	idem
GU-K51	Alle bevestigingsmiddelen moeten geleverd worden compleet met schroefwerk (RVS bouten, RVS moeren en RVS ringen).	☐ Ja	☐ Nee	

Inschrijver verklaart dat hij deze eigen verklaring stellig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend. Ondergetekende is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel e, Aanbestedingswet 2012 en dat dit onder meer kan leiden tot aangifte bij het Openbaar Ministerie, tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure, alsmede tot uitsluiting van zijn onderneming van andere aanbestedingen van de aanbestedende dienst voor langere duur.

Inschrijver / Combinant 1

Op: dag maand jaar

Te: plaats

Door, naam en voorletters, functie

als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
onderneming

Handtekening:

Combinant 2

Op: dag maand jaar

Te: plaats

Door, naam en voorletters, functie

als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
onderneming

Handtekening:

Indien de Inschrijver met het bovengestelde akkoord gaat en dit d.m.v. ondertekening aangeeft en desondanks elders in zijn inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van het bovengestelde, dan prevaleert de ondertekening op deze Bijlage.

