

NOTA VAN INLICHTINGEN

Leveren bebording
V1.1 D.D. 14-3-2025

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage E inschrijfstaat	bij tabblad 5 staat in regel 9 kolom B D: Verkeerspalen (platte kop). Wat bedoelt u hiermee?	Hier worden verkeerspalen bedoeld met een platte kop (kunststof dop).
2	Bijlage E inschrijfstaat:	U vraagt om hergebruikte materialen. Kunt u bevestigen dat u voldoende materiaal aanlevert die geschikt zijn voor hergebruik in de formaten die in de inschrijfstaat zijn vermeld?	De gemeente vraagt om zo veel mogelijk herinzet en hergebruik van bestaande borden, met als gevolg het minimaliseren van de totale milieu-impact, gerekend over de gehele keten. Wij kunnen niet bevestigen dat er vanuit de gemeente voldoende materiaal vrijkomt voor hergebruik ook borden van elders komen hiervoor in aanmerking.
3	GU-K40	bedoelt u met halsversterkte palen dat het bovenstuk niet uit het onderstuk kan worden gehaald na het breken van de las of tordatie?	Ja
4	GU-K31	wilt u deze eis aanpassen naar niet spiegelende transparante coating?	Akkoord, de tekst wordt aangepast naar: "De bordranden dienen voorzien te worden van niet spiegelende transparante coating".
5	GU-K25	kunt u verduidelijken waarom deze is opgenomen? Straatnaamborden zijn namelijk altijd met US20 folie gemaakt. Klasse I voldoet niet aan de normering	Deze eis wordt aangepast naar straatnaamborden worden geleverd met retroreflecterend materiaal/materiaal reflectieklasse III DG (Daimond Grade) 'of gelijkwaardig'.
6	GU-K21	wilt u Klasse III aanpassen naar US20?	Nee, bestaande tekst blijft gehandhaafd
7	GU-K19	in het kader van duurzaamheid worden borden al langere tijd niet gelakt en worden deze borden voorzien van een coil-coating. Wilt u daarom de eis aanpassen naar de borden worden geproduceerd uit een voorgecoate plaat?	De tekst wordt aangepast naar: De bordranden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020.
8	GU-K16	wilt u deze eis aanpassen naar niet spiegelende transparante coating?	De tekst wordt aangepast naar: De bordranden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020.
9	GU-K12	wilt u deze eis aanpassen naar "de aflopende garantie op kleurvastheid en retro-reflectie bedraagt 20 jaar?	Akkoord, de tekst wordt aangepast naar: De aflopende garantie op kleurvastheid en retro-reflectie bedraagt 20 jaar.
10	GU-K11	wilt u deze eis (klasse III) aanpassen naar US20? Ultimate Sign 20 jaar.	Nee, bestaande tekst blijft gehandhaafd
11	GU-K9	GU-K9 is in strijd met bepaling GU-K2 wilt u deze eis herzien?	Akkoord, de tekst wordt aangepast naar: Opdrachtgever zal telefonisch of per e-mail de bestelling plaatsen. Als de bestelling op een werkdag voor 12:00 uur wordt geplaatst, dan wordt de eerstvolgende werkdag gezien als de eerste dag in de levertijd van de bestelling. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail naar de opdrachtgever gestuurd.
12	PVE GU-K1	u schrijft dat u een indexering kunt toestaan. Wilt u deze eis herzien en aanpassen naar dat er na elk contractjaar geïndexeerd mag worden?	Nee, bestaande tekst blijft gehandhaafd
13	Bijlage B akkoordverklaring minimum	U vraagt een SROI verplichting van 5% over de waarde van de geraamde opdracht. Gemiddeld gezien wordt er een percentage van 2% gevraagd over de gerealiseerde opdrachtsom. Wilt u dit in de aanbesteding aanpassen. (dus 2% van de gerealiseerde opdrachtsom en niet 5% van de geraamde opdracht)?	Akkoord.
14	Gunningscriterium 1	Er wordt heel veel informatie gevraagd om te vermelden in dit gunningscriterium echter mogen er maar 2 pagina's worden uitgeschreven. Wilt u dit aanpassen naar 4 pagina's zodat een en ander goed kan worden uitgeschreven?	Nee, bestaande tekst blijft gehandhaafd
15	GU-K12	In de markt gaat het hier standaard om een aflopende garantie van 20 jaar. Kunt u dit bevestigen.	De tekst wordt aangepast naar: De aflopende garantie op kleurvastheid en retro-reflectie bedraagt 20 jaar.
16	GU-K9	Kunt u bevestiging dat dit onderdeel gaat over spoedbestellingen?	De tekst wordt aangepast naar: Opdrachtgever zal telefonisch of per e-mail de bestelling plaatsen. Als de bestelling op een werkdag voor 12:00 uur wordt geplaatst, dan wordt de eerstvolgende werkdag gezien als de eerste dag in de levertijd van de bestelling. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail naar de opdrachtgever gestuurd.