




- | Keuzevoorstellen: | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dakrand: | Stalen netwerk, Colorcoat HPS200, Barn red (RAL Design 030 30 40) |
| 2a. Gevelbedekking: | Steen Coral (o.p.) kleur SN 2008 (NCS: S450-YR00) |
| 2b. Gevelbedekking: | Steen Coral (o.p.) kleur SN 4357 (NCS: S300-YR00) |
| 2c. Gevelbedekking: | Steen Coral (o.p.) kleur SN 8900 (NCS: S900-N) |
| 2. Koelriep: | Kunststof, RAL 8022, Zwartbruin |
| 3. Deurkozijn: | Meranti, RAL 8022, Zwartbruin |
| 4. Ramen: | Kunststof, RAL 7040, Koelrijpings |
| 5. Deuren: | Meranti, RAL 7040, Koelrijpings |
| 6. Verticale bevestigingsstrook: | Stalen netwerk, Colorcoat HPS200, Barn red (RAL Design 030 30 40) |
| 7. Horizontale waterafloop: | Stalen netwerk, Colorcoat HPS200, Barn red (RAL Design 030 30 40) |
| 8. Horizontale waterafloop: | Stalen netwerk, Colorcoat HPS200, Black (RAL 9005) |



- Rc waarde gevels, dak en vloer $\geq 3,0$ m² KW**
- gevelopeningen:**
- kozijnen & ramers: kunststof, verdiept profiel
 - deuren/kozijnen: meranti
 - deuren: aluminium (afm. 900x2315 mm)
 - beglazing: HR++ glas
- maafdel:**
- grondaanvullingen/bestralingen rondom het gebouw dienen minimaal 150 mm uit de onderzijde van de elementen te blijven
- opbouw vloerconstructie beganebodevloer:**
- prefab betonvloer v.g.s. bereik. en tek. fabrikant
 - 170 mm E.P.S. IS SE Isolatie, brandvrij, gemiddeld
- opbouw fundering:**
- sandwich-gevelplaat
 - prefab betonpoeren
 - prefab betonnen kantplanken
 - arië wereldklok
 - prefab voetplaten



De Groot Vroomshoop
Bouwsystemen B.V.

Adres Zwoitsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop

Post Postbus 31
7680 AA Vroomshoop

T +31 (0)546 666 333
F +31 (0)546 666 444

E info@degrootvroomshoop.nl
I www.degrootvroomshoop.nl



Brandwerendheid m.b.t. het bezwijken van een bouwconstructie t.p.v. rookrijke vluchtroute bedraagt 30 minuten;



Gebouw is voorzien van natuurlijke ventilatietoever en mechanische afzuiging, capaciteiten volgens bouwbesluit
Brandwerendheid m.b.t. het bezwijken van een bouwconstructie t.p.v. rookvrije vluchtroute bedraagt 30 minuten;

[illegible]