

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Voor uitvoering van de Raamovereenkomst Onderhoudsbestek openbare
verlichtingsinstallatie gemeente Bunschoten-Spakenburg

Gemeente: Bunschoten-Spakenburg

Bijlage behorende bij besteknummer: 2024-06-OV-DE
Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallatie gemeente Bunschoten-Spakenburg

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN (Ontwerp/Uitvoering)**1. BOUWWERKGEGEVENS****1.1 Het werk bestaat uit de volgende werkzaamheden:**

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en incidentele uitbreidingswerkzaamheden aan de Openbare verlichtingsinstallaties in de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Volgens besteknummer: 2024-06-OV-DE

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallatie gemeente Bunschoten-Spakenburg.

1.2 Adres(sen)/ligging van de bouwlocatie(s):

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen:**a. Opdrachtgever(s)**

Naam : Gemeente Bunschoten-Spakenburg
Bezoek adres : Stadsspui 1
Plaats : 3752 CL Bunschoten-Spakenburg
Postbus/postcode : Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg
Contactpersoon : P. de Bourgraaf
Telefoon : (033) 299 14 11

b. Ontwerpende partij(en)

Naam : Spectrum Advies & Design.
Bezoek adres : Midden Engweg 37A
Plaats : Putten
Postbus/postcode : 3882 TS
Contactpersoon : B. van der List
Telefoon : (0341) 359 000

c. V&G -coördinator ontwerpfase

Naam : #
Bezoek adres : #
Plaats : #
Postbus/postcode : #
Contactpersoon : #
Telefoon : #
Fax : #

d. Uitvoerende partij(en)

Naam : #
Bezoek adres : #
Plaats : #
Postbus/postcode : #
Contactpersoon : #
Telefoon : #
Fax : #

e. V&G -coördinator uitvoeringsfase

Naam : #
 Bezoek adres : #
 Plaats : #
 Postbus/postcode : #
 Contactpersoon : #
 Telefoon : #
 Fax : #

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: Zie hoofdstuk 1.05 van het bestek.

1.4.2 Geplande bouwtijd: Zie hoofdstuk 1.05 van het bestek.

1.4.3 Vermoedelijk gemiddeld aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 2 werknemers.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 toezichthouder.

1.4.5 Regeling V&G -uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming.

2. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN. (Ontwerpfase)

2.1 In de ontwerpfase heeft er geen overleg plaatsgevonden over de coördinatie van een veiligheid- en gezondheidsplan.

3. VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSGEVAREN. (Ontwerpfase)**3.1 Veiligheid - en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie.**

Bouwfase	V&G – Risico	Activiteit	Risico - Oorzaak	Suggesties
Algemeen:				
Elektrotechnische Werkzaamheden.	Elektrocutie, Verbranding.	Werken aan spanning voerende delen.	Aanraken van spanning voerende delen.	Toepassen NEN 3140, gebruik van geschikte gereedschappen, spanningsloos monteren.
Onderhoud en reparatiewerkzaamheden.	Verkeersongeval.	Werken in een omgeving met verkeer.	Verkeersbewegingen.	Dragen van reflecterende kleding en toepassen van Publicatie 96B van de CROW.
Verwijderen, plaatsen, verplaatsen en monteren van lichtmasten.	Verwondingen, elektrocutie.	Werken met hefwerktuigen.	Vallend of losschietend materiaal, raken van bovenleidingen, beknelling, kantelen.	Toepassen van hefwerktuigen die voldoen aan veiligheidsnorm, volgen bedieningsinstructie fabrikant, dragen veiligheidshelm en creëren veilige werkruimte.

Verwijderen, plaatsen verplaatsen en monteren van armaturen	Verwondingen, elektrocutie.	Werken met hoogwerker Verwijderen en monteren materialen op hoogte	Vallen door ondeugdelijk materieel of door maken van bedieningsfouten ontstaan door onvoldoende kennis m.b.t. de bediening en de te nemen veiligheidsmaatregelen	Werken volgens de bedieningsinstructie. Let op De beperking van het materieel. Neem de juiste en voldoende verkeersmaat- regelen. Werk bij voorkeur niet alleen of zorg werkende communicatie middelen.
Graafwerkzaamheden	Vallen struikelen	Werken naast open sleuf	Vallen in open sleuf. Onvoldoende afschermende maatregelen getroffen.	Nemen maatregelen zoals plaatsen afzetting door middel van kegels / bakens
	Schade aan bestaande kabels en leidingen	Graven sleuf / montage gat	Schade door aan kabels en/of leidingen door gaafwerk	KLIC melding doen
Werken met mechanisch materieel	Gehoorschade	Graven sleuf, plaatsen lichtmast, vervangen / repareren lampen / armaturen	Oplopen gehoorschade door hoog geluids- niveau	Werken met geluidarm materieel
	Trilling	Graven sleuf, plaatsen lichtmast, vervangen / repareren lampen / armaturen	Lichamelijke schade door trilling	Inzet trilling dempend machines / gereedschap
Werken nabij water Werken in vervuilde grond	Verdrinking Lichamelijke Schade	Werken op kade / aanleg- steiger Graven sleuf / gat, montagewerkzaamheden	Verdrinking door verliezen bewustzijn Vergiftiging	Dragen zwemvest Toetsen veiligheidsklasse nemen maatregelen voor werken in vervuilde grond Uitvoeren werkzaamheden Volgens CROW 400