



unica

Defensie

Materiaalstaat/stuklijst

pos.nr.	Aantal	Benaming	Fabrikaat	Type	Aansluitmaat	
1	1	Vrijstaande ketel	Remeha	GAS 610 ECO-PRO	DN125	2x10 leden, rookgas ntb
2	1	Luchtafscheider	Flamco	Flexair	DN125	
3	2	Staaftermometer	Wika	model 32 110x30 90°	1/2"	Insteeek 63, 0-120°C
4	1	Filter	Ubel	Fig: 0928/016/L	DN125	
5	1	Vul-/aftapkraan	VSH	Simplex KFE m. kap en tule	1/2"	
6	2	Overstort	Flamco	Prescor	DN40	
7	2	Circulatiepomp				onderdeel van aansluitset
8	1	Expansievat	Flamco	Flexcon 800	1"	800 ltr
9	1	Gaskogelkraan	Ubel	Fig: 2276/ZP	DN65	inclusief isolatie pakking
10	1	Gasmeter	Itron	Delta gasmeter G100	DN80	Pulssturing
11	1	Drukregelaar	Itron	G-1000	DN65	
12	1	Gasfilter	Ubel	Fig: 0928/016/L	DN65	Zeef 400 Um
13	2	Naaldafsluiter	Ubel	Fig: 0001 - PN100	1/2"	
14	1	Ubel	Manometer	250mBar	1/2"	
15	1	Ubel	Manometer	60mBar	1/2"	
16	2	Gasafsluiter	Ubel	2276/ZP	DN50	
17	1	Aansluitgroep	Flamco	Flexcon	1"	met manometer
18	1	Ventilatie kap	Anjo	Ventalu 2000 ontl. 450	450	
19	1	Muurrooster			500x500	Alu in kleur
20	4	Temperatuuropnemer	Siemens	QAD22	DN80	klemthermostaat
21	1	Drukopnemer	Siemens	QWE2003-P6	DN15	Lassok
22	2	Temperatuuropnemer	Siemens	QAE2120.010	DN15	Lassok
23	1	Afperspunt			DN15	
24	1	Circulatiepomp	Grundfos	Magna3 100-60F	DN100	
25	1	Afsluiter	KSB	0800	DN125	
26	1	Inregelafsluiter	TA	STAF	DN100	
27	2	Koppeling	Victaulic	Ridgid	DN125	
28	2	Isolatieflens	KZ	G10	DN125	CV leidingen
29	1	Isolatieflens	KZ	G10	DN65	gasleiding

AS BUILT

project: Defensie Landelijk							
onderwerp: PI- schema opstelling Gas 610 ECO Wezep 27B05 gebouw 26 Warmtestation 5,50 x 3,70 meter							
				code	getekend	wijzigings datum	gezien
schaal:	1:1	datum:	02-10-2017	getekend:	BTL	projectleider:	F Westen
				formaat:	A3	projectnummer:	86162007
				Blad:			
				tekeningnummer:			
				W2 - X - 3 - 02			
				discip. / type vloer deel volgnr.			
				file: Warmtestation 610 ketel			

B-xref datum: