

***011 Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen**

Post *01110 (Bleizo) + *01120 (B) + *01130 (C): Zwerfafval fijn; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen	beplanting-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Post *01140 (Bleizo) + *01150 (B) + *01160 (C): Zwerfafval grof; sierplantsoen en rand bosplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11				
Groen	beplanting-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Van bosplantsoen alleen de rand van 1,5 m (zichtbaar afval langs de randen van bosplantsoen)

Post *01170 (Bleizo) + *01180 (B) + *01190 (C): Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06				
Groen	beplanting-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 20% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 45% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 60% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 60% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 15% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 30% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 50% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 50% per 100m
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaald op de periode van week 45 t/m 4.

Bij grote / brede plantvakken mag in het midden vanuit natuurlijker beheer meer blad blijven liggen, tot een laagdikte van 20 cm. Deze versoepeling geldt met name voor plantvakken breder dan 3,0 m met hogere en grove heesters.

De rand van 1,5m breed langs het gras en verharding dient wel te voldoen aan de gestelde eis: laagdikte.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

***013 Onkruidbeheersing plantsoen**

Post *01310 (A) + *01320 (B): Onkruidbeheersing sierplantsoen; plantsoen jong (1^e / 2^e jaar op A)

Post *01330 (A) + *01340 (B): Onkruidbeheersing sierplantsoen; vaste planten (vaste planten op A)

Post *01350 (Bleizo) + *01360 (B): Onkruidbeheersing sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 30% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja	zodevorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

***015 Onkruidbeheersing boomspiegels**

Post *01510 (Bleizo) + *01520 (B) + *01530 (C): Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18

Groen	boom-boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 30% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

***017 Snoeibeheersing plantsoen**

Post *01710 (Bleizo) + *01720 (B) + *01730 (C): Snoeien haag laag

Post *01750 (B) + *01760 (C): Snoeien haag hoog

Post *01780 (B) + *01790 (C): Snoeien blokhaag (eenheid dan in m²)

Verrekenen op beeld o.b.v. hoofdcode 51.48.48

Groen	beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 30 cm per 100m ¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 40 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 50 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 50 cm
Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen				

Elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm.

Post *01820 + *01830: Randsnoei sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13

Groen	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroei 0 cm	lengte overgroei ≤ 30 cm	lengte overgroei ≤ 45 cm	lengte overgroei ≤ 75 cm	lengte overgroei > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroei" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

Post *01850 + *01860: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11

Groen	beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeiende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroeiende beplanting" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d. Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden. Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.

*031 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief

Post *03110 (Bleizo) + *03120 (B) + *03130 (C): Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13

Groen	gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladafvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladafvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 4.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

Post *03140 (Bleizo) + *03150 (B) + *03160 (C): Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Post *03170 (Bleizo) + *03180 (B) + *03190 (C): Zwerfafval grof ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

***033 Zwerfafvalbeheersing gras extensief**

Post *03310 (Bleizo) + *03320 (B) + *03330 (C): Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern

Post *03350 (B) + *03360 (C): Zwerfafval grof; gras extensief in buitengebied

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

***035 Beheersing grashoogte**

Post *03510 (Bleizo) + *03520 (B) + *03530 (C): Maaien gazon

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte < 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 60 cm	hoogte onkruid > 60 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Aanvullend op de Standaard zijn de prestatie-eis van ‘aantal opeenhopingen van maaisel’ en ‘minimale hoogte’ toegevoegd.

Bij de aanwezigheid van onkruid / “sprieten” in de gazon-vlakken dient dit gelijktijdig mee gemaaid te worden in het beheersen van de grashoogte van het areaal aan gazon (*niet omheen maaien*).

Een afwisseling tussen verschillende type maaimachines gedurende het maaiseizoen kan het ontstaan van sprieten voorkomen (*bijv. kooimaaien afwisselen met cirkelmaaien*).

In afwijking op de KOR betreft de definitie van gazon: “Verschijningsvorm: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid, met een maximale hoogte van 80 mm. Functie: verfraaiing , recreatief (mede)gebruik zoals spelen, recreëren, lopen, picknicken. Beheer: wordt veelal intensief gemaaid. Synoniemen: intensief gazon, recreatief grasveld”.

Post *03550 (B) + *03560 (C): Maaien grasveld

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.02				
Groen	gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

Post *03580 (B) + *03590 (C): Maaien gras; grasbetontegel

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	gras en kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Post *03610 (Bleizo) + *03620 (B) + *03630 (C): Bijmaaien obstakels in gras intensief

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	gras-en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon rondom obstakel is laag.	Het gazon rondom obstakel is niet hoog.	Het gazon rondom obstakel is redelijk hoog.	Het gazon rondom obstakel is hoog.	Het gazon rondom obstakel is erg hoog.
hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 70 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 180 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel ≤ 300 mm	hoogte gras tot 0,3m van obstakel > 300 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels				

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel

*041 Zwerfafvalbeheersing verharding

Post *04110 (Bleizo) + *04120 (B) + *04130 (C): Zwerfafval fijn; verharding in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.05				
Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post *04140 (Bleizo) + *04150 (B) + *04160 (C): Zwerfafval grof; verharding in woonkern

Post *04180 (B) + *04190 (C): Zwerfafval grof; verharding in buitengebied

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17				
Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

*043 Onkruidbeheersing verharding elementen

Post *04310 (Bleizo) + *04320 (B) + *04330 (C): Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post *04340 (Bleizo) + *04350 (B) + *04360 (C): Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0% per 100m ²	≤ 2% per 100m ²	≤ 4% per 100m ²	≤ 8% per 100m ²	> 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 20 stuks per 100m ²	≤ 30 stuks per 100m ²	> 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid	hoogte onkruid	hoogte onkruid	hoogte onkruid	hoogte onkruid
0 cm	≤ 35 cm	≤ 40 cm	≤ 70 cm	> 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig	bloeiwijze van grasaren aanwezig	bloeiwijze van grasaren aanwezig	bloeiwijze van grasaren aanwezig	bloeiwijze van grasaren aanwezig
nee	nee	nee	ja	ja
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grasoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post *04370 (Bleizo) + *04380 (B) + *04390 (C): Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

***044 Onkruidbeheersing halfverharding en goten**

Post *04410 (Bleizo) + *04420 (B) + *04430 (C): Onkruidbeheersing verharding; halfverharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 st per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte en zoals aangegeven in beheersysteem.

Post *4440 (Bleizo) + *04450 (B) + *04460 (C): Onkruidbeheersing goten; asfalt met goot

Verrekenen op beeld via RAW-hoofcode 51.88.06

Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking goot/randstrook 0% per 100 m ¹	bedekking goot/randstrook ≤ 5% per 100 m ¹	bedekking goot/randstrook ≤ 15% per 100 m ¹	bedekking goot/randstrook ≤ 25% per 100 m ¹	bedekking goot/randstrook > 25% per 100 m ¹
aantal stuks hoger dan 20 cm 0 stuks per 100 m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100 m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100 m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100 m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100 m ¹
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

*045 Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding

Post *04510 (Bleizo) + *04520 (B) + *04530 (C): Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofcode 51.87.01

Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 4.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

Post *04540 (Bleizo) + *04550 (B) + *04560 (C): Veegvuilbeheersing verharding; klinkers

Post *04570 (Bleizo) + *04580 (B) + *04590 (C): Veegvuilbeheersing verharding; tegels en overig

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.05				
Verharding	veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking > 20% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

*046 Veegvuilbeheersing goten

Post *04610 (Bleizo) + *04620 (B) + *04630 (C): Veegvuilbeheersing goten; asfalt met goot

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.04				
Verharding	veegvuil in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
Bedekking goot 0% per 100 m ¹	Bedekking goot ≤ 10% per 100 m ¹	Bedekking goot ≤ 20% per 100 m ¹	Bedekking goot ≤ 40% per 100 m ¹	Bedekking goot > 40% per 100 m ¹
volume 0 liter per 100 m ¹	volume ≤ 10 liter per 100 m ¹	volume ≤ 20 liter per 100 m ¹	volume ≤ 40 liter per 100 m ¹	volume > 40 liter per 100 m ¹
Meetinstructie: Veegvuil				

Post *04640 (Bleizo) + *04650 (B) + *04660 (C): Belemmering inlaat kolken

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.01				
Riolering	kolk-belemmering inlaat			
A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet belemmerd.	Inlaatrooster is nauwelijks belemmerd.	Inlaatrooster is in beperkte mate belemmerd.	Inlaatrooster is grotendeels belemmerd.	Inlaatrooster is nagenoeg belemmerd.
belemmering inlaat kolk ≤ 5 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 15 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 30 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 50 % per kolk	belemmering inlaat kolk > 50 % per kolk
Meetinstructie: Belemmering inlaat kolk				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

***051 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen**

Post *05120 (B) + *05130 (C): Zwerfafval fijn; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 1 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 5 stuks per 1m ²	> 5 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Post *05150 (B) + *05160 (C): Zwerfafval grof; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 1 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 5 stuks per 100m ²	> 5 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Post *05180 (B) + *05190 (C): Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen bladafval/ bloesem.	Er ligt weinig bladafval/ bloesem.	Er ligt in beperkte mate bladafval/ bloesem.	Er ligt redelijk veel bladafval/ bloesem.	Er ligt veel bladafval/ bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0% per 100m ²	≤ 5% per 100m ²	≤ 10% per 100m ²	≤ 25% per 100m ²	> 25% per 100m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 20 cm	> 20 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

***071 Zwerfafvalbeheersing langs water**

Post *07120 + *07130: Drijfvuil tegen oever

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.16.02				
Water	oever-drijfvuil tegen oever			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen drijfvuil tegen de oever.	Er ligt weinig drijfvuil tegen de oever.	Er ligt in beperkte mate drijfvuil tegen de oever.	Er ligt redelijk veel drijfvuil tegen de oever.	Er ligt veel drijfvuil tegen de oever.
drijfvuil tegen oever 0 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 5 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 10 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 15 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever > 15 stuks per 100m ¹
Meetinstructie: Drijfvuil in water				

De oever is hierbij: het gebied op de waterlijn, 1,0 m in het water vanaf waterkant en 0,5 m aangrenzend talud op de kant (zodat ook oeverconstructies er binnen vallen).

Alsmede vallen onder de oever ook: aanwezige drijfbalken, stuwen, kroosroosters, e.d. (obstakels in het water waar ook drijfvuil tegenaan blijft liggen)

***081 Afvalbeheersing grofvuil - omgeving**

Post *08110 (Bleizo) + *08120 (B) + *08130 (C): Grof vuil omgeving; in woonkern

Post *08150 (B) + *08160 (C): Grof vuil omgeving; in buitengebied

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	omgeving-grofvuil			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt veel grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) > 1 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Grofvuil				

Inclusief speelondergronden en boomspiegels welke in gras en/of verharding liggen en/of aangrenzend

##

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)