

## Omschrijving rooien en aanplant van bomen.

### 1. Rooiwerk

Voor het rooiwerk wordt er ruimte gemaakt door 6 m<sup>2</sup> beplanting rondom de boom uit te spitten en (bij jonge beplanting) tijdelijk op te kuilen in de buurt van de boom. Deze beplanting wordt na de aanplant van de boom weer herplant.

Na het vellen van de boom wordt de stobbe gefreesd of uitgegraven. De pulp of stobbe worden verwijderd.

### 2. Grondwerk

Tot een volume van 1 m<sup>3</sup> wordt ruimte gemaakt om nieuwe bomengrond toe te voegen. Is er nog onvoldoende ruimte gemaakt om 1 m<sup>3</sup> grond toe te voegen dan extra grond afgraven en rondom de boom verwerken in gazon, extensief gras of plantvak. Is dit verspreiden niet mogelijk dan i.o.m. de toezichthouder een andere plaats bespreken in de nabijheid van de boom.

### 3. Inrichting groeiplaats

De groeiplaats wordt in een vak van 2,0 x 2,5 x 0,8 m uitgegraven en naast de groeiplaats gedeponeed. De ondergrond in de groeiplaats wordt 10 cm los gespit. De ontgraven grond wordt samen met 1,0 m<sup>3</sup> nieuw aangeleverde bomengrond terug in het plantgat gedeponeed. Dit gaat gelijktijdig met de aanplant van de boom. In de nieuwe groeiplaats bevinden zich geen restanten meer van de gevelde boom.

### 4. Aanplant boom

De boom met draadkluit wordt in het midden geplaatst 10 cm hoger dan het maaiveld. I.v.m. de inklinking de draadkluit 5 cm extra hoger zetten. Het gaas wordt aan de bovenzijde van de kluit losgeknipt en naar beneden geduwd tot onder de helft van de kluit. De boompalen worden aan beide zijde aangebracht waarvan 80 cm onder maaiveld en 170 cm boven maaiveld onder een hoek van 10 graden. Onderlinge afstand van de boompalen is 70 cm. De boompalen aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting OF met de straat richting mee bij laanbomen. Rondom de kluit wordt de beluchtingsdrain aangebracht 10 cm onder de onderkant van de kluit met een ruimte tussen de kluit en drain van 25 cm. Met een T-stuk wordt de drain met een verticale drain aan de boompaal bevestigd met een tie-wrap.

### 5. Afwerking

Bij het aanvullen van de groeiplaats wordt rondom de kluit tot 50 cm diepte, 100 liter (0,1 m<sup>3</sup>), Vigro schimmeldominante humuscompost (of soortgelijke schimmeldominante humuscompost) doorgemengd met 2 delen grond (0,2 m<sup>3</sup>). Afwerken door in te zaaien of de gerooide heesters terug te planten. Is terug planten van de heesters niet mogelijk dan een lijst bijhouden waar nieuwe heesters aangebracht dienen te worden. De watergieland wordt om de boompalen aangebracht, 10 cm onder en 20 cm boven maaiveld, inclusief de 2 piketpalen voor extra stevigheid. Staan de boompalen ruimer dan 70 cm uit elkaar dan kan de watergieland ook aan de binnenzijde van de boompalen.

### 6. Snoeiwerk

De boom wordt in principe niet gesnoeid tenzij er enkele gebroken takken zijn. Bamboestokken, bindbuis en/of aanbindmateriaal worden bij de aanplant verwijderd.



Watergieland binnen de boompalen



Watergieland buitende boompalen.

