

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 1 - bestek 2025-03 - Bleiswijk en Berkel noord



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente									
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS									
*011	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen									
*01110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; A.	4.138	m2			41,38	are			
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	106.060	m2			1.060,60	are			
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	1.060,60	are			
*01140	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; A.	4.138	m2			41,38	are			
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.	106.060	m2	16.631	m1*1,5	24.947	m2	1.310,07	are	
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.						100%	1.310,07	are	
*01170	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; A.	4.138	m2			41,38	are			
*01180	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.	106.060	m2			1.060,60	are			
*01190	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.						100%	1.060,60	are	
*013	Onkruidbeheersing plantsoen									
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong A.	6.637	m2			66,37	are			
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong B.	6.637	m2			66,37	are			
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten A.	272	+	584	+	176	1.367	=	23,99	are
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten B.	1.032	-	18	m2				10,14	are
*01350	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen A.	4.138	-	0	m2				41,38	are
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen B.	106.060	-	6.637	-	0	m2		994,23	are
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels									
*01510	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding A.	5	st			5,0	st			
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding B.	197	st			197,0	st			
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding C.						100%	197,0	st	
*017	Snoei-beheersing hagen									
*01710	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; laag A.	3.695	m1			3.695,0	m1			
*01720	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; laag B.	2.853	m1			2.853,0	m1			
*01730	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; laag C.						100%	2.853,0	m1	
*01750	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; hoog B.	164	m1			164,0	m1			
*01760	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; hoog C.						100%	164,0	m1	
*01780	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; blokhaag B.	4.542	m2			4.542,0	m2			
*01790	Beheersen snoei-beeld-geschoren hagen; blokhaag C.						100%	4.542,0	m2	
*018	Snoei-beheersing plantsoen									
*01820	Beheersen overgroei-heesters; B.	69.755	+	0	m1			69.755,0	m1	
*01830	Beheersen overgroei-heesters; C.						100%	69.755,0	m1	
*01850	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	9.955	m1			9.955,0	m1			
*01860	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.						100%	9.955,0	m1	
*03	GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF									
*031	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief									
*03110	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; A.	9.534				95,34	are			
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	163.218				1.632,18	are			
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.						100%	1.632,18	are	
*03140	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; A.	9.534	m2			95,34	are			
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	163.218	m2			1.632,18	are			
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.						100%	1.632,18	are	
*03170	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; A.	9.534	m2			95,34	are			
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	163.218	m2			1.632,18	are			
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.						100%	1.632,18	are	
*033	Zwerfafvalbeheersing gras extensief									
*03310	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; A.	13.322	m2			133,22	are			
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; B.	94.331	m2			943,31	are			
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; C.						100%	943,31	are	

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 1 - bestek 2025-03 - Bleiswijk en Berkel noord



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*035	Beheersing grashoogte									
*03510	Beheersen grashoogte-gazon; A.	1.917 m2				19,17	are			
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	33.213 m2				332,13	are			
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.				100%	332,13	are			
*03550	Beheersen grashoogte-grasveld; B.	130.000 m2				1.300,00	are			
*03560	Beheersen grashoogte-grasveld; C.				100%	1.300,00	are			
*03580	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels B.	1.500 +	0 m2			15,00	are			
*03590	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels C.				100%	15,00	are			
*036	Beheersing grashoogte rondom obstakels									
*03610	Beheersen gras rondom obstakels; A.	100	+	100	=x0,33	133,0	st			
*03620	Beheersen gras rondom obstakels; B.	1.161	+	543	=x0,33	1.340,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander		
*03630	Beheersen gras rondom obstakels; C.				100%	1.340,0	st			
*04	VERHARDING									
*041	Zwerfafvalbeheersing op verharding									
*04110	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern A.	31.313 m2				313,13	are			
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern B.	612.920 m2				6.129,20	are			
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	6.129,20	are			
*04140	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern A.	31.313 m2				313,13	are			
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern B.	612.920 m2				6.129,20	are			
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	6.129,20	are			
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen									
*04310	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers A.	10.549 m2				105,49	are			
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers B.	345.891 m2				3.458,91	are			
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers C.				100%	3.458,91	are			
*04340	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; A.	4.942 +	3.982 m2			89,24	are			
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	191.531 +	9.744 m2			2.012,75	are			
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.				100%	2.012,75	are			
*04370	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; A.	100	+	100	=x0,33	133,0	st			
*04380	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	4.582	+	1.428	=x0,33	5.053,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander		
*04390	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.				100%	5.053,0	st			
*044	Onkruidbeheersing halfverharding en goten									
*04410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; A.	244 m2	+	0		2,44	are			
*04420	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	1.541 m2	+	37	m2	15,78	are			
*04430	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.				100%	15,78	are			
*04440	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; A.	1.917 m1			=x2 zijden	3.834,0	m1			
*04450	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	9.467 m1			=x2 zijden	18.934,0	m1			
*04460	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.				100%	18.934,0	m1			
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding									
*04510	Beheersen natuurlijk afval-verharding; A.	31.313	-	0		313,13	are			
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	612.920	-	0 m2		6.129,20	are			
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.				100%	6.129,20	are			
*04540	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers A.	10.549 m2				105,49	are			
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	345.891 m2				3.458,91	are			
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.				100%	3.458,91	are			
*04570	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig A.	4.942 +	3.982 m2			89,24	are			
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig B.	191.531 +	9.744 m2			2.012,75	are			
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig C.				100%	2.012,75	are			
*046	Veegvuilbeheersing goten									
*04610	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding A.	3.834 m1				3.834,00	m1			
*04620	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding B.	18.934 m1				18.934,00	m1			
*04630	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding C.				100%	18.934,00	m1			
*04640	Beheersen belemmering kolklaan; A.	100 st				100,0	st			
*04650	Beheersen belemmering kolklaan; B.	7.333 st				7.333,0	st			
*04660	Beheersen belemmering kolklaan; C.				100%	7.333,0	st			

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 1 - bestek 2025-03 - Bleiswijk en Berkel noord



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*05	SPEELPLAATSSEN									
*051	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen									
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	7.116	m2			71,16	are			
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.				100%	71,16	are			
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	7.116	m2			71,16	are			
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.				100%	71,16	are			
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	7.116	m2			71,16	are			
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.				100%	71,16	are			
*07	WATER en OEVERS									
*071	Zwerfafvalbeheersing langs water									
*07120	Beheersen drijfvuul tegen oever; B.	1.125	+	292	+	6.507	m1	7,92	km	
*07130	Beheersen drijfvuul tegen oever; C.					100%		7,92	km	
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING									
*081	Afvalbeheersing grofvuul - omgeving									
*08110	Beheersen grofvuul-omgeving; woonkern A.	4.138	+	9.534	13.322	31.313	m2	583,00	are	
*08120	Beheersen grofvuul-omgeving; woonkern B.	131.007	+	163.218	94.331	612.920	7.116	10.086,00	are	
*08130	Beheersen grofvuul-omgeving; woonkern C.					100%		10.086,00	are	
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente									
*11	PLANTSOEN en BOMEN									
*111	Bosplantsoen					cyclisch freq.				
*11110	Uitmaaïen rand beplantingsvak, struweel.	2.919	m1			30%	m1	876,0	1	876,0
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-exten.	2.919	+	921	m1	30%	m1	1.152,0	1	1152,0
*11130	Uitmaaïen rand beplantingsvak, bosplantsoen.	12.791	m1			20%	m1	2.558,0	1	2558,0
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	12.791	m2			20%	m1	2.558,0	1	2558,0
*11150	Uitmaaïen beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	7.170	m2			15%	m2	1.076,0	2	2152,0
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.	7.170	m2			15%	m2	1.076,0	1	1076,0
*112	Snoeien van bosplantsoen									
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.	28.625	m2			20%	m2	5.725,0	1	5725,0
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos.	2.179	m2			20%	m2	436,0	1	436,0
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.	891	m2			20%	m2	178,0	1	178,0
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.	250	m2			25%	m2	63,0	1	63,0
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.	2.919	x85%	921	x70%=	3.126	20%	625,0	1	625,0
*11270	Terugzetten hakhout.	50	st			20%	st	10,0	1	10,0
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	2.919	x15%	921	x30%=	714	20%	143,0	1	143,0
*11290	Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.	7.170	m2					7.170,0	1	7170,0
*113	Snoeien van sierplantsoen									
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	9.204	m2		=x30%	2761,2	25%	690,0	1	690,0
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).	11.495	m2	100%	m2	11495,0	33,3%	3.828,0	1	3828,0
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).	77.241	m2	70%	m2	54068,7	25%	13.517,0	1	13517,0
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).	9.204	m2	40%	m2	3681,6	25%	920,0	1	920,0
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak).	77.241	m2	30%	m2	23172,3	25%	5.793,0	1	5793,0
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).	9.204	m2	30%	m2	2761,2	25%	690,0	1	690,0
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	1.881	m2					1.881,0	2	3762,0
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	1.129	st	50%	st	564,5	25%	282,0	1	282,0
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	1.129	st	50%	st	564,5	25%	282,0	1	282,0
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten									
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	272	m2					272,0	1	272,0
*11430	Maaïen vaste planten (mulchen).	80	+	0	+	1.367	m2	1.447,0	1	1447,0
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen).	300	+	176	m2			476,0	1	476,0
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm.	50	m2	160	m1*2,0	320	m2	370,0	1	370,0

Update mei 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid		aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*115	Onkruidbestrijding plantsoen														
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.		1.918	m2						1.918,0	3	5754,0	2	11.508,00	m2
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei.		500	m2						500,0	5	2500,0	2	5.000,00	m2
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing.		1.500	m2						1.500,0	10	15000,0	1	15.000,00	m2
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak.		1.500	m2						1.500,0	1	1500,0	1	1.500,00	m2
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.		2.500	m2						2.500,0	3	7500,0	1	7.500,00	m2
*118	Bomen														
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras.		257	st	2.324	x10%=	232			489,0	1	489,0	2	978,00	st
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting.		242	st	2.613	x10%=	261			503,0	1	503,0	2	1.006,00	st
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras.		241	st	2.340	x10%=	234			475,0	1	475,0	2	950,00	st
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting.		365	st	2.490	x10%=	249			614,0	1	614,0	2	1.228,00	st
*12	GRAS INTENSIEF														
*121	Maaien van bollenloof														
*12110	Maaien loof van bolgewassen; vroegbloeiërs.		652	+	2.076	m2				2.728,0	1	2728,0	2	5.456,00	m2
*12120	Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiërs.		238	+	2.340	m2				2.578,0	1	2578,0	2	5.156,00	m2
*12130	Maaien loof van bolgewassen; zomerbloeiërs.		0	+	1.000	m2				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m2
*122	Gazon en grasveld														
*12210	Slepen gazon en grasveld.		172.752	m2				5%	are	86,0	1	86,0	2	172,00	are
*12220	Maaien grasveld, vlak; op frequentie.		1.500	m2						15,0	10	150,0	2	300,00	are
*12230	Maaien grasveld, talud; op frequentie.		500	m2						5,0	10	50,0	2	100,00	are
*12240	Maaien grasveld, meterstrook; op frequentie.		2.500	m2						25,0	10	250,0	2	500,00	are
*12260	Maaien gras intensief, nulbeurt.		2.500	m2						25,0	3	75,0	1	75,00	are
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs.		5.000	m2						50,0	3	150,0	1	150,00	are
*124	Graskanten														
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.		7.095	m1						7.095,0	1	7095,0	2	14.190,00	m1
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.		31.394	m1	214	x0,6m1	96	x3,2m1		31.829,0	1	31829,0	2	63.658,00	m1
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.		572	m1						572,0	1	572,0	2	1.144,00	m1
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.		448	m1						448,0	2	896,0	2	1.792,00	m1
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.		3.323	m1	92	x0,6m1				3.378,0	1	3378,0	2	6.756,00	m1
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		6.583	m1				10%	m1	658,0	1	658,0	2	1.316,00	m1
*13	GRAS EXTENSIEF														
*130	Graskanten														
*13010	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.		2.939	m1						2.939,0	1	2939,0	2	5.878,00	m1
*13020	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.		4.704	m1	177	x0,6m1	60	x3,2m1		5.002,0	1	5002,0	2	10.004,00	m1
*13030	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.		500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*13040	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.		500	m1						500,0	2	1000,0	2	2.000,00	m1
*13050	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.		682	m1	177	x0,6m1				788,0	1	788,0	2	1.576,00	m1
*13060	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		2.334	m1				10%	m1	233,0	1	233,0	2	466,00	m1
*131	Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x														
*13110	Maaien bloemrijk gras; ruigte - najaar, vlak 1x.		15.000	+	800	m2				158,0	1	158,0	2	316,00	are
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, vlak 1x.													316,00	are
*13130	Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, vlak 1x.		1.500	+	800	m2				23,0	1	23,0	2	46,00	are
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, vlak 1x.													46,00	are
*13150	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%, vlak.		1.000	m2	50%	500,0	m2		are	5,0	1	5,0	2	10,00	are
*13160	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50%, vlak 1x.													10,00	are
*13170	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%, vlak.		1.000	m2	33%	330,0	m2		are	3,3	1	3,3	2	6,60	are
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 33%, vlak 1x.													6,60	are
*13190	Maaien / verwijderen houtige gewas in ruigte.		18.930	m2						189,3	1	189,3	2	378,60	are
*132	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x														
*13200	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.		15.000	m2						150,0	2	300,0	2	600,00	are
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.													600,00	are
*13220	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.		8.100	m2						81,0	2	162,0	2	324,00	are
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.													324,00	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 1 - bestek 2025-03 - Bleiswijk en Berkel noord



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*13240	Maaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.	30.000	+	42	+	0 m2		300,4	2	600,8	2	1.201,60	are
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., vlak 2x.											1.201,60	are
*13260	Maaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.	25.000	m2					250,0	2	500,0	2	1.000,00	are
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., talud 2x.											1.000,00	are
*13280	Maaien bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.	2.000	m2					20,0	3	60,0	2	120,00	are
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intens., vlak 3x.											120,00	are
*133	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier												
*13300	Maaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.	1.000	m2					10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13310	Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud											60,00	are
*13320	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x.	15.000	m2					150,0	2	300,0	2	600,00	are
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 2x											600,00	are
*13340	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.	8.100	m2					81,0	2	162,0	2	324,00	are
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 2x.											324,00	are
*13360	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.	20.000	m2					200,0	3	600,0	2	1.200,00	are
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 3x.											1.200,00	are
*13380	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.	6.000	m2					60,0	3	180,0	2	360,00	are
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 3x.											360,00	are
*134	Maaien bermstrook langs verharding												
*13400	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.	10.000	+	619	m2			106,2	3	318,6	2	637,20	are
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - bermstrook 3x.											637,20	are
*13420	Maaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x.	7.300	m2					73,0	4	292,0	2	584,00	are
*13430	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom. bermstrook 4x											584,00	are
*135	Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren												
*13500	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x.	2.956	+	400	m2			33,6	4	134,4	2	268,80	are
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.											268,80	are
*13520	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x.	1.581	m2					15,8	4	63,2	2	126,40	are
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.											126,40	are
*13540	Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x.	2.956	+	400	m2			33,6	4	134,4	2	268,80	are
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom., afvoeren 4x.											268,80	are
*136	Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel												
*13600	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x.	1.955	+	40	m2			20,0	4	80,0	2	160,00	are
*13610	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x.	500	m2					5,0	4	20,0	2	40,00	are
*13620	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x.	800	m2					8,0	3	24,0	2	48,00	are
*13630	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x.	500	m2					5,0	3	15,0	2	30,00	are
*13680	Uitmaaien greppel-droog, 2x.	1.500	m2					15,0	2	30,0	2	60,00	are
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.											60,00	are
*137	Maaien oever droog												
*13700	Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%.	800	m2					8,0	1	8,0	2	16,00	are
*13710	Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.	2.000	x50%	500	x33%=	1.165	m2	11,7	1	11,7	2	23,40	are
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.											39,40	are
*13730	Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.	800	m2					8,0	1	8,0	2	16,00	are
*13740	Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.	2.500	x50%	500	x33%=	1.415	m2	14,2	1	14,2	2	28,40	are
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.											44,40	are
*13760	Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%.	1.500	m2					15,0	1	15,0	2	30,00	are
*13770	Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.	6.000	x50%	1.000	x33%=	3.330	m2	33,3	1	33,3	2	66,60	are
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet.											96,60	are
*138	Maaien oever droog en rietland												
*13800	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien.	1.500	m2					15,0	2	30,0	2	60,00	are
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maai.											60,00	are
*13820	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien.	1.000	m2					10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maai.											60,00	are
*13840	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%.	1.000	x50%	1.500	x33%=	995	m2	10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13860	Verwerken maaisel; rietland.											80,00	are
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, < 3 jaar.	100	st					100,0	1	100,0	1	100,00	st
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers. > 3 jaar.	100	st					100,0	1	100,0	1	100,00	st

Update mei 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek		
*139	Afvoer- en acceptatiekosten												
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief.	250	ton				250,0	1	250,0	2	500,00	ton	
*13920	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog	100	ton				100,0	1	100,0	2	200,00	ton	
*14	VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING												
*143	Onkruidbestrijding verharding												
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	2.400	m2				24,0	10	240,0	1	240,00	are	
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	1.500	m2				15,0	10	150,0	1	150,00	are	
*14340	Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt.	3.000	m2				30,0	3	90,0	1	90,00	are	
*14350	Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt.	3.000	m2				30,0	3	90,0	1	90,00	are	
*144	Onderhoud schanskorven												
*14410	Onkruidvrij maken schanskorven.	100	m2	150	m1*2,0	300	m2	400,0	2	800,0	2	1.600,00	m2
*145	Onkruidbestrijding speelondergronden												
*14510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	161	m2				161,0	6	966,0	2	1.932,00	m2	
*14520	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	1.521	m2				1.521,0	6	9126,0	2	18.252,00	m2	
*14530	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	332	m2				332,0	6	1992,0	2	3.984,00	m2	
*14540	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervloer.	514	m2				514,0	6	3084,0	2	6.168,00	m2	
*14550	Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding.	150	m2				150,0	6	900,0	2	1.800,00	m2	
*148	Afval verwijderen Nieuwjaarsronde												
*14810	Verwijderen afval na Nieuwjaar.	1.066.900	m2				10.669,0	1	10669,0	2	21.338,00	are	
*17	WATER en OEVERVEGETATIE												
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHSK												
*17110	Uitmaaïen watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m.	2.500	m1				2.500,0	1	2500,0	2	5.000,00	m1	
*17120	Uitmaaïen watergang; 50->75% water <6m, werk 0<3m.	1.000	m1				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1	
*17130	Uitmaaïen watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	500	m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1	
*17140	Uitmaaïen watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m.	100	m1				100,0	1	100,0	2	200,00	m1	
*17150	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.										8.200,00	m1	
*17160	Uitmaaïen watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.	500	m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1	
*17170	Uitmaaïen watergang; 50->75% water <6m, werk >3m.	1.000	m1				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1	
*17180	Uitmaaïen watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.	100	m1				100,0	1	100,0	2	200,00	m1	
*17190	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.										3.200,00	m1	
*172	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHSK												
*17230	Uitmaaïen watergang; 20->60% water >6m, werk 0<3m.	500	m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1	
*17250	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m										1.000,00	m1	
*17280	Uitmaaïen watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.	1500	m1				1.500,0	1	1500,0	2	3.000,00	m1	
*17290	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m										3.000,00	m1	
*173	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HDD												
*17300	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw	100	m1				100,0	2	200,0	2	400,00	m1	
*17310	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw.	250	m1				250,0	1	250,0	2	500,00	m1	
*17320	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel.	100	m1				100,0	1	100,0	2	200,00	m1	
*17340	Uitmaaïen watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	500	m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1	
*17350	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m										2.100,00	m1	
*17360	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw.	150	m1				150,0	1	150,0	2	300,00	m1	
*17370	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel.	200	m1				200,0	1	200,0	2	400,00	m1	
*17380	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen.	100	m1				100,0	1	100,0	2	200,00	m1	
*17390	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.										900,00	m1	
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HDD												
*17440	Uitmaaïen watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen.	500	m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1	
*17450	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.										1.000,00	m1	
*17480	Uitmaaïen watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen.	800	m1				800,0	1	800,0	2	1.600,00	m1	
*17490	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.										1.600,00	m1	

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 1 - bestek 2025-03 - Bleiswijk en Berkel noord

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*175	Wateroppervlak - stroombaan									
*17510	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, stroombaan HHSK.	15.000	m2			150,0	1	150,0	2	300,00 are
*17520	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, stroombaan HHD.	2.000	m2			20,0	1	20,0	2	40,00 are
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan.									340,00 are
*17540	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, HHSK.	40.000	m2	33% 13200	m2	are 132,0	1	132,0	2	264,00 are
*17550	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, HHD.	11.000	m2	33% 3630	m2	are 36,3	1	36,3	2	72,60 are
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.									336,60 are
*176	Overig werk water en moerasvegetatie									
*17610	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, krozen.	65.456	m2		10%	are 65,5	1	65,5	2	131,00 are
*17620	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, algen.	65.456	m2		5%	are 32,7	1	32,7	2	65,40 are
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	65.456	m2		5%	are 32,7	1	32,7	2	65,40 are
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	80	st			80,0	1	80,0	2	160,00 st
*17650	Uitmaaieren watergang; greppel-nat	1.400	m1			1.400,0	2	2800,0	2	5.600,00 m1
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat									5.600,00 m1
*17670	Maaieren en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.	200	x50%	500 x33%=	265	m2 2,7	1	2,7	2	5,40 are
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.	500	m2		12,5%	are 0,6	1	0,6	2	1,20 are
*177	Maaieren natuurvriendelijke oevers									
*17700	Uitmaaieren oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17710	Uitmaaieren oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.	500	x50%	200 x33%=	316	m1 316,0	1	316,0	2	632,00 m1
*17720	Uitmaaieren oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17730	Uitmaaieren oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.	750	x50%	200 x33%=	441	m1 441,0	1	441,0	2	882,00 m1
*17740	Uitmaaieren oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.	800	m1			800,0	1	800,0	2	1.600,00 m1
*17750	Uitmaaieren oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.	1.000	x50%	300 x33%=	599	m1 599,0	1	599,0	2	1.198,00 m1
*17770	Uitmaaieren oevertype Riet, jaarlijks 100%.	1.500	m1			1.500,0	1	1500,0	2	3.000,00 m1
*17780	Uitmaaieren oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.	3.500	x50%	500 x33%=	1.915	m1 1.915,0	1	1915,0	2	3.830,00 m1
*178	Maaieren natuurlijke oever; aangepast maaibeheer									
*17800	Uitmaaieren oevertype Intensief, 3x maaieren.	500	m1			500,0	3	1500,0	2	3.000,00 m1
*17810	Uitmaaieren oevertype Intensief, 2x maaieren.	300	m1			300,0	2	600,0	2	1.200,00 m1
*17820	Uitmaaieren oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17830	Uitmaaieren oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%)	300	m1			300,0	1	300,0	2	600,00 m1
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.	300	m2			300,0	1	300,0	2	600,00 m2
*17850	Maaieren en afruimen van de vegetatie op floatlands.	300	m2		50%	m2 150,0	1	150,0	2	300,00 m2
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.	1.276	m1		12,5%	m1 159,5	1	159,5	2	319,00 m1
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.	2.919	m1		12,5%	m1 364,9	1	364,9	2	729,80 m1
*179	Afvoer- en acceptatiekosten									
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHSK.	180	ton			180,0	1	180,0	2	360,00 ton
*17920	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.	50	ton			50,0	1	50,0	2	100,00 ton
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.									4.114,00 m1
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.									2.798,00 m1
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.									7.830,00 m1
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief.									4.200,00 m1
*17970	Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.	160	ton			160,0	1	160,0	2	320,00 ton
*17980	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.	80	ton			80,0	1	80,0	2	160,00 ton
*17990	Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.	10	ton			10,0	1	10,0	2	20,00 ton