

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente									
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS									
*011	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen									
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	84.678	m2			846,78	are			
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	846,78	are			
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.	84.678	m2	7.933	m1*1,5	11.900	m2	965,78	are	
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.				100%	965,78	are			
*01180	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.	84.678	m2			846,78	are			
*01190	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	846,78	are			
*013	Onkruidbeheersing plantsoen									
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong A.	11.664	m2			116,64	are			
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong B.	11.664	m2			116,64	are			
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten A.	11	+	530	+	43	0 =	5,84	are	
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten B.	584	-	0	m2			5,84	are	
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen B.	84.678	-	11.664	-	0	m2	730,14	are	
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels									
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding B.	167	st			167,0	st			
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding C.				100%	167,0	st			
*017	Snoei-beheersing hagen									
*01720	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag B.	5.500	m1			5.500,0	m1			
*01730	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag C.				100%	5.500,0	m1			
*01750	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog B.	2.480	m1			2.480,0	m1			
*01760	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog C.				100%	2.480,0	m1			
*01780	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag B.	2.908	m2			2.908,0	m2			
*01790	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag C.				100%	2.908,0	m2			
*018	Snoei-beheersing plantsoen									
*01820	Beheersen overgroei-heesters; B.	53.333	+	0	m1	53.333,0	m1			
*01830	Beheersen overgroei-heesters; C.				100%	53.333,0	m1			
*01850	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	10.691	m1			10.691,0	m1			
*01860	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.				100%	10.691,0	m1			
*03	GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF									
*031	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief									
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	168.396				1.683,96	are			
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.				100%	1.683,96	are			
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	168.396	m2			1.683,96	are			
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.				100%	1.683,96	are			
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	168.396	m2			1.683,96	are			
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.				100%	1.683,96	are			
*033	Zwerfafvalbeheersing gras extensief									
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; B.	265.036	m2			2.650,36	are			
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; C.				100%	2.650,36	are			
*035	Beheersing grashoogte									
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	25.710	m2			257,10	are			
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.				100%	257,10	are			
*03550	Beheersen grashoogte-grasveld; B.	139.723	m2			1.397,23	are			
*03560	Beheersen grashoogte-grasveld; C.				100%	1.397,23	are			
*03580	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels B.	5.926	+	0	m2	59,26	are			
*03590	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels C.				100%	59,26	are			
*036	Beheersing grashoogte rondom obstakels									
*03620	Beheersen gras rondom obstakels; B.	1.479		+	171	=x0,33	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander		
*03630	Beheersen gras rondom obstakels; C.				100%	1.535,0	st			

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*04	VERHARDING									
*041	Zwerfafvalbeheersing op verharding									
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern B.	812.397	m2			8.123,97	are			
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	8.123,97	are			
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern B.	812.397	m2			8.123,97	are			
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	8.123,97	are			
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen									
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers B.	370.630	m2			3.706,30	are			
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers C.				100%	3.706,30	are			
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	230.077	+	4.669	m2	2.347,46	are			
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.				100%	2.347,46	are			
*04380	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	6.083		+	6.010	=x0,33	8.066,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander	
*04390	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.					100%	8.066,0	st		
*044	Onkruidbeheersing halfverharding en goten									
*04420	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	3.142	m2	+	50	m2	31,92	are		
*04430	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.					100%	31,92	are		
*04450	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	29.109	m1			=x2 zijden	58.218,0	m1		
*04460	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.					100%	58.218,0	m1		
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding									
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	812.397		-	0	m2	8.123,97	are		
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.					100%	8.123,97	are		
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	370.630	m2				3.706,30	are		
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.					100%	3.706,30	are		
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig B.	230.077	+	4.669	m2		2.347,46	are		
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig C.					100%	2.347,46	are		
*046	Veegvuilbeheersing goten									
*04620	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding B.	58.218	m1				58.218,00	m1		
*04630	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding C.					100%	58.218,00	m1		
*04650	Beheersen belemmering kolkinaat; B.	7.333	st				7.333,0	st		
*04660	Beheersen belemmering kolkinaat; C.					100%	7.333,0	st		
*05	SPEELPLAATSEN									
*051	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen									
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	7.559	m2				75,59	are		
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.					100%	75,59	are		
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	7.559	m2				75,59	are		
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.					100%	75,59	are		
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	7.559	m2				75,59	are		
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.					100%	75,59	are		
*07	WATER en OEVERS									
*071	Zwerfafvalbeheersing langs water									
*07120	Beheersen drijfvuil tegen oever; B.	5.518	+	646	+	12.400	m1	18,56	km	
*07130	Beheersen drijfvuil tegen oever; C.						100%	18,56	km	
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING									
*081	Afvalbeheersing grofvuil - omgeving									
*08120	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern B.	96.578	+	168.396	265.036	812.397	7.559	m2	13.500,00	are
*08130	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern C.						100%		13.500,00	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente													
*11	PLANTSOEN en BOMEN						cyclisch							
*111	Bosplantsoen						freq.							
*11110	Uitmaaaien rand beplantingsvak, struweel.	3.525	m1				30%	m1	1.058,0	1	1058,0	2	2.116,00	m1
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-exten.	3.525	+	1.333	m1	4858,0	30%	m1	1.457,0	1	1457,0	2	2.914,00	m1
*11130	Uitmaaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	3.075	m1				20%	m1	615,0	1	615,0	2	1.230,00	m1
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	3.075	m2				20%	m1	615,0	1	615,0	2	1.230,00	m1
*11150	Uitmaaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	3.179	m2				15%	m2	477,0	2	954,0	2	1.908,00	m2
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.	3.179	m2				15%	m2	477,0	1	477,0	2	954,00	m2
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.	9.349	m2				20%	m2	1.870,0	1	1870,0	2	3.740,00	m2
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos.	500	m2				20%	m2	100,0	1	100,0	2	200,00	m2
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.	500	m2				20%	m2	100,0	1	100,0	2	200,00	m2
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.	547	m2				25%	m2	137,0	1	137,0	2	274,00	m2
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.	3.525	x85%	1.333	x70%=	3.929	20%	m2	786,0	1	786,0	2	1.572,00	m2
*11270	Terugzetten hakhout.	93	st				20%	st	19,0	1	19,0	2	38,00	st
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	3.525	x15%	1.333	x30%=	929	20%	m2	186,0	1	186,0	2	372,00	m2
*11290	Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.	3.179	m2						3.179,0	1	3179,0	2	6.358,00	m2
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	3.049	m2		=x30%	914,7	25%	m2	229,0	1	229,0	2	458,00	m2
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).	11.922	m2	100%	m2	11922,0	33,3%	m2	3.970,0	1	3970,0	2	7.940,00	m2
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).	57.798	m2	70%	m2	40458,6	25%	m2	10.115,0	1	10115,0	2	20.230,00	m2
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).	3.049	m2	40%	m2	1219,6	25%	m2	305,0	1	305,0	2	610,00	m2
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak).	57.798	m2	30%	m2	17339,4	25%	m2	4.335,0	1	4335,0	2	8.670,00	m2
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).	3.049	m2	30%	m2	914,7	25%	m2	229,0	1	229,0	2	458,00	m2
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	4.826	m2						4.826,0	2	9652,0	2	19.304,00	m2
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	943	st	50%	st	471,5	25%	st	236,0	1	236,0	2	472,00	st
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	943	st	50%	st	471,5	25%	st	236,0	1	236,0	2	472,00	st
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten													
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	100	m2						100,0	1	100,0	2	200,00	m2
*11430	Maaaien vaste planten (mulchen).	509	+	21	+	0		m2	530,0	1	530,0	2	1.060,00	m2
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen).	300	+	43	m2				343,0	1	343,0	2	686,00	m2
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm.	50	m2	160	m1*2,0	320	m2		370,0	1	370,0	2	740,00	m2
*115	Onkruidbestrijding plantsoen													
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	2.269	m2						2.269,0	3	6807,0	2	13.614,00	m2
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei.	500	m2						500,0	5	2500,0	2	5.000,00	m2
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing.	1.500	m2						1.500,0	10	15000,0	1	15.000,00	m2
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak.	1.500	m2						1.500,0	1	1500,0	1	1.500,00	m2
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.	2.500	m2						2.500,0	3	7500,0	1	7.500,00	m2
*118	Bomen													
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras.	841	st	2.850	x10%=	285			1.126,0	1	1126,0	2	2.252,00	st
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting.	245	st	2.107	x10%=	211			456,0	1	456,0	2	912,00	st
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras.	573	st	3.118	x10%=	312			885,0	1	885,0	2	1.770,00	st
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting.	298	st	2.054	x10%=	205			503,0	1	503,0	2	1.006,00	st
*12	GRAS INTENSIEF													
*121	Maaaien van bollenloof													
*12110	Maaaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers.	171	+	3.141	m2				3.312,0	1	3312,0	2	6.624,00	m2
*12120	Maaaien loof van bolgewassen; laatbloeiers.	0	+	3.195	m2				3.195,0	1	3195,0	2	6.390,00	m2
*12130	Maaaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers.	0	+	1.000	m2				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m2
*122	Gazon en grasveld													
*12210	Slepen gazon en grasveld.	168.396	m2				5%	are	84,0	1	84,0	2	168,00	are
*12220	Maaaien grasveld, vlak; op frequentie.	1.500	m2						15,0	10	150,0	2	300,00	are
*12230	Maaaien grasveld, talud; op frequentie.	500	m2						5,0	10	50,0	2	100,00	are
*12240	Maaaien grasveld, meterstrook; op frequentie.	2.500	m2						25,0	10	250,0	2	500,00	are

Update mei 2025

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek

bestekspost	werkzaamheid	aantal	m2	factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*12260	Maaien gras intensief, nulbeurt.	2.500	m2						25,0	3	75,0	1	75,00	are
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwjs.	5.000	m2						50,0	3	150,0	1	150,00	are
*124	Graskanten													
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	7.234	m1						7.234,0	1	7234,0	2	14.468,00	m1
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	30.075	m1	200	x0,6m1	112	x3,2m1		30.554,0	1	30554,0	2	61.108,00	m1
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	1.124	m1						1.124,0	2	2248,0	2	4.496,00	m1
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	5.743	m1	86	x0,6m1				5.794,0	1	5794,0	2	11.588,00	m1
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	8.549	m1				10%	m1	855,0	1	855,0	2	1.710,00	m1
*13	GRAS EXTENSIEF													
*130	Graskanten													
*13010	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	3.803	m1						3.803,0	1	3803,0	2	7.606,00	m1
*13020	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	10.206	m1	213	x0,6m1	152	x3,2m1		10.820,0	1	10820,0	2	21.640,00	m1
*13030	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*13040	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	1.217	m1						1.217,0	2	2434,0	2	4.868,00	m1
*13050	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	7.859	m1	213	x0,6m1				7.987,0	1	7987,0	2	15.974,00	m1
*13060	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	13.478	m1				10%	m1	1.348,0	1	1348,0	2	2.696,00	m1
*131	Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x													
*13110	Maaien bloemrijk gras; ruigte - najaar, vlak 1x.	4.000	+	1.000	m2				50,0	1	50,0	2	100,00	are
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, vlak 1x.												100,00	are
*13130	Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, vlak 1x.	4.000	+	1.000	m2				50,0	1	50,0	2	100,00	are
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, vlak 1x.												100,00	are
*13150	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%, vlak.	2.500	m2	50%	1250,0	m2		are	12,5	1	12,5	2	25,00	are
*13160	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50%, vlak 1x.												25,00	are
*13170	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%, vlak.	2.500	m2	33%	825,0	m2		are	8,3	1	8,3	2	16,60	are
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 33%, vlak 1x.												16,60	are
*13190	Maaien / verwijderen houtige gewas in ruigte.	12.080	m2						120,8	1	120,8	2	241,60	are
*132	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x													
*13200	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.	40.000	m2						400,0	2	800,0	2	1.600,00	are
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.												1.600,00	are
*13220	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.	12.215	m2						122,2	2	244,4	2	488,80	are
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.												488,80	are
*13240	Maaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.	80.000	+	148	+	138	m2		802,9	2	1605,8	2	3.211,60	are
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., vlak 2x.												3.211,60	are
*13260	Maaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.	24.430	m2						244,3	2	488,6	2	977,20	are
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., talud 2x.												977,20	are
*13280	Maaien bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.	2.000	m2						20,0	3	60,0	2	120,00	are
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intens., vlak 3x.												120,00	are
*133	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier													
*13300	Maaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.	1.000	m2						10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13310	Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud												60,00	are
*13320	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x.	40.000	m2						400,0	2	800,0	2	1.600,00	are
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 2x												1.600,00	are
*13340	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.	12.215	m2						122,2	2	244,4	2	488,80	are
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 2x.												488,80	are
*13360	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.	25.000	m2						250,0	3	750,0	2	1.500,00	are
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 3x.												1.500,00	are
*13380	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.	8.000	m2						80,0	3	240,0	2	480,00	are
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 3x.												480,00	are
*134	Maaien bermstrook langs verharding													
*13400	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.	40.000	+	875	m2				408,8	3	1226,4	2	2.452,80	are
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - bermstrook 3x.												2.452,80	are
*13420	Maaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x.	20.000	m2						200,0	4	800,0	2	1.600,00	are
*13430	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom. bermstrook 4x												1.600,00	are

Update mei 2025

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*135	Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren													
*13500	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x.	8.797	+	402	m2				92,0	4	368,0	2	736,00	are
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.												736,00	are
*13520	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x.	2.406	m2						24,1	4	96,4	2	192,80	are
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.												192,80	are
*13540	Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x.	8.797	+	402	m2				92,0	4	368,0	2	736,00	are
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom., afvoeren 4x.												736,00	are
*136	Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel													
*13600	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x.	1.648	+	34	m2				16,8	4	67,2	2	134,40	are
*13610	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x.	1.495	m2						15,0	4	60,0	2	120,00	are
*13620	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x.	800	m2						8,0	3	24,0	2	48,00	are
*13630	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x.	500	m2						5,0	3	15,0	2	30,00	are
*13680	Uitmaaien greppel-droog, 2x.	4.853	m2						48,5	2	97,0	2	194,00	are
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.												194,00	are
*137	Maaien oever droog													
*13700	Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%.	1.000	m2						10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13710	Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.	5.000	x50%	1.500	x33%=	2.995	m2		30,0	1	30,0	2	60,00	are
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.												80,00	are
*13730	Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.	1.000	m2						10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13740	Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.	3.500	x50%	1.500	x33%=	2.245	m2		22,5	1	22,5	2	45,00	are
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.												65,00	are
*13760	Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%.	1.500	m2						15,0	1	15,0	2	30,00	are
*13770	Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.	8.000	x50%	1.500	x33%=	4.495	m2		45,0	1	45,0	2	90,00	are
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet.												120,00	are
*138	Maaien oever droog en rietland													
*13800	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien.	1.500	m2						15,0	2	30,0	2	60,00	are
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maai.												60,00	are
*13820	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien.	1.000	m2						10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maai.												60,00	are
*13840	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%.	1.000	x50%	1.500	x33%=	995	m2		10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13860	Verwerken maaisel; rietland.												80,00	are
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, < 3 jaar.	100	st						100,0	1	100,0	1	100,00	st
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, > 3 jaar.	100	st						100,0	1	100,0	1	100,00	st
*139	Afvoer- en acceptatiekosten													
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief.	350	ton						350,0	1	350,0	2	700,00	ton
*13920	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog	130	ton						130,0	1	130,0	2	260,00	ton
*14	VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING													
*143	Onkruidbestrijding verharding													
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	2.400	m2						24,0	10	240,0	1	240,00	are
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	1.500	m2						15,0	10	150,0	1	150,00	are
*14340	Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*14350	Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*144	Onderhoud schanskorven													
*14410	Onkruidvrij maken schanskorven.	154	m2	279	m1*2,0	558	m2		712,0	2	1424,0	2	2.848,00	m2
*145	Onkruidbestrijding speelondergronden													
*14510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	697	m2						697,0	6	4182,0	2	8.364,00	m2
*14520	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	1.689	m2						1.689,0	6	10134,0	2	20.268,00	m2
*14530	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	544	m2						544,0	6	3264,0	2	6.528,00	m2
*14540	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervloer.	976	m2						976,0	6	5856,0	2	11.712,00	m2
*14550	Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding.	150	m2						150,0	6	900,0	2	1.800,00	m2
*148	Afval verwijderen Nieuwjaarsronde													
*14810	Verwijderen afval na Nieuwjaar.	1.350.000	m2						13.500,0	1	13500,0	2	27.000,00	are
*17	WATER en OEVERVEGETATIE													
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m beheera gebied HHSK													

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 2 - bestek 2025-04 - Bergschenhoek



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*17110	Uitmaaieren watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m.	531 m1				531,0	1	531,0	2	1.062,00	m1
*17120	Uitmaaieren watergang; 50->75% water <6m, werk 0<3m.	600 m1				600,0	1	600,0	2	1.200,00	m1
*17130	Uitmaaieren watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	500 m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17140	Uitmaaieren watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m.	300 m1				300,0	1	300,0	2	600,00	m1
*17150	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.									3.862,00	m1
*17160	Uitmaaieren watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.	1.622 m1				1.622,0	1	1622,0	2	3.244,00	m1
*17170	Uitmaaieren watergang; 50->75% water <6m, werk >3m.	2.000 m1				2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00	m1
*17180	Uitmaaieren watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.	500 m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17190	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.									8.244,00	m1
*172	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHSK										
*17230	Uitmaaieren watergang; 20->60% water >6m, werk 0<3m.	1.200 m1				1.200,0	1	1200,0	2	2.400,00	m1
*17250	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m									2.400,00	m1
*17280	Uitmaaieren watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.	4000 m1				4.000,0	1	4000,0	2	8.000,00	m1
*17290	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m									8.000,00	m1
*175	Wateroppervlak - stroombaan										
*17510	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, stroombaan HHSK.	60.000 m2				600,0	1	600,0	2	1.200,00	are
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan.									1.200,00	are
*17540	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, HHSK.	120.000 m2	33%	39600 m2		are	396,0	1	396,0	2	792,00 are
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.									792,00	are
*176	Overig werk water en moerasvegetatie										
*17610	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, krozen.	179.431 m2			10%	are	179,4	1	179,4	2	358,80 are
*17620	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, algen.	179.431 m2			5%	are	89,7	1	89,7	2	179,40 are
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	179.431 m2			5%	are	89,7	1	89,7	2	179,40 are
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	80 st					80,0	1	80,0	2	160,00 st
*17650	Uitmaaieren watergang; greppel-nat	1.402 m1					1.402,0	2	2804,0	2	5.608,00 m1
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat									5.608,00	m1
*17670	Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.	200 x50%	947	x33%=	413 m2		4,1	1	4,1	2	8,20 are
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.	947 m2			12,5%	are	1,2	1	1,2	2	2,40 are
*177	Maaien natuurvriendelijke oevers										
*17700	Uitmaaieren oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.	500 m1					500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17710	Uitmaaieren oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.	500 x50%	200	x33%=	316 m1		316,0	1	316,0	2	632,00 m1
*17720	Uitmaaieren oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.	500 m1					500,0	1	500,0	2	1.000,00 m1
*17730	Uitmaaieren oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.	750 x50%	200	x33%=	441 m1		441,0	1	441,0	2	882,00 m1
*17740	Uitmaaieren oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.	1.000 m1					1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00 m1
*17750	Uitmaaieren oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.	3.615 x50%	300	x33%=	1.907 m1		1.906,5	1	1906,5	2	3.813,00 m1
*17770	Uitmaaieren oevertype Riet, jaarlijks 100%.	2.000 m1					2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00 m1
*17780	Uitmaaieren oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.	7.241 x50%	753	x33%=	3.869 m1		3.869,0	1	3869,0	2	7.738,00 m1
*178	Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer										
*17800	Uitmaaieren oevertype Intensief, 3x maaien.	602 m1					602,0	3	1806,0	2	3.612,00 m1
*17810	Uitmaaieren oevertype Intensief, 2x maaien.	400 m1					400,0	2	800,0	2	1.600,00 m1
*17820	Uitmaaieren oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.	1.428 m1					1.428,0	1	1428,0	2	2.856,00 m1
*17830	Uitmaaieren oevertype Oeverrol en Aquaflo-mat (75%)	800 m1					800,0	1	800,0	2	1.600,00 m1
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.	300 m2					300,0	1	300,0	2	600,00 m2
*17850	Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.	300 m2			50%	m2	150,0	1	150,0	2	300,00 m2
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf.	2.100 m1					2.100,0	1	2100,0	2	4.200,00 m1
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.	3.721 m1			12,5%	m1	465,1	1	465,1	2	930,20 m1
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.	7.994 m1			12,5%	m1	999,3	1	999,3	2	1.998,60 m1
*179	Afvoer- en acceptatiekosten										
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHSK.	250 ton					250,0	1	250,0	2	500,00 ton
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.									5.114,00	m1
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.									5.813,00	m1
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.									14.594,00	m1
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief.									5.212,00	m1
*17970	Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.	350 ton					350,0	1	350,0	2	700,00 ton
*17980	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.	100 ton					100,0	1	100,0	2	200,00 ton
*17990	Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.	10 ton					10,0	1	10,0	2	20,00 ton