

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 3 - bestek 2025-05 - Berkel en Rodenrijs midden + zuid

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente									
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS									
*011	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen									
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	100.986	m2			1.009,86	are			
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	1.009,86	are			
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.	100.986	m2	10.699	m1*1,5	16.049	m2	1.170,35	are	
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.				100%	1.170,35	are			
*01180	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.	100.986	m2			1.009,86	are			
*01190	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	1.009,86	are			
*013	Onkruidbeheersing plantsoen									
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong A.	5.725	m2			57,25	are			
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong B.	5.725	m2			57,25	are			
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten A.	15	+	1.963	+	61	0 =	20,39	are	
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten B.	2.039	-	1.186	m2			8,53	are	
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen B.	100.986	-	5.725	-	713	m2	945,48	are	
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels									
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding B.	432	st			432,0	st			
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding C.				100%	432,0	st			
*017	Snoei-beheersing hagen									
*01720	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag B.	14.702	m1			14.702,0	m1			
*01730	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag C.				100%	14.702,0	m1			
*01750	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog B.	790	m1			790,0	m1			
*01760	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog C.				100%	790,0	m1			
*01780	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag B.	10.599	m2			10.599,0	m2			
*01790	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag C.				100%	10.599,0	m2			
*018	Snoei-beheersing plantsoen									
*01820	Beheersen overgroei-heesters; B.	55.625	+	237	m1			55.862,0	m1	
*01830	Beheersen overgroei-heesters; C.				100%	55.862,0	m1			
*01850	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	6.201	m1			6.201,0	m1			
*01860	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.				100%	6.201,0	m1			
*03	GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF									
*031	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief									
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	389.964				3.899,64	are			
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.				100%	3.899,64	are			
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	389.964	m2			3.899,64	are			
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.				100%	3.899,64	are			
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	389.964	m2			3.899,64	are			
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.				100%	3.899,64	are			
*033	Zwerfafvalbeheersing gras extensief									
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; B.	357.281	m2			3.572,81	are			
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; C.				100%	3.572,81	are			
*035	Beheersing grashoogte									
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	30.956	m2			309,56	are			
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.				100%	309,56	are			
*03550	Beheersen grashoogte-grasveld; B.	355.557	m2			3.555,57	are			
*03560	Beheersen grashoogte-grasveld; C.				100%	3.555,57	are			
*03580	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels B.	6.000	+	0	m2	60,00	are			
*03590	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels C.				100%	60,00	are			
*036	Beheersing grashoogte rondom obstakels									
*03620	Beheersen gras rondom obstakels; B.	3.662		+	941	=x0,33	3.973,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander	
*03630	Beheersen gras rondom obstakels; C.				100%	3.973,0	st			

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 3 - bestek 2025-05 - Berkel en Rodenrijs midden + zuid

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
				totaal		totaal				
*04	VERHARDING									
*041	Zwerfafvalbeheersing op verharding									
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern B.	1.116.143	m2			11.161,43	are			
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	11.161,43	are			
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern B.	1.116.143	m2			11.161,43	are			
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern C.				100%	11.161,43	are			
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen									
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers B.	551.237	m2			5.512,37	are			
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers C.				100%	5.512,37	are			
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	265.528	+	8.245	m2	2.737,73	are			
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.				100%	2.737,73	are			
*04380	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	5.819		+	5.117	=x0,33	7.508,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander	
*04390	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.					100%	7.508,0	st		
*044	Onkruidbeheersing halfverharding en goten									
*04420	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	6.796	m2	+	102	m2	68,98	are		
*04430	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.				100%	68,98	are			
*04450	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	42.836	m1		=x2 zijden	85.672,0	m1			
*04460	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.				100%	85.672,0	m1			
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding									
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	1.116.143		-	0	m2	11.161,43	are		
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.				100%	11.161,43	are			
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	551.237	m2			5.512,37	are			
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.				100%	5.512,37	are			
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig B.	265.528	+	8.245	m2	2.737,73	are			
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig C.				100%	2.737,73	are			
*046	Veegvuilbeheersing goten									
*04620	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding B.	85.672	m1			85.672,00	m1			
*04630	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding C.				100%	85.672,00	m1			
*04650	Beheersen belemmering kolkinaat; B.	9.558	st			9.558,0	st			
*04660	Beheersen belemmering kolkinaat; C.				100%	9.558,0	st			
*05	SPEELPLAATSEN									
*051	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen									
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	10.691	m2			106,91	are			
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.				100%	106,91	are			
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	10.691	m2			106,91	are			
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.				100%	106,91	are			
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	10.691	m2			106,91	are			
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.				100%	106,91	are			
*07	WATER en OEVERS									
*071	Zwerfafvalbeheersing langs water									
*07120	Beheersen drijfvuil tegen oever; B.	5.100	+	159	+	26.195	m1	31,45	km	
*07130	Beheersen drijfvuil tegen oever; C.					100%	31,45	km		
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING									
*081	Afvalbeheersing grofvuil - omgeving									
*08120	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern B.	117.035	+	389.964	357.281	1.116.143	10.691	m2	19.911,00	are
*08130	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern C.					100%	19.911,00	are		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 3 - bestek 2025-05 - Berkel en Rodenrijs midden + zuid



bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente													
*11	PLANTSOEN en BOMEN						cyclisch							
*111	Bosplantsoen						freq.							
*11110	Uitmaaaien rand beplantingsvak, struweel.	2.639	m1				30%	m1	792,0	1	792,0	2	1.584,00	m1
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-exten.	2.639 +		533	m1	3172,0	30%	m1	952,0	1	952,0	2	1.904,00	m1
*11130	Uitmaaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.527	m1				20%	m1	1.505,0	1	1505,0	2	3.010,00	m1
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.527	m2				20%	m1	1.505,0	1	1505,0	2	3.010,00	m1
*11150	Uitmaaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	4.150	m2				15%	m2	623,0	2	1246,0	2	2.492,00	m2
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.	4.150	m2				15%	m2	623,0	1	623,0	2	1.246,00	m2
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.	16.026	m2				20%	m2	3.205,0	1	3205,0	2	6.410,00	m2
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos.	537	m2				20%	m2	107,0	1	107,0	2	214,00	m2
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.	238	m2				20%	m2	48,0	1	48,0	2	96,00	m2
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.	625	m2				25%	m2	156,0	1	156,0	2	312,00	m2
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.	2.639	x85%	533	x70%=	2.616	20%	m2	523,0	1	523,0	2	1.046,00	m2
*11270	Terugzetten hakhout.	148	st				20%	st	30,0	1	30,0	2	60,00	st
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	2.639	x15%	533	x30%=	556	20%	m2	111,0	1	111,0	2	222,00	m2
*11290	Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.	4.150	m2						4.150,0	1	4150,0	2	8.300,00	m2
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	10.664	m2		=x30%	3199,2	25%	m2	800,0	1	800,0	2	1.600,00	m2
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).	5.738	m2	100%	m2	5738,0	33,3%	m2	1.911,0	1	1911,0	2	3.822,00	m2
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).	56.863	m2	70%	m2	39804,1	25%	m2	9.951,0	1	9951,0	2	19.902,00	m2
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).	10.664	m2	40%	m2	4265,6	25%	m2	1.066,0	1	1066,0	2	2.132,00	m2
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak).	56.863	m2	30%	m2	17058,9	25%	m2	4.265,0	1	4265,0	2	8.530,00	m2
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).	10.664	m2	30%	m2	3199,2	25%	m2	800,0	1	800,0	2	1.600,00	m2
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	1.762	m2						1.762,0	2	3524,0	2	7.048,00	m2
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	1.262	st	50%	st	631,0	25%	st	316,0	1	316,0	2	632,00	st
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	1.262	st	50%	st	631,0	25%	st	316,0	1	316,0	2	632,00	st
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten													
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	100	m2						100,0	1	100,0	2	200,00	m2
*11430	Maaaien vaste planten (mulchen).	1.345 +		467 +		0		m2	1.812,0	1	1812,0	2	3.624,00	m2
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen).	300 +		61	m2				361,0	1	361,0	2	722,00	m2
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm.	98	m2	327	m1*2,0	654	m2		752,0	1	752,0	2	1.504,00	m2
*115	Onkruidbestrijding plantsoen													
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	638	m2						638,0	3	1914,0	2	3.828,00	m2
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei.	1.517	m2						1.517,0	5	7585,0	2	15.170,00	m2
*11530	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sedumvegetatie.	713	m2						713,0	8	5704,0	2	11.408,00	m2
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing.	1.500	m2						1.500,0	10	15000,0	1	15.000,00	m2
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak.	1.500	m2						1.500,0	1	1500,0	1	1.500,00	m2
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.	2.500	m2						2.500,0	3	7500,0	1	7.500,00	m2
*118	Bomen													
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras.	1.587	st	5.021	x10%=	502			2.089,0	1	2089,0	2	4.178,00	st
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting.	186	st	2.122	x10%=	212			398,0	1	398,0	2	796,00	st
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras.	771	st	5.837	x10%=	584			1.355,0	1	1355,0	2	2.710,00	st
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting.	166	st	2.142	x10%=	214			380,0	1	380,0	2	760,00	st
*12	GRAS INTENSIEF													
*121	Maaaien van bollenloof													
*12110	Maaaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers.	0 +		7.712	m2				7.712,0	1	7712,0	2	15.424,00	m2
*12120	Maaaien loof van bolgewassen; laatbloeiers.	51 +		12.590	m2				12.641,0	1	12641,0	2	25.282,00	m2
*12130	Maaaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers.	0 +		759	m2				759,0	1	759,0	2	1.518,00	m2
*122	Gazon en grasveld													
*12210	Slepen gazon en grasveld.	389.964	m2				5%	are	195,0	1	195,0	2	390,00	are
*12220	Maaaien grasveld, vlak; op frequentie.	1.500	m2						15,0	10	150,0	2	300,00	are
*12230	Maaaien grasveld, talud; op frequentie.	500	m2						5,0	10	50,0	2	100,00	are

Update mei 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid		aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*12240	Maaian grasveld, meterstrook; op frequentie.		1.676	m2						16,8	10	168,0	2	336,00	are
*12260	Maaian gras intensief, nulbeurt.		2.500	m2						25,0	3	75,0	1	75,00	are
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs.		5.000	m2						50,0	3	150,0	1	150,00	are
*124	Graskanten														
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.		14.549	m1						14.549,0	1	14549,0	2	29.098,00	m1
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.		72.694	m1	496	x0,6m1	346	x3,2m1		74.099,0	1	74099,0	2	148.198,00	m1
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.		1.240	m1						1.240,0	1	1240,0	2	2.480,00	m1
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.		3.513	m1						3.513,0	2	7026,0	2	14.052,00	m1
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.		12.542	m1	213	x0,6m1				12.670,0	1	12670,0	2	25.340,00	m1
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		19.575	m1				10%	m1	1.958,0	1	1958,0	2	3.916,00	m1
*13	GRAS EXTENSIEF														
*130	Graskanten														
*13010	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.		3.908	m1						3.908,0	1	3908,0	2	7.816,00	m1
*13020	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.		11.477	m1	370	x0,6m1	125	x3,2m1		12.099,0	1	12099,0	2	24.198,00	m1
*13030	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.		604	m1						604,0	1	604,0	2	1.208,00	m1
*13040	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.		2.280	m1						2.280,0	2	4560,0	2	9.120,00	m1
*13050	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.		12.233	m1	370	x0,6m1				12.455,0	1	12455,0	2	24.910,00	m1
*13060	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		21.521	m1				10%	m1	2.152,0	1	2152,0	2	4.304,00	m1
*131	Maaian bloemrijk gras - ruigte 1x														
*13110	Maaian bloemrijk gras; ruigte - najaar, vlak 1x.		4.000	+	1.000	m2				50,0	1	50,0	2	100,00	are
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, vlak 1x.													100,00	are
*13130	Maaian bloemrijk gras; ruigte - zomer, vlak 1x.		4.000	+	1.000	m2				50,0	1	50,0	2	100,00	are
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, vlak 1x.													100,00	are
*13150	Maaian bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%, vlak.		2.500	m2	50%	1250,0	m2		are	12,5	1	12,5	2	25,00	are
*13160	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50%, vlak 1x.													25,00	are
*13170	Maaian bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%, vlak.		2.500	m2	33%	825,0	m2		are	8,3	1	8,3	2	16,60	are
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 33%, vlak 1x.													16,60	are
*13190	Maaian / verwijderen houtige gewas in ruigte.		12.080	m2						120,8	1	120,8	2	241,60	are
*132	Maaian bloemrijk grasland 2x - 3x														
*13200	Maaian bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.		50.000	m2						500,0	2	1000,0	2	2.000,00	are
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.													2.000,00	are
*13220	Maaian bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.		24.430	m2						244,3	2	488,6	2	977,20	are
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.													977,20	are
*13240	Maaian bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.		100.000	+	1.463	+	500	m2		1.019,6	2	2039,2	2	4.078,40	are
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., vlak 2x.													4.078,40	are
*13260	Maaian bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.		48.860	m2						488,6	2	977,2	2	1.954,40	are
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., talud 2x.													1.954,40	are
*13280	Maaian bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.		2.000	m2						20,0	3	60,0	2	120,00	are
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intens., vlak 3x.													120,00	are
*133	Maaian bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier														
*13300	Maaian bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.		1.000	m2						10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13310	Situering; bloemrijk grasland - intensief 3x, talud													60,00	are
*13320	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x.		70.000	m2						700,0	2	1400,0	2	2.800,00	are
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 2x													2.800,00	are
*13340	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.		36.650	m2						366,5	2	733,0	2	1.466,00	are
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 2x.													1.466,00	are
*13360	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.		35.000	m2						350,0	3	1050,0	2	2.100,00	are
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 3x.													2.100,00	are
*13380	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.		12.000	m2						120,0	3	360,0	2	720,00	are
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 3x.													720,00	are
*134	Maaian bermstrook langs verharding														
*13400	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.		50.000	+	232	m2				502,3	3	1506,9	2	3.013,80	are
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - bermstrook 3x.													3.013,80	are
*13420	Maaian ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x.		25.000	m2						250,0	4	1000,0	2	2.000,00	are
*13430	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom. bermstrook 4x													2.000,00	are

Update mei 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*135	Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren										
*13500	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x.	22.239	+	205 m2		224,4	4	897,6	2	1.795,20	are
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.									1.795,20	are
*13520	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x.	6.545	m2			65,5	4	262,0	2	524,00	are
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.									524,00	are
*13540	Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x.	16.925	+	205 m2		171,3	4	685,2	2	1.370,40	are
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom., afvoeren 4x.									1.370,40	are
*136	Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel										
*13600	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x.	6.621	+	50 m2		66,7	4	266,8	2	533,60	are
*13610	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x.	1.200	m2			12,0	4	48,0	2	96,00	are
*13620	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x.	800	m2			8,0	3	24,0	2	48,00	are
*13630	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x.	1.701	m2			17,0	3	51,0	2	102,00	are
*13680	Uitmaaien greppel-droog, 2x.	3.191	m2			31,9	2	63,8	2	127,60	are
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.									127,60	are
*137	Maaien oever droog										
*13700	Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%.	1.500	m2			15,0	1	15,0	2	30,00	are
*13710	Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.	5.000	x50%	1.500 x33%=	2.995 m2	30,0	1	30,0	2	60,00	are
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.									90,00	are
*13730	Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.	1.000	m2			10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13740	Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.	3.500	x50%	1.500 x33%=	2.245 m2	22,5	1	22,5	2	45,00	are
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.									65,00	are
*13760	Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%.	1.500	m2			15,0	1	15,0	2	30,00	are
*13770	Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.	8.000	x50%	1.500 x33%=	4.495 m2	45,0	1	45,0	2	90,00	are
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet.									120,00	are
*138	Maaien oever droog en rietland										
*13800	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien.	1.500	m2			15,0	2	30,0	2	60,00	are
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maai.									60,00	are
*13820	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien.	1.000	m2			10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maai.									60,00	are
*13840	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%.	1.000	x50%	1.500 x33%=	995 m2	10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13860	Verwerken maaisel; rietland.									80,00	are
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, < 3 jaar.	100	st			100,0	1	100,0	1	100,00	st
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, > 3 jaar.	100	st			100,0	1	100,0	1	100,00	st
*139	Afvoer- en acceptatiekosten										
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief.	450	ton			450,0	1	450,0	2	900,00	ton
*13920	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog	180	ton			180,0	1	180,0	2	360,00	ton
*14	VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING										
*143	Onkruidbestrijding verharding										
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	2.400	m2			24,0	10	240,0	1	240,00	are
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	1.500	m2			15,0	10	150,0	1	150,00	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 22-05-2025

Update mei 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 3 - bestek 2025-05 - Berkel en Rodenrijs midden + zuid



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*17300	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw	200 m1				200,0	2	400,0	2	800,00	m1
*17310	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw.	2.972 m1				2.972,0	1	2972,0	2	5.944,00	m1
*17320	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel.	300 m1				300,0	1	300,0	2	600,00	m1
*17340	Uitmaaïen watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	200 m1				200,0	1	200,0	2	400,00	m1
*17350	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m									7.744,00	m1
*17360	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw.	10.140 m1				10.140,0	1	10140,0	2	20.280,00	m1
*17370	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel.	3.000 m1				3.000,0	1	3000,0	2	6.000,00	m1
*17380	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen.	500 m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17390	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.									27.280,00	m1
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD										
*17440	Uitmaaïen watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen.	1.261 m1				1.261,0	1	1261,0	2	2.522,00	m1
*17450	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.									2.522,00	m1
*17480	Uitmaaïen watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen.	7.096 m1				7.096,0	1	7096,0	2	14.192,00	m1
*17490	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.									14.192,00	m1
*175	Wateroppervlak - stroombaan										
*17520	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, stroombaan HHD.	120.000 m2				1.200,0	1	1200,0	2	2.400,00	are
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan.									2.400,00	are
*17550	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, HHD.	280.000 m2	33%	92400 m2		are 924,0	1	924,0	2	1.848,00	are
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.									1.848,00	are
*176	Overig werk water en moerasvegetatie										
*17610	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, krozen.	393.966 m2			10%	are 394,0	1	394,0	2	788,00	are
*17620	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, algen.	393.966 m2			5%	are 197,0	1	197,0	2	394,00	are
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	393.966 m2			5%	are 197,0	1	197,0	2	394,00	are
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	150 st				150,0	1	150,0	2	300,00	st
*17650	Uitmaaïen watergang; greppel-nat	1.500 m1				1.500,0	2	3000,0	2	6.000,00	m1
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat									6.000,00	m1
*17670	Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.	400 x50%	336	x33%= 311	m2	3,1	1	3,1	2	6,20	are
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.	336 m2			12,5%	are 0,4	1	0,4	2	0,80	are
*177	Maaien natuurvriendelijke oevers										
*17700	Uitmaaïen oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.	500 m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17710	Uitmaaïen oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.	500 x50%	200	x33%= 316	m1	316,0	1	316,0	2	632,00	m1
*17720	Uitmaaïen oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.	500 m1				500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17730	Uitmaaïen oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.	2.500 x50%	500	x33%= 1.415	m1	1.415,0	1	1415,0	2	2.830,00	m1
*17740	Uitmaaïen oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.	1.000 m1				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17750	Uitmaaïen oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.	3.000 x50%	500	x33%= 1.665	m1	1.665,0	1	1665,0	2	3.330,00	m1
*17770	Uitmaaïen oevertype Riet, jaarlijks 100%.	3.000 m1				3.000,0	1	3000,0	2	6.000,00	m1
*17780	Uitmaaïen oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.	12.386 x50%	1.000	x33%= 6.523	m1	6.523,0	1	6523,0	2	13.046,00	m1
*178	Maaien natuurlijke oever; aangepast maai-beheer										
*17800	Uitmaaïen oevertype Intensief, 3x maaien.	800 m1				800,0	3	2400,0	2	4.800,00	m1
*17810	Uitmaaïen oevertype Intensief, 2x maaien.	400 m1				400,0	2	800,0	2	1.600,00	m1
*17820	Uitmaaïen oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.	1.543 m1				1.543,0	1	1543,0	2	3.086,00	m1
*17830	Uitmaaïen oevertype Oeverrol en Aquaflo-mat (75%)	1.000 m1				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.	895 m2				895,0	1	895,0	2	1.790,00	m2
*17850	Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.	895 m2			50%	m2 447,5	1	447,5	2	895,00	m2
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf.	1.000 m1				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.	3.500 m1			12,5%	m1 437,5	1	437,5	2	875,00	m1
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.	12.386 m1			12,5%	m1 1.548,3	1	1548,3	2	3.096,60	m1
*179	Afvoer- en acceptatiekosten										
*17920	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.	250 ton				250,0	1	250,0	2	500,00	ton
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.									7.462,00	m1
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.									5.330,00	m1
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.									22.132,00	m1
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief.									6.400,00	m1
*17970	Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.	450 ton				450,0	1	450,0	2	900,00	ton
*17980	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.	150 ton				150,0	1	150,0	2	300,00	ton
*17990	Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.	10 ton				10,0	1	10,0	2	20,00	ton