

2025 Bermen en watergangen

.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
05 Duiding resultaatsverplichting	5
2.2 Nadere beschrijving	6
25 Bermen en ruig gras terreinen	8
251 Maaien, maaisel niet verwerken	8
2511 <u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>	8
2512 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>	8
2517 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	9
252 Maaien, klepelen niet toegestaan, maaisel meteen	10
2521 <u>Bermen en taluds, 1x per jaar, maaisel meteen</u>	10
2522 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar, niet klepelen, maaisel</u>	11
2527 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet</u>	12
253 Maaien, klepelen niet toegestaan, maaisel na 5-10	13
2531 <u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>	13
2532 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>	14
2538 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet</u>	15
254 Ecobeheer en Sinusbeheer	16
2541 <u>Ecobeheer</u>	16
2542 <u>Sinusmaaieren</u>	17
255 Bijmaaieren rond bomen	18
256 Incidenteel bijmaaieren en uitmaaieren	18
2561 <u>Incidenteel maaieren</u>	18
2562 <u>Incidenteel maaieren, klepelen niet toegestaan</u>	19
257 Bijmaaieren langs lijnobjecten	19
258 Invasieve soorten	19
2581 <u>Bestrijding Reuzenberenklauw</u>	19
2582 <u>Bestrijding Reuzenberenklauw klepelen niet</u>	20
2583 <u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>	21
263 Watergangen	22
2630 <u>A-Watergangen</u>	22

2631	<u>B-Watergangen</u>	22
2632	<u>C-Watergangen</u>	24
2633	<u>B-Watergangen, klepelmaaier niet toegestaan</u>	25
2634	<u>C-Watergangen, klepelmaaier niet toegestaan</u>	27
264	Lingemeer	28
2641	<u>Uitmaaieren Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>	28
2642	<u>Uitmaaieren Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>	29
265	Waterpartijen	30
2651	<u>Uitmaaieren waterpartij</u>	30
511	Ongewenste begroeiing	31
85	Ecologisch werkprotocol	32
86	Ter beschikking stellen	32
88	Afvoer en acceptatiekosten	32
8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>	33
9	Staartposten	34

3. B e p a l i n g e n 35

01	Algemeen en administratief	36
01 01	Algemene bepalingen	36
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	38
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	40
01 05	Betalingsregelingen	40
01 08	Bijdragen	41
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	41
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	42
01 15	Geschillen	43
01 16	Verzekeringen	43
01 17	Vrijgekomen materialen	44
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	45
01 19	Arbeidsomstandigheden	46
01 20	Kwaliteitsborging	47
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	47
01 23	Communicatie	49
01 27	Bijzondere voorwaarden	49
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.	50
01 29	Veiligheid	50
51	Groenvoorzieningen	51
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	51
51 02	Eisen en uitvoering	51
51 04	Risicoverdeling en garanties	52
51 07	Meet- en verrekenmethoden	53
51 1	Groenvoorzieningen, algemeen	53
51 11	Begrippen	53
51 12	Eisen en uitvoering	53
51 15	Bijbehorende verplichtingen	53
51 2	Gras en kruidachtigen	53
51 23	Informatieoverdracht	53
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	55
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	55
62 12	Eisen en uitvoering	55

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen de gemeente Buren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermen en watergangen
- b. Uitmaaien ongewenste beplanting
- c. Verwijderen ongewenste beplanting
- d. Bestrijden invasieve exoten

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01 april 2025 tot en met 31 december 2026. Avri heeft het recht deze basisduur van de raamovereenkomst 4 maal te verlengen met een periode van één jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van Avri:
URL viewer is via deze link te benaderen:

<https://experience.arcgis.com/experience/7f943fc9d2b64db28281954b0952d09e>

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsleidraad
- Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023
- BLVC-plan
- Lijst doorgaande wegen Gemeente Buren

05 Duiding resultaatsverplichting

De hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 zijn gebaseerd op evt. verplichtingen voor één contractjaar.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
25			Bermen en ruig gras terreinen			
251			Maaaien, maaisel niet verwerken Inclusief bijmaaaien rondom obstakels, afvalbakken, banken en trappen. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2511			<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>			
251100	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien bermen 1x Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.889,45	F
251110	512501		Maaaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Maaaien bermen niet machinaal bereikbaar 1x Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	29,02	F
251120	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien taluds 1x. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	518,76	F
251130	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien taluds niet machinaal bereikbaar 1x. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	24,02	F
2512			<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>			
251200	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien bermen 2x. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.	are	5,36	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251210	512501		1	Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4,29	F	
				Maaïen bermen en taluds.				
				Maaïen bermen niet machinaal bereikbaar 2x				
				Niet bereikbaar met rijdend materieel				
				Situering: conform viewer				
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .		Aantal maaibeurtten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
			1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
251220	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	200,00	F	
				Maaïen taluds 2x.				
				Situering: conform viewer				
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .		Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .		Aantal maaibeurtten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
			1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
251230	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	50,00	F	
				Maaïen taluds niet machinaal bereikbaar 2x				
				Niet bereikbaar met rijdend materieel				
				Situering: conform viewer				
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .		Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .		Aantal maaibeurtten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
			1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
2517				<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
				Meterstroken zijn 1 m breed en worden gerekend vanaf				
				de wegkant. Uitgangspunt hierbij is de asfaltrand,				
				klinkergoot of opsluitband langs de berm.				
				Grasbetonstenen en halfverhardingen zijn onderdeel				
				van de meterstrook.				
251710	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	225,14	F	
				Maaïen uitzichthoeken.				
				Situering: conform viewer				
				Betreft: maaïen uitzichthoeken binnen en buiten de				
				bebouwde kom				
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .		Aantal maaibeurtten: 1				
				Periode: mei - juni				
				Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie				
			1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
251720	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	225,14	F	
				Maaïen uitzichthoeken 2e maaibeurt.				
				Situering: conform viewer				
				Betreft: maaïen uitzichthoeken binnen en buiten de				
				bebouwde kom				
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .		Aantal maaibeurtten: 1				
				evt in te zetten als extra maaibeurt als het groeiseizoen				
				hier toe aanleiding geeft.				
				Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie				
			1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
251730	512599			Maaïen bermstrook langs verharding.	km	577,21	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251740	512599		Maaïen bermstrook langs verharding.	km	577,21	F
			Situering: conform viewer			
252	512599		Betreft maaïen van 1m breed bermstrook binnen en	km	577,21	F
			buiten de bebouwde kom			
2521	512501		Standaard beheer	are	13.889,45	F
			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
252100	512501		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	13.889,45	F
			Aantal maaibeurtten: 1			
252110	512501		Periode: mei - juni	are	29,02	F
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie			
252120	512501		Maaisel kneuzen en laten liggen	are	518,76	F
			Maaïen bermstrook langs verharding.			
252	512599		Maaïen bermstrook langs verharding extra beurt.	km	577,21	F
			Situering: conform viewer			
2521	512501		Betreft maaïen bermstrook van 1m breed binnen en	are	13.889,45	F
			buiten de bebouwde kom. Dit geldt als extra maaibeurt			
252100	512501		en wordt uitgevoerd als de groeiomstandigheden in het	are	13.889,45	F
			seizoen vragen om een extra maaibeurt.			
252110	512501		Standaard beheer	are	29,02	F
			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
252120	512501		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	518,76	F
			Aantal maaibeurtten: 1			
252	512599		Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie	km	577,21	F
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
2521	512501		Maaïen, klepelen niet toegestaan, maaisel meteen	are	13.889,45	F
			Maaïen, klepelen niet toegestaan, maaisel meteen			
252100	512501		verwerken	are	13.889,45	F
			Inclusief bijmaaïen rondom obstakels,			
252110	512501		afvalbakken, banken en trappen. Bijmaaïen uitvoeren tot	are	29,02	F
			max. 3 dagen na het maaïen van de berm of talud.			
252120	512501		Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.	are	518,76	F
			<u>Bermen en taluds, 1x per jaar, maaisel meteen</u>			
252	512599		Bermen en taluds, 1x per jaar, maaisel meteen	km	577,21	F
			verwerken			
2521	512501		Maaïen bermstrook langs verharding.	are	13.889,45	F
			Maaïen bermstrook langs verharding extra beurt.			
252100	512501		Situering: conform viewer	are	29,02	F
			Betreft maaïen bermstrook van 1m breed binnen en			
252110	512501		buiten de bebouwde kom. Dit geldt als extra maaibeurt	are	518,76	F
			en wordt uitgevoerd als de groeiomstandigheden in het			
252120	512501		seizoen vragen om een extra maaibeurt.	km	577,21	F
			Standaard beheer			
252	512599		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	13.889,45	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
2521	512501		Aantal maaibeurtten: 1	are	29,02	F
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
252100	512501		Exact tijdstip op aanwijzing van de directie	are	518,76	F
			Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
252110	512501		inrichting.	are	29,02	F
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252120	512501		Maaïen bermstrook langs verharding.	are	518,76	F
			Maaïen bermstrook langs verharding extra beurt.			
252	512599		Situering: conform viewer	km	577,21	F
			Betreft maaïen bermstrook van 1m breed binnen en			
2521	512501		buiten de bebouwde kom. Dit geldt als extra maaibeurt	are	13.889,45	F
			en wordt uitgevoerd als de groeiomstandigheden in het			
252100	512501		seizoen vragen om een extra maaibeurt.	are	29,02	F
			Standaard beheer			
252110	512501		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	518,76	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
252120	512501		Aantal maaibeurtten: 1	are	518,76	F
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
252	512599		Exact tijdstip op aanwijzing van de directie	km	577,21	F
			Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
2521	512501		inrichting.	are	29,02	F
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252100	512501		Maaïen bermstrook langs verharding.	are	518,76	F
			Maaïen bermstrook langs verharding extra beurt.			
252110	512501		Situering: conform viewer	km	577,21	F
			Betreft maaïen bermstrook van 1m breed binnen en			
252120	512501		buiten de bebouwde kom. Dit geldt als extra maaibeurt	are	13.889,45	F
			en wordt uitgevoerd als de groeiomstandigheden in het			
252	512599		seizoen vragen om een extra maaibeurt.	are	29,02	F
			Standaard beheer			
2521	512501		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	518,76	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
252100	512501		Aantal maaibeurtten: 1	are	518,76	F
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
252110	512501		Exact tijdstip op aanwijzing van de directie	km	577,21	F
			Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
252120	512501		inrichting.	are	29,02	F
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252130	512501		Maaien taluds.1x niet klepelen	are	24,02	F
			Situering: conform viewer.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
			Maaien berm en taluds.			
			Maaien taluds 1x niet machinaal bereikbaar niet			
			klepelen.			
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
2522			<u>Bermen en taluds, 2x per jaar, niet klepelen, maaisel</u>			
			Bermen en taluds, 2x per jaar, niet klepelen, maaisel			
			meteen verwerken			
						
252200	512501		Maaien berm en taluds.	are	5,36	F
			Maaien berm 2x niet klepelen			
			Situering: conform viewer.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de			
			directie.			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
252210	512501		Maaien berm en taluds.	are	4,29	F
			Maaien berm niet machinaal bereikbaar 2x niet			
			klepelen.			
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de			
			directie.			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
252220	512501		Maaien berm en taluds.	are	200,00	F
			Maaien taluds 2x niet klepelen.			
			Situering: conform viewer.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252230	512501		directie.	are	50,00	F
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.			
2527	512501		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	50,00	F
			Maaieren bermen en taluds.			
252710	512501		Maaieren taluds niet machinaal bereikbaar 2x niet klepelen.	are	225,14	F
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
252720	512501		Situering: conform viewer.	are	225,14	F
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
252730	512599	2.	Standaard beheer	km	577,21	F
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Talud 1 : 2 of steiler			
			Aantal maaibeurtten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
			Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet			
			Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet toegestaan, meteen ruimen.			
			Meterstroken zijn 1 m breed en worden gerekend vanaf de wegkant. Uitgangspunt hierbij is de asfaltrand,			
			klinkergoot of opsluitband langs de berm.			
			Grasbetonstenen en halfverhardingen zijn onderdeel van de meterstrook.			
						
			Maaieren bermen en taluds.	are	225,14	F
			Maaieren uitzichthoeken niet klepelen.			
			Situering: conform viewer	are	225,14	F
			Betreft: maaieren uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.	are	225,14	F
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	225,14	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Aantal maaibeurtten: 1	are	225,14	F
			Periode: mei - juni			
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie	are	225,14	F
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.			
				are	225,14	F
			Maaieren bermen en taluds.			
			Maaieren uitzichthoeken niet klepelen, 2e maaibeurt.	are	225,14	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaieren uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom.	are	225,14	F
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer	are	225,14	F
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	225,14	F
			Aantal maaibeurtten: 1			
			evt in te zetten als extra maaibeurt als het groeiseizoen hiertoe aanleiding geeft.	are	225,14	F
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie.			
		9	Maaisel meteen ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.	are	225,14	F
						
			Maaieren bermstrook langs verharding.	km	577,21	F
			Maaieren bermstrook langs verharding niet klepelen.			
			Situering: conform viewer	km	577,21	F
			Betreft maaieren bermstrook van 1m breed binnen en buiten de bebouwde kom.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.	km	577,21	F
			Standaard beheer			
			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	km	577,21	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
253130	512501	. 2. . . .		Talud 1 : 2 of steiler				
		. . . 1. .		Aantal maaibeurten: 1				
				Periode: 1 sept. - 1 okt.				
				Exact tijdstip op aanwijzing van de directie				
		 9		Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een				
				inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								
				Maaien bermen en taluds.	are	24,02	F	
				Maaien taluds 1x niet machinaal bereikbaar niet				
				klepelen, maaisel later verwerken.				
				Niet bereikbaar met rijdend materieel				
				Situering: conform viewer				
				Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.				
		2.		Standaard beheer				
		. 2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. 2. . . .		Talud 1 : 2 of steiler				
		. . . 1. .		Aantal maaibeurten: 1				
				Periode: 1 sept. - 1 okt.				
				Exact tijdstip op aanwijzing van de directie				
		 9		Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een				
				inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								
2532				<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
								
								
253200	512501			Maaien bermen en taluds.	are	5,36	F	
				Maaien bermen 2x niet klepelen, maaisel later verwerken				
				Situering: conform viewer.				
				Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.				
		2.		Standaard beheer				
		. 2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 2. .		Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
		 9		Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een				
				inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								
253210	512501			Maaien bermen en taluds.	are	4,29	F	
				Maaien bermen niet machinaal bereikbaar 2x niet				
				klepelen, maaisel later verwerken.				
				Niet bereikbaar met rijdend materieel				
				Situering: conform viewer.				
				Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.				
		2.		Standaard beheer				
		. 2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 2. .		Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
		 9		Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een				
				inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								
253220	512501			Maaien bermen en taluds.	are	200,00	F	
				Maaien taluds 2x niet klepelen, maaisel later verwerken.				
				Situering: conform viewer.				
				Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.				
		2.		Standaard beheer				
		. 2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 2. . .		Talud 1 : 2 of steiler				
		. . . 2. .		Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de				
				directie.				
		 9		Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een				
				inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								
253230	512501			Maaien bermen en taluds.	are	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2538			Maaien taluds niet machinaal bereikbaar 2x niet			
			klepelen, maaisel later verwerken.			
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de			
			directie.			
253810	512501	9	Maaisel 5-10 dagen laten liggen en afvoeren naar een	are	225,14	F
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
			<u>Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet</u>			
			Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet			
			toegestaan, na 5-10 dagen ruimen.			
			Meterstroken zijn 1 m breed en worden gerekend vanaf			
			de wegkant. Uitgangspunt hierbij is de asfaltrand,			
			klinkergoot of opsluitband langs de berm.			
			Grasbetonstenen en halfverhardingen zijn onderdeel			
253820	512501		van de meterstrook.	are	225,14	F
			Maaien bermen en taluds.			
			Maaien uitzichthoeken niet klepelen.na 5-10 dagen			
			ruimen			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de			
			bebouwde kom.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
253830	512599	. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	km	577,21	F
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: mei - juni			
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5-10 dagen laten liggen, dan ruimen en			
			afvoeren naar een erkende inrichting.			
			Maaien bermen en taluds.			
			Maaien uitzichthoeken niet klepelen.na 5-10 dagen			
			ruimen, 2e maaibeurt.			
			Situering: conform viewer			
253830	512599		Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de	km	577,21	F
			bebouwde kom.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1			
			evt in te zetten als extra maaibeurt als het groeiseizoen			
			hiertoe aanleiding geeft.			
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie			
253830	512599	9	Maaisel 5-10 dagen laten liggen, dan ruimen en	km	577,21	F
			afvoeren naar een erkende inrichting.			
			Maaien bermstrook langs verharding.			
			Maaien bermstrook langs verharding niet klepelen, na			
			5-10 dagen ruimen.			
			Situering: conform viewer			
			Betreft maaien bermstrook van 1m breed binnen en			
			buiten de bebouwde kom.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
			Standaard beheer			
253830	512599		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	km	577,21	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Periode: mei - juni			
			Exacte tijdstip op aanwijzing van de directie			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254140	512508	.3.	Grasveldtype: schraal grasveld	are	9,68	F
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. . .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij ecobeheer taluds.			
			Situering: conform viewer			
2542	512503	1.	Ecologisch beheer	are	101,26	F
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		9. . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
			<u>Sinusmaaaien</u>			
			Inclusief bijmaaaien rondom obstakels,			
			afvalbakken, banken en trappen. Bijmaaaien uitvoeren tot			
254210	512503		max. 3 dagen na het maaaien van grasvelden. Bij	are	101,26	F
			onderstaande besteksposten is het gebruik van een			
			klepelmaaier is niet toegestaan. Methode zoals			
			beschreven in de bijlage sinusbeheer. Inclusief afzetten			
			jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Voor de			
			resultaatsverplichting is 100% van de te maaaien			
			oppervlakte aangegeven.			
			Maaien grasveld.			
			Betreft maaien volgens de methode sinusbeheer, vlak			
			Maaien bermen volgens sinusbeheer.			
254220	512508		Situering: conform viewer	are	101,26	F
			Aantal percelen: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. . .	Gerekend is met de cyclus zoals beschreven in de			
			bijlage sinusbeheer			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.			
254230	512503		Verwerken maaisel vrijgekomen bij sinusbeheer	are	9,68	F
			bermen.			
			Situering: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		9. . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
254240	512508		Maaien grasveld.	are	9,68	F
			Maaien taluds volgens sinusbeheer.			
			Betreft maaien volgens de methode sinusbeheer, talud			
			Situering: conform viewer			
			Aantal percelen: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. . .	Gerekend is met de cyclus zoals beschreven in de			
			bijlage sinusbeheer			
254240	512508		Exact tijdstip op aanwijzing van de directie	are	9,68	F
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
255			Verwerken maaisel vrijgekomen bij sinusbeheer taluds. Situering: conform viewer 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .2. Talud 1 : 3 of steiler .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer Bijmaaien rond bomen Betreft het bijmaaien rond bomen in alle typen berm. Dit gaat over berm in bestekpostgroepen 251, 252, 253, 254 en 256. Bomen dienen per bermtypen steeds op het juiste moment te worden bijgemaaid zodat het verwerken van het maaisel kan gebeuren in combinatie met het verwerken van maaisel in de bestekpost die is gekozen voor die berm.			
255110	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rond alle bomen in alle bermtypen. volgens bestekposten in bestekpostgroepen 251, 252, 253, 254 en 256. Situering: conform viewer 9. 5 cm rond de boom vrijhouden bij het bijmaaien om maaischade aan de boom te voorkomen. .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Exact tijdstip op aanwijzing van de directie en in combinatie met het maaien van de hierboven genoemde bestekpostgroepen.. Maaisel verwerken volgens bijbehorende bestekpost betreffende het maaien van de berm.	st	11.134,00	F
256			Incidenteel bijmaaien en uitmaaien Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2561			<u>Incidenteel maaien</u>			
256100	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien rondom bomen. Betreft: incidenteel bijmaaien Situering: conform viewer 9. 5 cm rond de boom vrijhouden bij het bijmaaien om maaischade aan de boom te voorkomen. .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.	st	800,00	F
256110	514199		Bijmaaien langs trappen Bijmaaien langs trappen Betreft: extra beurt bijmaaien van randen aan beide zijden langs trap Lengte trap: ca. 10 m Aantal maaibeurten: 1 Talud: 1 : 2 of steiler Maaisel kneuzen en laten liggen	st	8,00	F
256120	514199		Bijmaaien rondom parkmeubilair Bijmaaien rondom parkmeubilair Betreft: het extra bijmaaien van gras onder parkmeubilair en in een straal van 5 m. rondom Aantal maaibeurten: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	30,00	F
256130	512599		Maaien bermstrook langs verharding. Maaien bermstrook langs verharding - extra beurt-	km	219,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2562			Situering: conform viewer Betreft maaien bermstrook van 1m breed binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Periode: mei - juni Tijdstip en locaties op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen			
			<u>Incidenteel maaien, klepelen niet toegestaan</u>			
						
256210	512501		Maaien bermen en taluds. Incidenteel maaien bermen en taluds niet klepelen. Situering conform viewer 9. Betreft maaien berm binnen en buiten de bebouwde kom. Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	20,00	F
256220	512501		Maaien bermen en taluds. Incidenteel maaien bermen en taluds niet klepelen. Situering conform viewer Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 1. Ecologisch beheer 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	10,00	F
256230	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Incidenteel maaien bermstrook langs verharding- extra beurt - niet klepelen. Situering conform viewer, stroken van 1m breed. Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 9. Tijdstip en locaties op aanwijzing van de directie 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	km	10,00	F
257			Bijmaaiaen langs lijnobjecten			
257020	512599		Bijmaaiaen langs lijnobjecten Bijmaaiaen langs lijnobjecten Betreft bijmaaiaen van bermen langs gemeentelijke hekwerken en muren. Tijdstip en locaties op aanwijzing van de directie Aantal maaibeurten: 1 Maaisel kneuzen en laten liggen.	m	500,00	F
258			Invasieve soorten			
2581			<u>Bestrijding Reuzenberenklauw</u>			
258110	514299		Uitmaaiaen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs 1x Betreft: het uitmaaiaen van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie	m2	2.135,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
258120	514299		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2	m2	800,00	F
			Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Maaien dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat. Maaisel kneuzen en laten liggen.			
258130	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs 1x	m2	4.270,00	F
			Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
258140	514299		Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Maaien dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat. Maaisel kneuzen en laten liggen.	m2	1.600,00	F
			Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs 2x Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
2582	514299		Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Maaien dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat. Maaisel kneuzen en laten liggen.	m2	2.135,00	F
			<u>Bestrijding Reuzenberenklauw klepelen niet</u>			
258210	514299		Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, niet klepelen 1x	m2	800,00	F
			Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
258220	514299		Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Maaien dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat. Maaisel ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. Uitmaaaien reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs, niet klepelen 1x. Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
258230	514299		Maaieren dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat.	m2	4.270,00	F	
			Maaisel ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
							
							
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.				
			Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, niet				
			klepelen 2x.				
			Betreft: het uitmaaieren van reuzenberenklauw in berm,				
			pleksgewijs, op aanwijzing directie				
258240	514299		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan	m2	1.600,00	F	
			1 : 2				
			Aantal maaibeurten: 2				
			Incl. beschermende kleding werknemers				
			Maaieren dient te gebeuren voordat de plant in bloei gaat.				
			Maaisel ruimen en afvoeren naar een erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
							
							
							
2583			<u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>				
							
258310	514299		Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	4.179,00	F	
			Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs				
			Betreft: het uitmaaieren van Japanse duizendknoop in				
			berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 2				
			Aantal maaibeurten: 4				
			Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de				
			eisen in het				
			Landelijk protocol Aziatische duizendknoop				
258320	514299		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	56,00	F	
							
							
							
							
			Uitmaaieren Japanse duizendknoop in beplanting,				
			pleksgewijs				
			Betreft: het uitmaaieren van Japanse duizendknoop in				
			beplanting, pleksgewijs, op aanwijzing directie				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
258330	512599		1 : 2	m2	580,00	F	
			Aantal maaibeurten: 4				
			Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de				
			eisen in het				
			Landelijk protocol Aziatische duizendknoop				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
							
							
							
							
			Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm,	m2			
			pleksgewijs				
			Betreft: chemisch bestrijden Japanse duizendknoop,				
			pleksgewijs in berm, op aanwijzing directie.				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258340	512599	1 : 2 Aantal behandelingen: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Bladbehandeling middels Glyphosaat. Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm		m2	245,00	F	
263		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting, pleksgewijs. Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting, pleksgewijs. Betreft: chemisch bestrijden Japanse duizendknoop, pleksgewijs in beplanting, op aanwijzing directie. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Aantal behandelingen: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Bladbehandeling middels Glyphosaat. Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm					
2630		Watergangen					
263010	511412	<u>A-Watergangen</u> Betreft verwerken maaisel dat is vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden door derden.		m	3.886,00	F	
263020	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Verwerken maaisel vrijgekomen bij A-watergang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren A-watergang door derden Aantal beurten: 1 keer per jaar. 9. Tijdstip op aangeven van directie 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein		m	3.886,00	F	
2631		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Afvoeren maaisel vrijgekomen bij A-watergang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang door derden Aantal beurten: 1 keer per jaar 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel op aangeven van directie na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.					
263110	511401	<u>B-Watergangen</u> Incl. bijmaaieren rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaieren uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de watergangen en vijvers		m	209.496,00	F	
		Uitmaaieren watergang. Uitmaaieren B-watergang. <6m Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
263120	511401	.	.	.	.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	2.647,00	F	
		.	.	.	.	.9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	maximaal 5 dagen laten liggen.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Uitmaaaien B-watergang. >6m				
		.	.	.	.	Situering: conform viewer				
		.	.	.	.	Betreft: maaaien geheel profiel van watergang				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.				
		.	.	.	.	Periode: week 37 t/m 42				
263130	511401	2.	.	.	.	Standaard beheer	m	1.103,00	F	
		.	2.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
		.	.	.	.	insteken: ca. 6 m of meer				
		.	.	1.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	.	4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: divers				
		.	.	.	3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
		.	.	.	.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.	.	.	.	.9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	maximaal 5 dagen laten liggen.				
263140	511412	.	.	.	.		m	155.635,00	F	
		.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Uitmaaaien B-watergang weinig ruimte				
		.	.	.	.	Situering: conform viewer				
		.	.	.	.	Betreft: maaaien geheel profiel van watergang				
		.	.	.	.	Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.				
		.	.	.	.	Periode: week 37 t/m 42				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.	2.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
263150	511412	.	.	.	.	insteken: ca. 6 m of meer	m	632,00	F	
		.	.	1.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	.	4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: divers				
		.	.	.	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte				
		.	.	.	.	beschikbaar				
		.	.	.	.	.9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	maximaal 5 dagen laten liggen.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
263160	511412	.	.	.	.	gang.	m	56.508,00	F	
		.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij B-watergang.				
		.	.	.	.	Situering: conform viewer				
		.	.	.	.	Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		.	.	.	.	uitmaaaien B-watergang.				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 keer per jaar.				
		.	.	.	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte				
		.	.	.	.	beschikbaar				
		.	.	.	4.	Maaisel kneuzen en spreiden over het talud				
		.	.	.	.					
263160	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m		F	
		.	.	.	.	gang.				
		.	.	.	.	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang.				
		.	.	.	.	Situering: conform viewer				
		.	.	.	.	Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		.	.	.	.	uitmaaaien watergang.				
	511412	.	.	.	.	Aantal beurten: 1 keer per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263170	511412	1.				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	471,00	F	
		9				Maaisel binnen 5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.				
2632	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	471,00	F	
						Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang weinig ruimte.				
2632	511412					Situering: conform viewer	m	471,00	F	
						Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang.				
2632	511412					Aantal beurten: 1 keer per jaar	m	471,00	F	
		1.				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
2632	511412	9				Maaisel binnen 5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	471,00	F	
										
2632	511412					<u>C-Watergangen</u>	m	471,00	F	
						Incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen				
2632	511412					van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de watergangen en vijvers	m	471,00	F	
										
263210	511401					Uitmaaaien watergang.	m	54.851,00	F	
						Uitmaaaien C-watergang <6m.				
263210	511401					Situering: conform viewer	m	54.851,00	F	
						Betreft: maaien geheel profiel van watergang				
263210	511401					Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.	m	54.851,00	F	
						Periode: week 37 t/m 42				
263210	511401	2.				Standaard beheer	m	54.851,00	F	
		.1. . . .				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
263210	511401					Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	54.851,00	F	
		4. .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
263210	511401					Oeververdediging: divers	m	54.851,00	F	
		3.				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
263210	511401	9				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	54.851,00	F	
										
263220	511401					Uitmaaaien watergang.	m	737,00	F	
						Uitmaaaien C-watergang >6m.				
263220	511401					Situering: conform viewer	m	737,00	F	
						Betreft: maaien geheel profiel van watergang				
263220	511401					Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.	m	737,00	F	
						Periode: week 37 t/m 42				
263220	511401	2.				Standaard beheer	m	737,00	F	
		.2. . . .				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
263220	511401					Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	737,00	F	
		4. .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
263220	511401					Oeververdediging: divers	m	737,00	F	
		3.				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
263220	511401	9				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	737,00	F	
										
263230	511401					Uitmaaaien watergang.	m	681,00	F	
						Uitmaaaien C-watergang weinig ruimte.				
263230	511401					Situering: conform viewer	m	681,00	F	
						Betreft: maaien geheel profiel van watergang				
263230	511401					Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel	m	681,00	F	
						Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.				
263230	511401					Periode: week 37 t/m 42	m	681,00	F	
		2.				Standaard beheer				
263230	511401	.1. . . .				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	681,00	F	
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
263240	511412	. 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	32.428,00	F
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		 9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar			
263250	511412	 9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	23.160,00	F
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij C-watergang			
			Situering: conform viewer			
263260	511412		Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien C-watergang.	m	263,00	F
			Aantal beurten: 1 keer per jaar.			
		 4	Maaisel kneuzen en spreiden over het talud			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
263270	511412		Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang	m	418,00	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang, insteek tot ca. 6 m			
			Aantal beurten: 1 keer per jaar			
2633	511401	 9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar	m	209.496,00	F
		 4	Maaisel kneuzen en spreiden over het talud			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
			Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang, weinig ruimte.			
263310	511401		Situering: conform viewer	m	418,00	F
			Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang, insteek tot ca. 6 m			
			Aantal beurten: 1 keer per jaar			
2633	511401	 9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar	m	209.496,00	F
		 9	Maaisel binnen 5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
			Uitmaaaien watergang.			
			Uitmaaaien B-watergang. < 6m niet klepelen			
263310	511401		Situering: conform viewer	m	209.496,00	F
			Betreft: maaien geheel profiel van watergang.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.			
2633	511401		Periode: week 37 t/m 42	m	209.496,00	F
			Standaard beheer			
		. 1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
263320	511401		insteken: tot ca. 6 m	m	2.647,00	F
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Uitmaaaien B-watergang. >6m niet klepelen.			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaaien geheel profiel van watergang.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
263330	511401		Uitmaaaien watergang.	m	1.103,00	F
			Uitmaaaien B-watergang. weinig ruimte, niet klepelen			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaaien geheel profiel van watergang			
			Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte			
			beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
263340	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	212.143,00	F
			gang.			
			Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang. niet			
			klepelen			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij			
			uitmaaaien watergang,			
			Aantal beurten: 1 keer per jaar.			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		9	Maaisel binnen 5 dagen na maaaien verzamelen en			
			vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-			
			of eindverwerkingsinrichting.			
						
263350	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.103,00	F
			gang.			
			Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang, weinig			
			ruimte, niet klepelen.			
			Situering: conform viewer			
			Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij			
			uitmaaaien watergang,			
			Aantal beurten: 1 keer per jaar.			
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2634			beschikbaar			
		9	Maaisel binnen 5 dagen na maaaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.			
						
						
263410	511401		<u>C-Watergangen, klepelmaaier niet toegestaan</u> Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.	m	54.851,00	F
						
						
						
263420	511401		Uitmaaaien watergang.	m	737,00	F
			Uitmaaaien C-watergang. < 6m niet klepelen			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaaien geheel profiel van watergang.			
			Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
						
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3. . .	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.			
		263430	511401			
.	Uitmaaaien C-watergang. weinig ruimte, niet klepelen					
.	Situering: conform viewer					
.	Betreft: maaaien geheel profiel van watergang					
.	Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel.					
.	Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.					
.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar.					
.	Periode: week 37 t/m 42					
2.	Standaard beheer					
.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
.						
.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
.4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
.	Oeververdediging: divers					
.9. . .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar					
263440	511412			9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m
						
						
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	55.588,00	F
			Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang. niet klepelen			
			Situering: conform viewer			
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
263450	511412		Aantal beurten: 1 keer per jaar.	m	681,00	F
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
264	511412	9	Maaisel binnen 5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.	m	681,00	F
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
2641	511412		Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang, weinig ruimte, niet klepelen.	m	681,00	F
			Situering: conform viewer			
264110	511406		Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel	are	146,86	F
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang,			
264120	511413		Aantal beurten: 1 keer per jaar.	are	146,86	F
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar			
264130	511407	9	Maaisel binnen 5 dagen na maaien verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.	are	489,68	F
			Lingemeer			
264110	511406		Betreft een bijzonder waterrijke woonwijk in Lienden, grenzend aan het Lingemeer.	are	146,86	F
			Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen			
264120	511413		van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de watergangen en vijvers.	are	146,86	F
			<u>Uitmaaien Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>			
264130	511407		Een maaiboot kan te water gelaten worden middels een aanwezige hellingbaan. De directie geeft aan welke hellingbaan gebruikt kan worden.	are	489,68	F
			Uitmaaien waterpartij.			
264110	511406		Uitmaaien waterpartij.	are	146,86	F
			Betreft: uitmaaien gehele profiel van vaargeul aangeduid als "Vaargeul ronde 1"			
264120	511413		Situering: conform viewer	are	146,86	F
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
264130	511407		Exact tijdstip op aanwijzing van de directie	are	489,68	F
			Standaard beheer			
264110	511406	6.	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer	are	146,86	F
			Oeververdediging: divers			
264120	511413	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar	are	146,86	F
		9	Maaisel direct na maaien verzamelen en afvoeren			
264130	511407		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	489,68	F
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien waterpartij.			
264110	511406		Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekpost 264110 en verzameld op nabij gelegen locatie	are	489,68	F
			Aantal beurten: 1x per jaar			
264120	511413	9.	Maaisel direct na maaien verzamelen.	are	489,68	F
		2.	Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien			
264130	511407	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.	are	489,68	F
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.			
264110	511406		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	489,68	F
			Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.			
264120	511413		Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	489,68	F
			Betreft het uitmaaien van het profiel aangeduid als "Vaargeul ronde 2" en de zijgeulen van het Lingemeer.			
264130	511407		Betreft ca 80% handwerk	are	489,68	F
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
264140	511413					Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.				Standaard beheer			
			9.			Natte watergang: Waterdiepte tot ca. 0.5 m			
						Oeververdediging: beschoeiing			
				9.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.			
					9	Maaisel direct na maaien verzamelen en afvoeren.			
						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	489,68	F
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren waterpartij.			
						Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekpost 264130			
						en verzameld op nabij gelegen locatie			
2642						Aantal beurten: 1x per jaar			
		9.				Maaisel direct na maaien verzamelen.			
			2.			Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien			
				9.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.			
					1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.			
						Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						<u>Uitmaaieren Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>			
						Een maaiboot kan te water gelaten worden middels de hellingbaan op het nabijgelegen terrein van K3. Dit is de werkwijze indien de hellingbaan in de woonwijk niet gebruikt kan worden. De directie geeft aan welke hellingbaan gebruikt kan worden.			
264210	511406					Uitmaaieren waterpartij.	are	146,86	F
						Uitmaaieren waterpartij.			
						Betreft: uitmaaieren gehele profiel van vaargeul aangeduid als 'Vaargeul ronde 1"			
						Situering: conform viewer			
						Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
						Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		2.				Standaard beheer			
			6.			Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
						Oeververdediging: divers			
				9.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar			
264220	511413				9	Maaisel direct na maaien verzamelen en afvoeren volgens bestekpost 264220 .			
						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	146,86	F
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren waterpartij.			
						Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekpost 264210			
						en verzameld op nabij gelegen locatie			
						Aantal beurten: 1x per jaar			
		9.				Maaisel direct na maaien verzamelen.			
			2.			Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien			
				9.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.			
					1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.			
264230	511407					Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	489,68	F
						Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.			
						Betreft het uitmaaieren van het profiel aangeduid als 'Vaargeul ronde 2" en de zijgeulen van het Lingemeer.			
						Betreft ca 80% handwerk			
						Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
						Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.				Standaard beheer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
264240	511413	.9. . . .	Natte watergang: Waterdiepte tot ca. 0.5 m	are	489,68	F
			Oeververdediging: beschoeiing			
265	511413	9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.	are	489,68	F
		9	Maaisel direct na maaien verzamelen en afvoeren volgens bestekpost 264240 .			
2651	511406		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	38,39	F
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien waterpartij.			
265110	511406		Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekpost 264230	are	38,39	F
			en verzameld op nabij gelegen locatie			
265120	511413		Aantal beurten: 1x per jaar	are	38,39	F
		9.	Maaisel direct na maaien verzamelen.			
265130	511406	.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien	are	12,33	F
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.	are	12,33	F
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
			Waterpartijen	are	12,33	F
			Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen			
			van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de watergangen en vijvers	are	12,33	F
			<u>Uitmaaien waterpartij</u>			
				are	12,33	F
			Uitmaaien waterpartij.			
			Uitmaaien waterpartij rondom begraaftplaats Zoelen.	are	12,33	F
			Betreft: uitmaaien oevervegetatie talud met maaiboot.			
			Situering: conform viewer	are	12,33	F
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
			Uitvoeringsperiode: week 37 t/m 42, op aanwijs van de directie.	are	12,33	F
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Strook van 1m breed rondom waterpartij; breedte tussen de insteken ca. 6 m of meer	are	12,33	F
		6.	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: divers	are	12,33	F
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie in overleg met de directie .	are	12,33	F
						
			Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	12,33	F
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien waterpartij begraaftplaats Zoelen.			
			Betreft maaisel gedeponneerd op centrale locatie volgens bestekpost 265110 .	are	12,33	F
			Aantal beurten: . 1x per jaar			
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien	are	12,33	F
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,33	F
						
			Uitmaaien waterpartij.	are	12,33	F
			Uitmaaien waterpartij nabij gemeentehuis Maurik.			
			Betreft: uitmaaien vijver, bodem en talud met maaiboot.	are	12,33	F
			Situering: conform viewer			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar	are	12,33	F
			Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie.			
		2.	Standaard beheer	are	12,33	F
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
265140	511413	. 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	are	12,33	F
		. . 6. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: divers			
		 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een centrale			
			locatie in overleg met de directie.			
			Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien waterpartij			
			gemeente huis Maurik..			
265150	511406		Betreft maaisel gedeponneerd op centrale locatie	are	10,79	F
			volgens bestekpost 265130 .			
			Aantal beurten: . 1x per jaar			
		. 2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
			Uitmaaaien waterpartij.			
			Uitmaaaien waterpartij vijver Valentijn Maurik.			
			Betreft: uitmaaaien oevervegetatie talud met maaiboot.			
265160	511413		Situering: conform viewer	are	10,79	F
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
			Uitvoeringsperiode: week 37 t/m 42, op aanwijs van de			
			directie.			
		2.	Standaard beheer			
		. 9. . . .	Strook van 1m breed rondom waterpartij; breedte tussen			
			de			
			insteken ca. 6 m of meer			
		. . 6. . .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: divers			
511	511413	 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een	are	10,79	F
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een centrale			
			locatie in overleg met de directie.			
			Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien vijver			
			Valentijn.			
			Betreft maaisel gedeponneerd op centrale locatie			
			volgens bestekpost 265150 .			
			Aantal beurten: . 1x per jaar			
511010	514101	. 2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien	are	10,00	F
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
			Ongewenste begroeiing			
			Betreft incidenteel werk dat aanvullend moet worden			
			uitgevoerd indien de situatie zich voordoet.			
			Verwijderen begroeiing.			
			Verwijderen ongewenste begroeiing, zaailingen en			
			opschot.			
511020	514101		Karakter van de begroeiing:	are	10,00	F
		. 9. . . .	Zaailingen en opschot langs watergangen en te maaien			
			bermen			
		. . 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		 4.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane			
			gaten vullen met klei			
		 9	Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
511020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F
			Verwijderen ongewenste begroeiing, bramen en			
			vergelijkbaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Karakter van de begroeiing:			
		. .9. . .	Braamwoekeringen of vergelijkbare begroeiing langs			
			watgangen en te maaien bermen			
		3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		4. .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane			
			gaten vullen met klei			
		9	Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
85						
			Ecologisch werkprotocol			
						
851010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	F
			Betreft het opstellen van een protocol om op de juiste			
			wijze om te gaan met beschermde plant- en			
			diersoorten. Het opstellen van een ecologisch			
			werkprotocol wordt gezien als een éénmalige actie voor			
			het gehele contract.			
851040	640199		Nalopen ecologisch werkprotocol op actualiteit. Een	keer	1,00	F
			éénmalige actie per jaar om het ecologisch			
			werkprotocol waar nodig te actualiseren om in het			
			nieuwe contractjaar te laten werken.			
86						
			Ter beschikking stellen			
						
860010	512599		Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin in	uur	40,00	F
			bermen en watgangen.			
			Ploeg bestaande uit:			
			- auto met laadbak			
			- 2 medewerkers inclusief handgereedschap			
			- inclusief materiaal voor het verwijderen van takken,			
			zwerfpuil en puin.			
			Specificaties auto:			
			- zitplaatsen voor minimaal 3 personen			
			- oppervlak laadbak minimaal 5 m²			
			- laadvermogen minimaal 900 kg			
860020	512599		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00	F
			tractor met klepelmaaier aan een hydraulische giek.			
			inclusief bediening			
			Vermogen: ten minste 30 kW			
			minimale reikwijdte 4 meter			
860030	512599		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00	F
			tractor met een maaikorf			
			inclusief bediening			
			Vermogen: ten minste 75 kW			
			Hulpvoorzieningen: maaikorf			
			Breedte maaikorf: ca. 4 meter			
860040	512599		Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00	F
			inclusief bediening			
			Vermogen: ten minste 125 kW			
			Hulpvoorzieningen: dumper			
			capaciteit dumper: ca. 12 m³			
88						
			Afvoer en acceptatiekosten			
						
8820						
			<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>			
						
882010	512599		Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
882020	512599		Betreft: takken en groenafval	ton	20,00	F	
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
							
882030	512599		Vervoeren en storten zwerfvuil/puin	ton	20,00	F	
			Betreft: zwerfvuil en puin				
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
882040	512599		Vervoeren en storten bermemaaisel	ton	20,00	F	
			Betreft: maaisel vrijkomen bij maaien bermen en				
			aanverwante grasvlakken.				
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
							
			Vervoeren en storten slootvuil				
			Betreft: slootvuil				
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Kortingen zijn niet toegestaan in de inschrijfstaat.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een

HFD PAR ART LID

kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

02 Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

03 De directie houdt 4 maal per jaar een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Het verslag van de bespreking wordt binnen 5 werkdagen geleverd. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt. In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen. De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de

HFD PAR ART LID

ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.

- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart. Van de aannemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de planning van de begraafplaatsen.
- 05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 01 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.

HFD PAR ART LID

- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting die tijdens de uitvoering van het werk ontstaat in overleg met de opdrachtgever worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
- 07 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.

HFD PAR ART LID

05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)

Formule: korting = 5% * som deelopdracht

Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht

- Korting per dag

Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 02 05 Beëindiging contract

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.

02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van twee jaar met de optie om vier keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen twee jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 75% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief. De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van het laatste contractjaar..

01 05 Betalingsregelingen

01 05 02 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal

HFD PAR ART LID

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 Bijdragen

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.

02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en)

HFD PAR ART LID

ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.

- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maa- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderd en vijftig euro).

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Buren alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur). Daarnaast is het niet toegestaan om op doorgaande wegen met grote machines (graafmachines en trekkers) te werken gedurende spijstijden. Dit betekent dat er op ontsluitingswegen met grote machines alleen gewerkt kan worden op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 15:30 uur.
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten de hiervoor genoemde uren en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren. Een lijst met doorgaande wegen is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 04 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

HFD PAR ART LID

05 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het

HFD PAR ART LID

geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtnemer:
- alle vrijgekomen materialen.
- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 03 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden. Wanneer de aannemer afvaldumpingen verwijderd, zonder opdracht van de directie, worden deze niet verrekend.
- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde

HFD PAR ART LID

materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 02 in deze bepaling worden gelezen. Iedere schade die wordt aangebracht dient terstond te worden gemeld aan de directie. Bij constatering van het niet melden van schade zal een korting van € 500,-- per geval in korting worden gebracht.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een

HFD PAR ART LID

schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.

- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 De kosten voor vervanging van beschadigingen komen voor rekening van de aannemer. Dat geldt ook voor nazorg- en inboetkosten gedurende 2 jaar.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 10 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde' (laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.

HFD PAR ART LID

- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:

De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.

- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;

- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;

- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;

- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;

- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;

- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;

- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.

- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;

- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.

- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Waterschap

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.

- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 02 Kortingen

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Omgevingswet.
- 02 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met rodelijst soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en).
Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.
- 03 De Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 is van toepassing.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo

HFD PAR ART LID

spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie

01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken. Tevens geldt het gestelde in bepaling 01.18.02 lid 01
- 02 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 05 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades aan gemeentelijke eigendommen die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals:
gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer

HFD PAR ART LID

verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.**01 28 08 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012**

- 01 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 29 Veiligheid**01 29 03 Veiligheids checklist aannemers**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie en markeert de locatie.
- 03 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaïen binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaïen is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 04 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Maaïen op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 06 Maaïwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaïsel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 07 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 Maaïen

- 01 Gras langs watergangen en vijvers maaïen tot aan de insteek, bij beschoeiing tot maximaal 20 cm uit de kantbeschoeiing.
- 02 Bij het maaïen van bermen, watergangen en waterkanten moet de (0 tot 2 jaar)

HFD PAR ART LID

houtige opslag worden afgemaaid.

03 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine gebruikt worden.

04 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.

05 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

51 02 04 Verzamelen maaisel

01 Het verzamelen van het afgemaaide gras, slootvuil, zwerfvuil/puin en takken/groenafval.

51 02 11 In te zetten materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 40 mm bedragen

02 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.

03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.

04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer etc.) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

07 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 02 Risicoverdeling en garanties maaien bermen en watergangen

01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten

HFD PAR ART LID

behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 2 jaar) houtachtige opslag en bijmaaien bij bomen en obstakels zonder verdere verrekening van meerwerk.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 01 Algemeen

- 01 In afwijking van artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschied de meting van de oppervlakte van de te maaien taluds in het horizontale oppervlak. De hoeveelheid ter inlichting van de te maaien taluds betreft tevens het horizontale oppervlak.

51 1 Groenvoorzieningen, algemeen

51 11 Begrippen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 02 Sinusmaaien

- 01 Sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.
- 02 Het gebruik van een klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie is bij sinusmaaien niet toegestaan.
- 03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.
- 04 Bij sinusmaaien dient bij elke maaibeurt circa 35% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "sinusmaaien".

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 01 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie. Voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol zijn bestekposten beschikbaar. Werkzaamheden die voortvloeien uit het uitvoeren van het ecologisch werkprotocol en de hier genoemde registraties worden geacht onderdeel te zijn van de uitvoeringskosten.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatieoverdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het

HFD PAR ART LID

maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Tijdelijke verkeersmaatregelen..**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk is voor het treffen van verkeersmaatregelen volgens Publicatie 96b. De prijs per eenheid voor de werkzaamheden is inclusief verkeersmaatregelen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2025 AV-BU Bermen en watergangen

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025 AV-BU Bermen en watergangen

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025 AV-BU Bermen en watergangen

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	Bermen en ruig gras terreinen				
251	Maaien, maaisel niet verwerken				
2511	<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
251100	Maaien bermen 1x	are	13.889,45F		
251110	Maaien bermen niet machinaal bereikbaar 1x	are	29,02F		
251120	Maaien taluds 1x.	are	518,76F		
251130	Maaien taluds niet machinaal bereikbaar 1x.	are	24,02F		
2512	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
251200	Maaien bermen 2x.	are	5,36F		
251210	Maaien bermen niet machinaal bereikbaar 2x	are	4,29F		
251220	Maaien taluds 2x.	are	200,00F		
251230	Maaien taluds niet machinaal bereikbaar 2x.	are	50,00F		
2517	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
251710	Maaien uitzichthoeken.	are	225,14F		
251720	Maaien uitzichthoeken 2e maaibeurt.	are	225,14F		
251730	Maaien bermstrook langs verharding.	km	577,21F		
251740	Maaien bermstrook langs verharding extra beurt.	km	577,21F		
252	Maaien, klepelen niet toegestaan, maaisel meteen verwerken				
2521	<u>Bermen en taluds, 1x per jaar, maaisel meteen verwerken</u>				
252100	Maaien bermen 1x niet klepelen	are	13.889,45F		
252110	Maaien bermen niet machinaal bereikbaar 1x niet klepelen	are	29,02F		
252120	Maaien taluds 1x niet klepelen	are	518,76F		
252130	Maaien taluds 1x niet machinaal bereikbaar niet klepelen.	are	24,02F		
2522	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar, niet klepelen, maaisel meteen verwerken</u>				
252200	Maaien bermen 2x niet klepelen	are	5,36F		
252210	Maaien bermen niet machinaal bereikbaar 2x niet klepelen.	are	4,29F		
252220	Maaien taluds 2x niet klepelen.	are	200,00F		
252230	Maaien taluds niet machinaal bereikbaar 2x niet klepelen.	are	50,00F		
2527	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet toegestaan, meteen ruimen.</u>				
252710	Maaien uitzichthoeken niet klepelen.	are	225,14F		
252720	Maaien uitzichthoeken niet klepelen, 2e maaibeurt.	are	225,14F		
252730	Maaien bermstrook langs verharding niet klepelen.	km	577,21F		
252740	Maaien bermstrook langs verharding niet klepelen.	km	577,21F		
253	Maaien, klepelen niet toegestaan, maaisel na 5-10 dagen verwerken				
2531	<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
253100	Maaien bermen 1x niet klepelen, maaisel later verwerken	are	13.889,45F		
253110	Maaien bermen machinaal niet bereikbaar 1x niet klepelen, maaisel later verwerken	are	29,02F		
253120	Maaien taluds 1x niet klepelen, maaisel later verwerken	are	518,76F		
253130	Maaien taluds 1x niet machinaal bereikbaar niet klepelen, maaisel later verwerken.	are	24,02F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2532	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
253200	Maaïen bermen 2x niet klepelen, maaisel later verwerken	are	5,36F		
253210	Maaïen bermen niet machinaal bereikbaar 2x niet klepelen, maaisel later verwerken.	are	4,29F		
253220	Maaïen taluds 2x niet klepelen, maaisel later verwerken.	are	200,00F		
253230	Maaïen taluds niet machinaal bereikbaar 2x niet klepelen, maaisel later verwerken.	are	50,00F		
2538	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook klepelen niet toegestaan, na 5-10 dagen ruimen.</u>				
253810	Maaïen uitzichthoeken niet klepelen.na 5-10 dagen ruimen	are	225,14F		
253820	Maaïen uitzichthoeken niet klepelen.na 5-10 dagen ruimen, 2e maaibeurt.	are	225,14F		
253830	Maaïen bermstrook langs verharding niet klepelen, na 5-10 dagen ruimen.	km	577,21F		
253840	Maaïen bermstrook langs verharding niet klepelen, na 5-10 dagen ruimen.	km	577,21F		
254	Ecobeheer en Sinusbeheer				
2541	<u>Ecobeheer</u>				
254110	Maaïen bermen volgens ecobeheer.	are	101,26F		
254120	Verwerken maaisel vrijgekomen ecobeheer bermen.	are	101,26F		
254130	Maaïen taluds volgens ecobeheer.	are	9,68F		
254140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij ecobeheer taluds.	are	9,68F		
2542	<u>Sinusmaaïen</u>				
254210	Maaïen bermen volgens sinusbeheer.	are	101,26F		
254220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij sinusbeheer bermen.	are	101,26F		
254230	Maaïen taluds volgens sinusbeheer.	are	9,68F		
254240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij sinusbeheer taluds.	are	9,68F		
255	Bijmaaïen rond bomen				
255110	Bijmaaïen rondom bomen.	st	11.134,00F		
256	Incidenteel bijmaaïen en uitmaaïen				
2561	<u>Incidenteel maaïen</u>				
256100	Bijmaaïen rondom bomen.	st	800,00F		
256110	Bijmaaïen langs trappen	st	8,00F		
256120	Bijmaaïen rondom parkmeubilair	st	30,00F		
256130	Maaïen bermstrook langs verharding - extra beurt-.	km	219,00F		
2562	<u>Incidenteel maaïen, klepelen niet toegestaan</u>				
256210	Incidenteel maaïen bermen en taluds niet klepelen.	are	20,00F		
256220	Incidenteel maaïen bermen en taluds niet klepelen.	are	10,00F		
256230	Incidenteel maaïen bermstrook langs verharding- extra beurt - niet klepelen.	km	10,00F		
257	Bijmaaïen langs lijnobjecten				
257020	Bijmaaïen langs lijnobjecten	m	500,00F		
258	Invasieve soorten				
2581	<u>Bestrijding Reuzenberenklauw</u>				
258110	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs 1x	m2	2.135,00F		
258120	Uitmaaïen reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs	m2	800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	1x				
258130	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs 2x	m2	4.270,00F		
258140	Uitmaaaien reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs 2x	m2	1.600,00F		
2582	<u>Bestrijding Reuzenberenklauw klepelen niet toegestaan</u>				
258210	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, niet klepelen 1x	m2	2.135,00F		
258220	Uitmaaaien reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs, niet klepelen 1x.	m2	800,00F		
258230	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, niet klepelen 2x.	m2	4.270,00F		
258240	Uitmaaaien reuzenberenklauw in beplanting, pleksgewijs, niet klepelen 2x	m2	1.600,00F		
2583	<u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>				
258310	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	4.179,00F		
258320	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in beplanting, pleksgewijs	m2	56,00F		
258330	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs.	m2	580,00F		
258340	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting, pleksgewijs.	m2	245,00F		
263	Watergangen				
2630	<u>A-Watergangen</u>				
263010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij A-watergang.	m	3.886,00F		
263020	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij A-watergang.	m	3.886,00F		
2631	<u>B-Watergangen</u>				
263110	Uitmaaaien B-watergang. <6m	m	209.496,00F		
263120	Uitmaaaien B-watergang. >6m	m	2.647,00F		
263130	Uitmaaaien B-watergang weinig ruimte	m	1.103,00F		
263140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij B-watergang.	m	155.635,00F		
263150	Verwerken maaisel vrijgekomen bij B-watergang weinig ruimte	m	632,00F		
263160	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang.	m	56.508,00F		
263170	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang weinig ruimte.	m	471,00F		
2632	<u>C-Watergangen</u>				
263210	Uitmaaaien C-watergang <6m.	m	54.851,00F		
263220	Uitmaaaien C-watergang >6m.	m	737,00F		
263230	Uitmaaaien C-watergang weinig ruimte.	m	681,00F		
263240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij C-watergang	m	32.428,00F		
263250	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang	m	23.160,00F		
263260	Verwerken maaisel vrijgekomen bij C-watergang, weinig ruimte.	m	263,00F		
263270	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang, weinig ruimte.	m	418,00F		
2633	<u>B-Watergangen, klepelmaaier niet toegestaan</u>				
263310	Uitmaaaien B-watergang. < 6m niet klepelen	m	209.496,00F		
263320	Uitmaaaien B-watergang. >6m niet klepelen.	m	2.647,00F		
263330	Uitmaaaien B-watergang. weinig ruimte, niet klepelen	m	1.103,00F		
263340	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang. niet klepelen	m	212.143,00F		
263350	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij B-watergang, weinig ruimte, niet klepelen.	m	1.103,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2634	<u>C-Watergangen, klepelmaaier niet toegestaan</u>				
263410	Uitmaaïen C-watergang. < 6m niet klepelen	m	54.851,00F		
263420	Uitmaaïen C-watergang. >6m niet klepelen.	m	737,00F		
263430	Uitmaaïen C-watergang. weinig ruimte, niet klepelen	m	681,00F		
263440	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang. niet klepelen	m	55.588,00F		
263450	Afvoeren maaisel vrijgekomen bij C-watergang, weinig ruimte, niet klepelen.	m	681,00F		
264	Lingemeer				
2641	<u>Uitmaaïen Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>				
264110	Uitmaaïen waterpartij.	are	146,86F		
264120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen waterpartij.	are	146,86F		
264130	Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij.	are	489,68F		
264140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen waterpartij.	are	489,68F		
2642	<u>Uitmaaïen Waterpartij Lingemeer middels maaiboot</u>				
264210	Uitmaaïen waterpartij.	are	146,86F		
264220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen waterpartij.	are	146,86F		
264230	Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij.	are	489,68F		
264240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen waterpartij.	are	489,68F		
265	Waterpartijen				
2651	<u>Uitmaaïen waterpartij</u>				
265110	Uitmaaïen waterpartij rondom begraafplaats Zoelen.	are	38,39F		
265120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen waterpartij begraafplaats Zoelen.	are	38,39F		
265130	Uitmaaïen waterpartij nabij gemeentehuis Maurik.	are	12,33F		
265140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen waterpartij gemeente huis Maurik..	are	12,33F		
265150	Uitmaaïen waterpartij vijver Valentijn Maurik.	are	10,79F		
265160	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen vijver Valentijn.	are	10,79F		
511	Ongewenste begroeiing				
511010	Verwijderen ongewenste begroeiing, zaailingen en opschot.	are	10,00F		
511020	Verwijderen ongewenste begroeiing, bramen en vergelijkbaar.	are	10,00F		
85	Ecologisch werkprotocol				
851010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00F		
851040	Update ecologisch werkprotocol	keer	1,00F		
86	Ter beschikking stellen				
860010	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin in bermen en watergangen.	uur	40,00F		
860020	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
860030	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
860040	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
88	Afvoer en acceptatiekosten				
8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
882010	Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	20,00	F	
882020	Vervoeren en storten zwerfvuil/puin	ton	20,00	F	
882030	Vervoeren en storten bermenmaaisel	ton	20,00	F	
882040	Vervoeren en storten slootvuil	ton	20,00	F	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				