



De onderstaande tabel bevat alle activiteiten en keuringen die van toepassing zijn op de standaard bouwdelen die in OMS worden geregistreerd.

Enkele opmerkingen over de tabel:

- De documentbenaming wijkt in enkele gevallen af van de wettelijke benaming;
- De looptijd kan afwijken van de wettelijke verplichting voor een bouwdeel in de specifieke situatie;
- De tabel kan in de loop der tijd geactualiseerd worden.

Een korte toelichting op de tabel:

- **Norm** Type installatie waarvoor de activiteiten moeten voldoen.
- **Standaard AD** Naam van de standaard Activiteit definitie.
- **Motief** Achtergrond van de reden van de activiteit.
- **Fase** Wanneer de activiteiten geldig zijn ten opzichte van de status van het gebouw.
- **Documenttype** Type document voor de goedkeuring van de activiteit
- **Frequentie** De minimale frequentie dat de activiteit uitgevoerd dient te worden.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op deze lijst, laat het ons weten?

Zend dan een bericht met bouwdeelnummer, verplichting en uw opmerking naar meldpunt.leveranciers@rijksoverheid.nl

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
1 - Elektrische installatie	0375_012 - Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0379_012 - Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle noodverlichting middenspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0451_012 - Periodieke inspectie elektrische installatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0493_036 - Periodieke inspectie elektrische installatie 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0494_048 - Periodieke inspectie elektrische installatie 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0495_060 - Periodieke inspectie elektrische installatie 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0496_072 - Periodieke inspectie elektrische installatie 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie laagspanning	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
1 - Elektrische installatie	0497_096 - Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud middenspanning	Jaarlijks [Elke 8 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0153_012 - 03-B1a Controle en onderhoud Brandpompinstallatie 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking syst.	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0207_012 - 02-B1 Controle brandslanghaspel 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud brandslanghaspel	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
10 - Brandblusinstallaties	0209_060 - 03-B3 Onderhoud en hydrostatische beproeving droge blusleiding 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud droge blusleiding	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0213_012 - 01-B1 Controle brandkraan 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport schouw terreinleiding brandkraan/-hydrant	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0215_060 - 02-B2 Drukbeproeving brandslanghaspel 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud brandslanghaspel	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0295_060 - 01-B2 Capaciteitsmeting brandkraan 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. terreinleiding brandkraan/-hydrant	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0297_003 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0297_006 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0297_012 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0297_024 - 07-B3 Contr. lekdictheid en techn. staat VBB met F gassen 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0298_003 - 05-B2 CCV controle VBB sprinkler 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0299_006 - 05-B3 CCV controle VBB sprinkler 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
10 - Brandblusinstallaties	0300_012 - 05-B4 CCV insp en odh VBB sprinkler 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	certificaat insp. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0301_036 - 05-B5 CCV insp en odh VBB sprinkler 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0302_120 - 05-B7 CCV insp en odh VBB sprinkler 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0304_006 - 06-B1 CCV insp en odh VBB schuim 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0305_012 - 06-B2 CCV insp en odh VBB schuim 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0307_012 - 07-B1 CCV insp en odh VBB blusgas 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	certificaat insp. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0308_060 - 07-B2 CCV insp en odh blusgas 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0309_006 - 08-B1 CCV insp en odh VBB CO2 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0310_012 - 08-B2 CCV insp en odh VBB CO2 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0312_012 - 09-B1 CCV insp en odh VBB watermist 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
10 - Brandblusinstallaties	0313_060 - 09-B2 CCV insp en odh VBB watermist 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0314_144 - 09-B3 CCV insp en odh VBB watermist 12j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 12 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0316_002 - 05-B1a Beheerderscontrole VBB sprinkler 2w	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer		Wekelijks [Elke 2 Weken op maandag]
10 - Brandblusinstallaties	0317_001 - 05-B1b Beheerderscontrole VBB sprinkler 1m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0324_060 - 08-B3 CCV insp en odh VBB CO2 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0336_012 - 10-B1 CCV Insp en odh RBI RWA 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud rookbeheersingssysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0337_012 - 11-B1 CCV insp en odh RBI overdruk 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud rookbeheersingssysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0338_012 - 12-B1 CCV Insp en odh RBI stuwdruk 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud rookbeheersingssysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0342_012 - 13-B1 CCV Insp en odh VBB Aerosol 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0343_060 - 13-B2 CCV Insp. en odh VBB Aerosol 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
10 - Brandblusinstallaties	0348_006 - 14-B1 CCV Insp. en odh VBB vetbrandblusinstallatie 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0349_144 - 14-B2 Hydrostatische test vetbrandblusinstallatie 12j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 12 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0350_012 - 07-B4 Controle lekdetectiesysteem VBB met F-gassen 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0356_060 - 05-B6 CCV insp en odh VBB sprinklertank 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. vastopg. brandblussyst. (VBB)	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0359_060 - 04-B2 Capaciteitsmeting bluswatervoorzieningen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle grondwateronttrekingsysteem	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0360_012 - 03-B2 Visuele controle droge blusleiding 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud droge blusleiding	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0423_012 - 04-B1 Controle en onderhoud Bron- en brandputten 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking syst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0426_012 - 04-B3 Visuele controle blusvijvers 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport schouw blusvijver	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0427_060 - 04-B4 Onderhoud blusvijvers 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud blusvijver	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
10 - Brandblusinstallaties	0448_048 - 03-B1b NEN3140 insp. Grondwateronttr. Bluswater (brandpomp) in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
10 - Brandblusinstallaties	0477_024 - 05-B8 PI niet gasgestookte installatie 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapp. inspectie pomp vastopgesteld VBB-systeem	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0478_048 - 05-B9 PI niet gasgestookte installatie 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapp. inspectie pomp vastopgesteld VBB-systeem	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
10 - Brandblusinstallaties	0524_024 - Controle handbrandblusser 2j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud brandblustoestellen	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0194_004 - RVB controle BMI 4m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 4 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0195_004 - RVB controle OAI 4m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 4 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0196_012 - Inspectie en onderhoud BMI 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud brandmeldinstallatie	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0197_012 - Inspectie en onderhoud OAI 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. omroep- en ontruimingsinst.	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0243_012 - Inspectiecertificaat gecertificeerde BMI 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	certificaat inspectie brandmeldinstallatie	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0452_036 - Inspectiecertificaat gecertificeerde BMI 36m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	certificaat inspectie brandmeldinstallatie	Maandelijks [Elke 36 maand(en) op dag 1]
11 - Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	0528_012 - Inspectie en onderhoud personenzoek installatie PZI 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. omroep- en ontruimingsinst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
12 - Gasdetectie	0135_012 - Controle werking gasdetectie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle gasdetectiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0284_060 - EPBD keuring comfortkoeling 60m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0285_012 - Controle lekdetectiesysteem comfortkoeling 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie koudeopwekeenheden	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0286_012 - Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie koudeopwekeenheden	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0287_012 - Controle lekdetectiesysteem horecakoeling 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie koudeopwekeenheden	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0288_003 - Controle lekdichtheid comfortkoeling 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenheden	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0288_006 - Controle lekdichtheid comfortkoeling 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenheden	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0288_012 - Controle lekdichtheid comfortkoeling 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenheden	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0288_024 - Controle lekdichtheid comfortkoeling 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenheden	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0289_003 - Controle lekdichtheid computerkoeling 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenheden	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
13 - Koudeopwekking	0289_006 - Controle lekdichtheid computerkoeling 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0289_012 - Controle lekdichtheid computerkoeling 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0289_024 - Controle lekdichtheid computerkoeling 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0290_003 - Controle lekdichtheid horecakoeling 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0290_006 - Controle lekdichtheid horecakoeling 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0290_012 - Controle lekdichtheid horecakoeling 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0290_024 - Controle lekdichtheid horecakoeling 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0291_012 - Onderhoud comfortkoeling < 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0292_012 - Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0293_012 - Onderhoud horecakoeling < 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
13 - Koudeopwekking	0339_012 - Controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie koudeopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0340_003 - Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0340_006 - Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0340_012 - Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0340_024 - Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle koudeopwekeenschap	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0341_012 - Onderhoud koeling klimaatkamer < 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0351_012 - Controle lekdetectiesysteem warmtepomp 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle lekdetectiesysteem warmtepomp	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0352_003 - Controle lekdichtheid warmtepomp 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle warmtepomp	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0352_006 - Controle lekdichtheid warmtepomp 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle warmtepomp	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0352_012 - Controle lekdichtheid warmtepomp 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle warmtepomp	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
13 - Koudeopwekking	0352_024 - Controle lekdichtheid warmtepomp 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle warmtepomp	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
13 - Koudeopwekking	0353_012 - Onderhoud warmtepomp < 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmtepomp	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0456_024 - Herkeuring drukapparatuur PED 2j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0456_048 - Herkeuring drukapparatuur PED 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0456_072 - Herkeuring drukapparatuur PED 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0469_012 - Onderhoud warmtepomp >= 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmtepomp	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0470_012 - Onderhoud koeling klimaatkamer >= 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekekenheid	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0471_012 - Onderhoud comfortkoeling >= 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekekenheid	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0472_012 - Onderhoud computerkoeling >= 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekekenheid	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0473_012 - Onderhoud horecakoeling >= 5 ton CO2 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud koudeopwekekenheid	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
13 - Koudeopwekking	0503_024 - Onderhoud koudedistributie comfortkoeling 2j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
13 - Koudeopwekking	0504_024 - Onderhoud koudedistributie warmtepomp 2j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0138_002 - Vervangen filters werkplaats 2m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 2 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0138_003 - Vervangen filters werkplaats 3m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0138_006 - Vervangen filters werkplaats 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0138_012 - Vervangen filters werkplaats 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0229_002 - Vervangen filters 2m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 2 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0229_003 - Vervangen filters 3m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0229_006 - Vervangen filters 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
14 - Luchtbehandeling	0229_012 - Vervangen filters 12m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs verv. filters mech. luchtbehandeling	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
14 - Luchtbehandeling	0485_012 - Onderhoud luchtbehandelingskast 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0486_012 - Onderhoud luchtbehandelingskast werkplaats 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0487_012 - Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0488_012 - Onderhoud luchtdroger 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0489_012 - Onderhoud luchtbevochtiger 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0490_000 - Onderhoud ventilatieafgifte	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		
14 - Luchtbehandeling	0491_060 - Visuele inspectie luchtdistributiesysteem 5j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
14 - Luchtbehandeling	0506_024 - Onderhoud brandkleppen 2j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
15 - Noodverlichting	0385_012 - Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud noodverlichting	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0020_120 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
16 - Opslagtanks	0020_180 - Herkeuring ondergrondse kunststof opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 15 Jaren]
16 - Opslagtanks	0086_012 - Grondwatermonitoring peilbuis 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport grondwatermonitoring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0087_012 - Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. water-sludge opslagtank terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0088_012 - Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie water-sludge opslagtank	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0089_012 - Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0090_012 - Contr.kath.besch.ondergr.leidingen bovengr.opslagtank vloeibare br.stof 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle opslagtank	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0091_012 - Controle kathodische bescherming opslagtanks propaan 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0092_180 - Bodemweerstandsmeting ondergrondse stalen opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 15 Jaren]
16 - Opslagtanks	0094_012 - Controle lekdetectiesysteem ondergrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0095_012 - Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle opslagtank	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
16 - Opslagtanks	0096_048 - Inspectie van druk-vacuümventielen, ventielen en scharnierbouten ingeterpte tank 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. druk-vacuümventielen opslagtank terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
16 - Opslagtanks	0097_120 - Inwendige inspectie ingeterpte tank 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inwendige inspectie opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
16 - Opslagtanks	0098_012 - Inspectie putdijken, trappen, bordessen en dergelijke ingeterpte tank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. putdijken, trappen, bord. opslagt. ter.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0099_012 - Inspectie van niveausignalering en het productleidingsstelsel ingeterpte tank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. niveausig. en prod. opslagtank terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0100_060 - Inwendige beoordeling ondergrondse opslagtank afgew.olie 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inwendige inspectie opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
16 - Opslagtanks	0101_120 - Herkeuring ondergr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
16 - Opslagtanks	0101_180 - Herkeuring ondergr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 15 Jaren]
16 - Opslagtanks	0101_240 - Herkeuring ondergr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 20j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 20 Jaren]
16 - Opslagtanks	0105_180 - Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport herkeuring opslagtank	Jaarlijks [Elke 15 Jaren]
16 - Opslagtanks	0106_180 - Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport herkeuring opslagtank	Jaarlijks [Elke 15 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
16 - Opslagtanks	0107_048 - Herkeuring propaantank en -leidingen 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
16 - Opslagtanks	0148_048 - Herkeuring opslagtank vloeibare gassen 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
16 - Opslagtanks	0149_012 - Onderhoud opslagtank vloeibare zuurstof 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0206_048 - Herkeuring leidingen propaantanks 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
16 - Opslagtanks	0238_012 - Controle water-sludge ingeterpte tank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. water-sludge opslagtank terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0277_012 - Technische inspectie opslagtank 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie opslagtank	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
16 - Opslagtanks	0462_120 - Inwendige beoordeling stalen opslagtank voor overige gev. Stoffen 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
16 - Opslagtanks	0462_180 - Inwendige beoordeling stalen opslagtank voor overige gev. Stoffen 15j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 15 Jaren]
16 - Opslagtanks	0462_240 - Inwendige beoordeling stalen opslagtank voor overige gev. Stoffen 20j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 20 Jaren]
16 - Opslagtanks	0463_060 - Inwendige beoordeling kunststof opslagtank voor overige gev. stoffen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
16 - Opslagtanks	0463_120 - Inwendige beoordeling kunststof opslagtank voor overige gev. stoffen 10j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
16 - Opslagtanks	0513_072 - Herkeuring ingeterpte propaantank en leidingen 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
16 - Opslagtanks	0514_144 - Bodemweerstandsmeting ingeterpte propaantank en leidingen 12j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport bodemweerstandsmeting opslagtank terrein	Jaarlijks [Elke 12 Jaren]
16 - Opslagtanks	0515_072 - Stroomopdrukproef ingeterpte propaantank en leidingen 6j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport stroomopdrukproef opslagtank in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
17 - Tank-pompinstallaties	0144_024 - Controle temperatuurgevoelige element 2j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle tank-pomp installatie bos-pomp	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
17 - Tank-pompinstallaties	0146_012 - Inspectie tank-pomp installatie 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie tank-pomp installatie bos-pomp	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
17 - Tank-pompinstallaties	0234_012 - PO aan Tank-pomp installatie JFSI 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	certificaat insp. ond. tank-pomp inst. jet fuel	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
17 - Tank-pompinstallaties	0435_012 - Hydrostatische test transportleiding vliegtuigbrandstof 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. transportl. vliegtuigbrandstof	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0169_048 - Inspectie stookinstallatie HBO 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie warmteopwekeenheid	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
18 - Warmteopwekking	0170_024 - Inspectie stookinstallatie HBO 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie warmteopwekeenheid	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
18 - Warmteopwekking	0171_048 - Inspectie stookinstallatie gas 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie warmteopwekeenschap	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
18 - Warmteopwekking	0233_024 - Periodieke herkeuring stoom- en heetwaterketels 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring warmteopwekeenschap	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
18 - Warmteopwekking	0248_048 - Inspectie stookinstallatie gas (cascade) 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie warmteopwekeenschap	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
18 - Warmteopwekking	0476_048 - Controle emissie WKK 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport meting Nox WKK en toebehoren	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0479_012 - Onderhoud stookinstallatie gas 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmteopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0480_012 - Onderhoud stookinstallaties HBO 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmteopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0481_012 - Onderhoud stookinstallatie elektrische verwarming 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmteopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0512_012 - Onderhoud stookinstallatie elektrische boiler/geiser 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud warmteopwekeenschap	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
18 - Warmteopwekking	0518_048 - Inspectie stookinstallatie gas (optelregeling) 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie warmteopwekeenschap	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
18 - Warmteopwekking	0530_048 - Inspectie brandstofleiding stookinstallatie 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapp. inspectie brandstofleiding leidingen gas	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0199_006 - Meetprogramma 06a Monstername legionella 'prioritaire gebouwen' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0235_006 - Meetprogramma 06b Monstername legionella 'zorgplicht Defensie' 6m	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername leidingen, appendages water	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0251_120 - Meetprogramma 06c Monstername legionella 'zorgplicht overig' 10j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0253_012 - Meetprogramma 05 Monstername OBMV 'drinkwaterreservoir' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername reservoir drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0254_006 - Meetprogramma 06f Monstername legionella 'breektank' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername reservoir drinkwater	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0255_001 - Meetprogramma 09a Monstername OBMV 'zwembadwaterinstallatie' 1m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername zwembadwaterinstallatie	Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0256_006 - Meetprogramma 09b Monstername legionella 'zwembadwaterinstallatie' 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername zwembadwaterinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0257_006 - Meetprogramma 06d Monstername legionella 'tandartsstoel' 6m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername tandartsinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0258_012 - Meetprogramma 03a Monstername OBMV 'wateronthardingsstoel' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0260_003 - Meetprogramma 07 en 08 Monstername legionella en OBMV 'natte koeltorens' 3m	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername koeltoren	Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0261_012 - Meetprogramma 06e Monstername legionella 'luchtbehandelingskast' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername mechanische luchtbehandeling	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0262_012 - Meetprogramma 02 Monstername OBMV 'objectlwi waterverbruik >100 m3 p/d' 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername innamepunt drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0270_012 - Meetprogramma 10a Monstername OBMV 'collectief leidingwaternet object' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername coll. leidingwaternet ter.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0271_012 - Meetprogramma 01 monstername OBMV 'eigen bron' 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername grondwateronttrekingsysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0429_012 - Meetprogramma 03b Monstername OBMV 'waterzuiveringstoestel' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0430_012 - Meetprogramma 03c Monstername OBMV 'toestel gedemineraliseerd water' 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0431_012 - Meetprogramma 04a Monstername legion. 'waterbeh.toestel alternatieve technieken' 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
19 - Waterinstallatie waterkwaliteit	0432_012 - Meetprogramma 04b Monstername OBMV 'wijkwarmtapwatervoorziening > 10 m3 per dag' 1 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
2 - Vloeistofdichte voorzieningen	0004_012 - Interne controle vloeistofdichte voorziening 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs controle vloeistofdichte voorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
2 - Vloeistofdichte voorzieningen	0005_072 - Herkeuring vloeistofdichte voorziening incl.riolering 72m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. cert. vloeistofd. voorziening	Maandelijks [Elke 72 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0264_012 - B04 Controle terreinafsluiters en keerkleppen terreinleidingwatersnet 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle coll. leidingwatersnet terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0265_012 - B02 Technische inspectie drinkwaterreservoirs 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle reservoir drinkwater	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0266_012 - B10 Controle zwembadwaterdoseerapparatuur 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie zwembadwaterinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0267_012 - B03 Controle waterbehandelingsstelsel 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle waterbehandelingsinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0381_012 - B01a Controle en onderhoud leidingwaterinstallatie 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0414_120 - B01b Vervanging Niet Controleerbare keerkleppen 10j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport ond. leidingen, appendages water	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0415_012 - B06a Onderhoud drukverhogingsinstallatie 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. drukverhogingsinst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0416_012 - B07a Onderhoud voertuig- en vliegtuigwasinstallatie 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. voertuig-/vliegtuigwasinst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0417_012 - B09a Onderhoud beregeningsinstallatie 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking syst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0419_012 - B05a Onderhoud Grondwateronttrekkingssysteem drinkwater 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking syst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0420_012 - B08a Onderhoud hoge drukinstallatie 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0421_012 - B11 Onderhoud zonnecollectoren 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud zonnecollector	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0422_012 - B12 Onderhoud natte koeltorens 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud koeltoren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0436_012 - Temperatuurmeting en ontkalking boilers 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle verwarmd tapwater boiler	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0442_048 - B06b NEN3140 insp. drukverhogingsinst. in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. drukverhogingsinst. terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0443_048 - B07b NEN3140 insp. voertuig- en vliegtuigwasinst. In terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. ond. voertuig- /vliegtuigwasinst. ter.	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0444_048 - B09b NEN3140 insp. Grondwaterontr. beregening in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0445_048 - B08b NEN3140 inps. hoge drukinstallatie in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0447_048 - B07c NEN3140 insp. Grondwaterontr. Was- en spoelwater in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0449_048 - B05b NEN3140 insp. Grondwaterontr.syst.drinkwater in terrein 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. grondwateronttrekking terrein	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
20 - Waterinstallaties techn maatregelen	0509_012 - Temperatuurmeting en ontkalking geisers 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle verwarmd tapwater geiser	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
21 - Noodstroomvoorziening	0045_002 - Testen NSA 2m	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport test noodaggregaat	Maandelijks [Elke 2 maand(en) op dag 1]
21 - Noodstroomvoorziening	0046_012 - Onderhoud NSA 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud noodaggregaat	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
21 - Noodstroomvoorziening	0466_024 - Inspectie noodstroomaggregaat 24m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie noodaggregaat	Maandelijks [Elke 24 maand(en) op dag 1]
21 - Noodstroomvoorziening	0467_048 - Inspectie noodstroomaggegaat 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie noodaggregaat	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
21 - Noodstroomvoorziening	0474_012 - Onderhoud statische No-break 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud statische no-break	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
21 - Noodstroomvoorziening	0475_012 - Onderhoud 48V installatie 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud 48v dc installatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
21 - Noodstroomvoorziening	0484_012 - Onderhoud dynamische No-break 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud dynamische no-break	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
23 - Grondwateronttrekking	0269_001 - C6a Monstername OBMV Grondwateronttrekking drinkwater 1m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 1 maand(en) op dag 1]
23 - Grondwateronttrekking	0269_003 - C6a Monstername OBMV Grondwateronttrekking drinkwater 3m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 3 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
23 - Grondwateronttrekking	0269_012 - C6a Monstername OBMV Grondwateronttrekking drinkwater 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0278_012 - Inspectie en onderhoud BES open systeem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0279_012 - Inspectie en onderhoud BES gesloten systeem 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0280_012 - Inspectie waterkwaliteit BES open systeem 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport monstername bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0281_012 - Jaarrapportage en evaluatie BES open systeem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0282_012 - Jaarrapportage en evaluatie BES gesloten systeem 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0468_060 - Evaluatierapportage watervergunning 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0507_060 - Start BES beheer gesloten systeem (bij aanvang contract) 5j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0508_060 - Start BES beheer open systeem (bij aanvang contract) 5j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bodemenergiesysteem	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
24 - Bodemenergiesystemen	0525_036 - Evaluatierapport WKO 36m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle warmte koude opslagsysteem	Maandelijks [Elke 36 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
24 - Bodemenergiesystemen	0525_060 - Evaluatierapport WKO 60m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1]
25 - Verkeersverlichting	0387_012 - Controle verkeerslichtinstallatie 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport controle verkeerslichtinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
26 - Aardgasdistributiesysteem	0224_048 - PI aardgasdistributiesysteem in terrein (bovengronds lekzoeken) 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie aardgasdistributiesysteem	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
26 - Aardgasdistributiesysteem	0276_012 - Controle terreinafsluiters gasterreinleidingnet 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. aardgasdistributiesyst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
27 - Vliegveldverlichting	0388_012 - VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. vliegveldverlichting regelaars	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
27 - Vliegveldverlichting	0389_036 - VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegveldverlichtingsinstallatie 3j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. vliegveldverlichting regelaars	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]
29 - Schietbanen	0532_048 - NEN3140 inspectie doelvoorstellingsapparatuur 4j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer		
3 - Bedrijfsdeuren	0007_012 - Inspectie bedrijfsdeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0023_012 - Inspectie shelterdeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0025_024 - Onderhoud A-deur 2j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
3 - Bedrijfsdeuren	0154_012 - Inspectie hangardeur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0275_012 - Inspectie beweegbare scheidingswand 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. beweegbare scheidingswand	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0411_024 - Onderhoud slotkasten bunkerdeuren 2j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0412_012 - Onderhoud hydraulische cilinder shelterdeur 1j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0457_048 - Meting en beproeving conform NEN3140 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0529_012 - Onderhoud elektrische deurbediening 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
3 - Bedrijfsdeuren	0531_012 - Onderhoud EMP-deuren 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud bedrijfsdeuren	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
32 - Brandscheidingen	0519_012 - Controle brandkleppen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
32 - Brandscheidingen	0520_012 - Controle brandwerende doorvoeringen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
33 - Photovoltaïsche panelen	0050_012 - Inspectie en onderhoud PV systeem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. photovoltaïsch paneel/syst.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
33 - Photovoltaïsche panelen	0523_036 - Inspectie en thermografisch onderzoek 3j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapp. inspectie thermogr. photovolt. paneel/syst.	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]
34 - Ankerpunten Vliegtuigen	0395_060 - Keuring ankerpunten vliegtuigen en helicopters 5j	4 - Klant Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring ankerpunten vliegtuigen	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
36 - Toegangscontrolesystemen	0394_012 - Controle en onderhoud toegangscontrolesysteem 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle toegangscontrolesysteem	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0437_012 - Brandpreventief CT onderhoud op en nabij munitiegebouwen 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. brandprev. CT onderh. begroeiing munitiegeb.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0464_060 - Verwijderen opschot naaldbomen op en nabij munitiegebouwen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
38 - Begroeiing Munitieobjecten	0465_060 - Controle laagdikte aardoverdekte munitiemagazijnen 5j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer		Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
4 - Valbeveiliging	0011_012 - Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring valbeveiliging	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
41 - Grootkeukenapparatuur	0460_024 - NEN3140 inspectie grootkeukenapparatuur 2j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie vaste keukenapparatuur	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
41 - Grootkeukenapparatuur	0461_012 - Preventief onderhoud grootkeukenapparatuur 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud vaste keukenapparatuur	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
42 - Klimaatregelinstallatie	0499_012 - Softwarecontrole 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport controle verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
42 - Klimaatregelininstallatie	0500_012 - Onderhoud klimaatregelininstallatie 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
42 - Klimaatregelininstallatie	0501_048 - Onderhoud klimaatregelininstallatie 4j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
42 - Klimaatregelininstallatie	0502_048 - Inspectie NEN3140 regelininstallatie 4j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie verdeel/regelkast klimaat	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]
43 - Laadpalen	0521_012 - Inspectie en onderhoud laadpalen 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapp. inspectie/onderh. krachtstroominstal. extern	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
43 - Laadpalen	0522_060 - Inspectie laadpalen 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie krachtstroominstallatie extern	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
44 - EPBD	0526_048 - EPBD keuring ruimteverwarming 48m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport EPBD warmteopwekkenheid warmteopwekkenheid	Maandelijks [Elke 48 maand(en) op dag 1]
44 - EPBD	0527_060 - EPBD keuring comfortkoeling 60m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport EPBD comfortkoeling koudeopwekkenheid	Maandelijks [Elke 60 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0040_024 - Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw 2j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0041_012 - Periodieke inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0220_012 - Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie bliksemafleiding in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0246_006 - Visuele inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie bliksemafleiding in gebouw	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0371_012 - Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0372_012 - Periodieke inspectie statische aardpunten munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. aardpunten statische aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0373_012 - Periodieke inspectie geleidende vloer 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. Insp. geleidende vloer stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0374_012 - Periodieke inspectie geleidende vloer munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. Insp. geleidende vloer stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0424_012 - Periodieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0425_012 - Periodieke inspectie statische aardstrip/aardrail munitiegebouw 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. aardstrip/aardrail stat. aarding in geb	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
5 - Statische aarding en bliksembeveiliging	0428_012 - Periodieke inspectie statische aarding in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie statische aarding in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0061_012 - Periodieke keuring hijswerktuig < 2000kg 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring hijswerktuigen	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0062_018 - Periodieke keuring lift 18m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp en certificering pers./goederenlift	Maandelijks [Elke 18 maand(en) op dag 1]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
6 - Transport	0063_012 - Veiligheidskeuring gevelonderhoudsvoorziening 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring gevelonderhoudsvoorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0064_006 - Preventief onderhoud lift 6m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud personen-/goederenlift	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
6 - Transport	0065_006 - Preventief onderhoud hefinstallatie 6m	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud hefinstallatie	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
6 - Transport	0066_012 - Periodieke keuring hijswerktuig >= 2000 kg 12m	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport keuring hijswerktuigen	Maandelijks [Elke 12 maand(en) op dag 1]
6 - Transport	0067_006 - Preventief onderhoud hijswerktuig 6m	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud hijswerktuigen	Maandelijks [Elke 6 maand(en) op dag 1]
6 - Transport	0498_012 - Periodieke keuring hefinstallatie 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie en certificering hefinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0505_012 - Preventief onderhoud gevelonderhoudsvoorziening 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud gevelonderhoudsvoorziening	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0510_012 - Preventief onderhoud roltrappen/rolbanen 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud roltrap / rolpad	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
6 - Transport	0511_012 - Preventief onderhoud overige transportmiddelen 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud transportmiddel	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0073_072 - T2a-Onderhoud en reinigen verdeelinr. Terreinverlichting in gebouw 6j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
7 - Terreinverlichting	0361_012 - T2b-Onderhoud en reinigen verdeelin. Terreinverlichting in terrein 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0362_024 - T2c-Onderhoud en reinigen armaturen terreinverlichting 2j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 2 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0363_072 - T2d-Onderh. draaiende delen verdeelinr. En mastluiken terreinverl. 6j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport onderhoud lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0365_072 - T1-Inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 6j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 6 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0366_012 - T3-Stabiliteitsmeting lichtmasten (5% per object) 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport controle lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
7 - Terreinverlichting	0367_012 - T4-Schouwen terreinverlichtingsinstallaties 1j	3 - RVB Eis (Verplicht)	2 - Beheer	rapport schouw lichtvoorzieningen in terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
8 - Sportinstallaties	0079_012 - Inspectie Trainingsfaciliteit WOH in gebouw 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. trainingsfaciliteit woh gebouwgeb.	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
8 - Sportinstallaties	0080_012 - Inspectie Trainingsfaciliteit WOH in terrein 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rap. insp. trainingsfaciliteit woh terrein	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
9 - Waterafvoer	0118_012 - Ledigen septictank 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs ledigen septictank	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
9 - Waterafvoer	0119_012 - Ledigen en inspecteren olieafscheider 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs ledigen/reinigen/inspectie olieafscheider	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]

Activiteiten definities

Norm	Standaard AD	Motief	Fase	Documenttype	Frequentie
9 - Waterafvoer	0120_012 - Ledigen en inspecteren vetafscheider 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	bewijs ledigen/reinigen/inspectie vetafscheider	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
9 - Waterafvoer	0121_012 - Controle goede werking pomp 1j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport insp. ond. afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
9 - Waterafvoer	0122_012 - Droge kalibratie debietmeter pomp 1j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport droge kalibratie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 1 Jaren]
9 - Waterafvoer	0123_036 - Natte kalibratie debietmeter pomp 3j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport natte kalibratie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 3 Jaren]
9 - Waterafvoer	0125_060 - Camera-inspectie riolering waterwin-/grondwaterbeschermingsgeb. 5j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie riolering	Jaarlijks [Elke 5 Jaren]
9 - Waterafvoer	0129_120 - Camera-inspectie riolering 10j	2 - Doelvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport inspectie riolering	Jaarlijks [Elke 10 Jaren]
9 - Waterafvoer	0450_048 - NEN 3140 inspectie pomp 4j	1 - Normvoorschriften (Wettelijk verplicht)	2 - Beheer	rapport NEN 3140 inspectie afvoerpompinstallatie	Jaarlijks [Elke 4 Jaren]