

**CATEGORIE A : KANTOREN / RECEPTIE / VERGADERRUIMTEN / SPREEKKAMERS / RECEPTIE / BALIE / KANTINE / PERSONEELSRUIMTE / FRACTIEKAMERS / KANTINE / PERSONEELSKAMER / KEUKEN**

**Dagelijkse werkzaamheden (schoonmaak om de dag!)**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen  
 Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Computers en schermen dagelijks stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Tafels, bureaus, **aanlandplekken, samenwerkplekken**, lage kasten horizontale vlakken en richels stof, vlek- en vingertasten verwijderen (klamvochtig)  
 Harde gesloten vloeren stofwissen, vlek- en schopstrepen verwijderen  
 Zachte vloeren tippend stofzuigen  
 Keukenblokken/pantry's geheel reinigen  
 Dagelijkse verstoringen in **werklunchcafe, ontmoetingsplein, spreekkamers en vergaderkamers** verhelpen (ook zitting stoelen en banken)  
 Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
 Zeepdispensers en handdoekautomaten reinigen en bijvullen  
 Spoelbakken, pantry's horizontale en verticale wanden geheel reinigen  
**Lift RVS wanden vingertast en vlek vrij maken binnen en buitenkant lift**

**Speciale behandeling kantoorruimten:**

*Alle kantoren in gemeentehuis dienen om de dag volledig te worden schoongemaakt aan de hand van bovenstaand programma. Dit houdt in dat in de even weken (ma - wo - vr) volledige schoonmaak plaatsvindt en in de oneven weken volledige schoonmaak plaatstvindt op di en do. Voor de tussenliggende dagen geldt het volgende programma:*

- Bureaus afnemen (vochtig)
- Schermen afnemen (droog)
- Toetsenborden en muis afnemen (vochtig)

**Wekelijkse werkzaamheden**

Kasten verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen  
 Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen  
 Armaturen, **lampen en hanglampen** tot reikhoogte stofvrij maken

**Liggende delen kolompoten bureaus stof verwijderen**

Stoelen en banken stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Harde gesloten vloeren geheel moppen  
 Zachte vloeren geheel stofzuigen

**Stoffen stoelbekleding stofzuigen in werklunchcafe, ontmoetingsplein en vergaderruimten**

**Maandelijkse werkzaamheden**

Deuren incl. sponning, **kastdeuren** en omlijsting geheel klamvochtig reinigen en schopstrepen verwijderen  
**Poefjes, Krukjes**, Stoelpoten, (incl. spin) rug en armléuning klamvochtig reinigen  
 Stoffen stoelbekleding stofzuigen  
 Tafelpoten klamvochtig reinigen  
 Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen  
 Armaturen, **lampen en hanglampen** tot reikhoogte klamvochtig reinigen

**Monitormarmen (achter de schermen) stof verwijderen**

**TV schermen stof, vlek- en vingertasten verwijderen**

**Wandbekleding en akoestische schermen bij bureaus stof, vlek- en vingertasten verwijderen**

**Afnemen randen, richels en poten plantenbakken**

**Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar**

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)  
 Plinten, randen/richels reinigen (ook >2,1 meter)  
 meter)  
 Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen  
 Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

Inventaris en radiatoren geheel reinigen  
 Plinten, en randen en richels reinigen (ook >2,1 meter)  
 Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
 Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Het hele jaar verwijderen van spinrag (ook > 2,1 meter)**

**CATEGORIE B: VERKEERSRUIMTEN / TRAPPENHUIZEN / LIFT**

**Dagelijkse werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen  
 Entreedeuken tweezijdig stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
 Keukenblokken/pantry's geheel reinigen  
 Trapleuning / balustrade stof-, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Harde gesloten vloeren stofwissen, vlek, kauwgom- en schopstrepen verwijderen  
 Harde gesloten vloeren publieke ruimten gemeentehuis (centrale hal, entrees en gangen richting balies) geheel moppen  
 Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)  
 Zachte vloeren overige ruimten tippend stofzuigen  
 Zachte vloeren publieke ruimten geheel stofzuigen  
 Separatieglas vlek- en vingertasten verwijderen  
 Entree's geheel stofzuigen  
 Tafels, bureaus, lage kasten, stoelen, horizontale vlakken stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 PUR vloeren publieke ruimten (centrale hal, entree's en gangen richting balies) wassen met niet-oliegeïmpregneerde doeken.

**Prullenbakken pantry's 2x per dag ledigen**

Machinaal reinigen harde vloeren

**Wekelijkse werkzaamheden**

Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen  
 Kastenvan verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen  
 Bovenzijde horizontale vlakken tafels, bureaus en lage kasten klamvochtig reinigen  
 Stoelen stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Harde gesloten vloeren geheel moppen  
 Zachte vloeren geheel stofzuigen  
 Trapleuning / ballustrade klamvochtig reinigen

**Maandelijks werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen  
 Deuren incl. sponning en omlijsting reinigen en schopstrepen verwijderen  
 Hoge kasten bovenzijde stof verwijderen  
 Stoelpoten, (incl. spin) rug- en armleuning klamvochtig reinigen  
 Stoffen stoelbekleding stofzuigen  
 Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)  
 Trapleuning / balustrade geheel reinigen  
 Glas binnen- en buitenzijde entree gemeentehuis tweezijdig reinigen en spinrag verwijderen  
 Wandenvlekken en vingertasten verwijderen  
 Harde gesloten vloeren publieke ruimten gemeentehuis (centrale hal, entrees en gangen richting balies) machinaal schrobben

**Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar**

Alle plinten, randen/richels, kapstukken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)  
 Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)  
 Natuurstenen vloeren schrobben  
 Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen  
 Inloopmatten uitstoten

**Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

Inventaris en radiatoren geheel reinigen  
 Plinten, randen/richels reinigen (ook >2,1 meter)  
 Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters van afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
 Inloopmatten entree's geheel machinaal reinigen  
 Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Het hele jaar verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)**

**CATEGORIE C: SANITAIRE RUIMTEN**

**Dagelijkse werkzaamheden**

Toiletten, urinoirs en schaamschotten klamvochtig reinigen  
Prullen/afvalbakken legen, deksel klamvochtig afnemen en zonodig zak vervangen  
Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
Tegelwanden rondom wastafels, urinoirs en toiletputten klamvochtig reinigen  
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
Spiegels vlekverwijderen  
Wastafels en planchetten geheel reinigen  
Toiletartikelenhouders buiten- en onderzijde klamvochtig reinigen en bijvullen  
Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)  
Vloeren geheel moppen  
Schrobputjes voorzien van water

**Wekelijkse werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen  
Spiegels geheel reinigen  
Plinten, randen/richels, radiatoren en vensterbanken tot reikhoogte stofvrij maken  
Toiletten, wastafels, douchewanden en -installaties ontkalken  
Borstelgarnituur geheel reinigen

**Maandelijke werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen  
Radiatoren geheel reinigen  
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen en schopstrepen verwijderen  
Tegelwanden geheel reinigen  
Harde gesloten vloeren schrobben

**Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

1 x per jaar het dieptereiniging van de sanitaire ruimten en reinigen van tegelwanden en schrobben van vloeren.  
Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)  
Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)  
Alle plinten, randen/richels, kapstokken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris en luchtroosters geheel reinigen (ook >2,1 meter)

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

## DIEPTEREINIGING SANITAIRE RUIMTEN

### **Periodieke werkzaamheden uitvoering 1 x per jaar**

#### **Toiletten**

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Verwijderen van vervuiling (middels stoom) in de toiletputten

Buitenzijde toiletputten geheel reinigen (middels stoom)

Toiletbril ontdoen van aanslag

Stortbak/doorspoelininstallatie geheel reinigen

Ontkalken toiletputten

#### **Urinoirs**

Verwijderen van vervuiling in spoelranden en in het waterslot (middels stoom)

Reinigen buitenzijde urinoirs (middels stoom)

Ontkalken urinoirs

Verwijderen van vervuiling schaamschotten

#### **Wastafels**

Verwijderen van vervuiling binnen- en buitenzijde wastafels

Ontkalken wastafels, kranen, douchekoppen en -installaties

Sifon uitwendig reinigen

Spiegels reinigen

#### **Sanitaire ruimten**

Machinaal schrobben harde gesloten vloeren

Tegelwanden reinigen (middels stoom)

Geheel reinigen van randen/richels, buizen, luchtroosters, radiatoren, spiegels, prullen/afvalbakken en contacten

Grondig reinigen en vullen van schrob/doucheputjes

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)

Alle plinten, randen/richels, kapstukken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

**CATEGORIE D: GYM / SPORTZALEN / KLEEDRUIMTEN**

**Dagelijks onderhoud**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak verwisselen (min.1x pwk zak verwisselen)

(Entree)deuren en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Vloeren gymzalen stofwissen en vlekverwijderen

Vloer van de gymzaal en berging vochtig wissen

[Vloer berging stofwissen](#)

Vloeren van de kleedruimten stofwissen en moppen

Zitbanken in sportzaal en kleedruimten klamvochtig afnemen

Alle overige harde gesloten vloeren stofwissen, schopstrepen- en vlekverwijderen

Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)

Inventaris en vloeren kauwgomvrij maken

Schroputjes voorzien van water

[Dagelijks moppen van vloer entree \(ipv wekelijks\)](#)

Zachte vloeren stofzuigen

**Wekelijks onderhoud**

[Vloeren berging moppen en stofwissen](#)

[Alle overige harde gesloten vloeren moppen](#)

Kasten en deuren stof, vlek- en vingertasten verwijderen

Tegelwanden + vloeren doucheruimte +mat geheel reinigen (machinaal reinigen)

[Schroputjes reinigen + doucheputjes \(pluggen\)](#)

Radiatoren, vensterbanken, plinten, randen en richels tot reikhoogte stofvrij maken

Kapstokken en contacten stofvrij maken

Vloeren gymzalen schrobben

**Maandelijks onderhoud**

Vloeren gang, berging en kleedkamers machinaal reinigen

Radiatoren, vensterbanken, plinten, randen en richels tot reikhoogte reinigen

glasbewassing entree

**Periodiek onderhoud uitvoering 4 x per jaar**

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)

Toestellen in de berging klamvochtig afnemen

Alle plinten, randen/richels, kapstokken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)

linovloeren 3x pjr sprayen, 1x pjr conserveren)

Inloopmatten uitstoten 4x per jaar

Kauwgom verwijderen

[Eigen schoonmaakberging ook schoonhouden](#)

**Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)**

**Boven 3 meter in combinatie met glasbewassing**

KAMPHAL afspraken ism met Alpha zijn volgende werkzaamheden in contract toegevoegd sept'15

4x per week moppen van vloer entree ipv wekelijks en 1x per week schrobben

Dagelijks wassen separatieglas (DZ) EHBO/Wedstrijdkamer/comentarcabine/toegangsdeuren/buitendeuren/klapdeuren/buitendeur

vervallen werkzaamheden vloer gymzaal schrobben (doen beheerders zelf)

**CATEGORIE F: FIETSENSTALLING / -KELDERS**

***Periodieke werkzaamheden***

Prullen/afvalbakken legen, binnen- en buitenzijde reinigen en indien nodig zak vervangen

Wanden stofvrij maken

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Zachte vloeren geheel stofzuigen

Deuren incl.sponning en omlijstingen reinigen

Stenen vloeren vegen en schrobben

***Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)***

## CATEGORIE G: ARCHIEFBEWAAARPLAATS

<b>Periodieke werkzaamheden</b>
Stofzuigen vloer met stofzuiger met HEPA-filter*
Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen
Klamvochtig dweilen van de vloer en aanwezige schopstrepen verwijderen**
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Afnemen lege planken van de stellingen (Suma-bac oplossing) 2x per jaar
Afnemen verticale vlakken van verrijdbare kasten (Suma-bac oplossing)
Verwijderen vlekken en vingertasten van wanden
Reinigen contactdozen, lichtschakelaars, randen en richels reinigen

\* HEPA stofzuiger NIET gebruiken voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden.

\* Met deze stofzuiger wordt de vloer grondig, met niet te snelle bewegingen, gezogen tussen en achter de rekken en tekeningkasten

\*\* Hiervoor alleen middelen en materialen gebruiken die een twee-componentenvloer niet aantasten.

### **LET OP:**

Er mag niet geveegd worden in de archiefruimten

Er wordt gewerkt van boven naar beneden en naar de uitgang toe

Lokdoosjes in archiefruimten niet verwijderen