

## BIJLAGE

Op de inventarisatie formulieren staat aangegeven met welke basisfrequentie en volgens welk schoonmaakprogramma elke ruimte dient worden schoon gemaakt.

### CATEGORIEËN

A = kantoren / vergaderruimten / spreekkamers / aula begraafplaatsen  
A1 = balie / receptie  
A2 = kantine / personeelsruimte  
B = verkeersruimten / trappenhuizen / lift  
C = sanitair e ruimten incl. bijlage dieptereiniging sanitair  
D = gym- / sportzalen / kleedruimten  
F = fietsenstalling / -kelders  
G = archiefbewaarplaatsen

### VLOERONDERHOUD

Top-coaten marmoleum vloeren:	1 x p/j
Recoaten marmoleum vloeren	Prijsopgave
Sprayen marmoleum vloeren:	3 x p/j
Kristaliseren marmeren vloeren	Prijsopgave
Natuurstenen vloeren	Prijsopgave
Tapijt reinigen	Prijsopgave

*Onder top-coaten wordt verstaan het verwijderen van de bovenste waslagen door middel van een stripper en daarna het aanbrengen van twee lagen was.*

*Onder recoaten wordt verstaan het verwijderen van alle waslagen, het aanbrengen van een kunststofverzegelaar en twee lagen was.*

*Onder sprayen wordt verstaan het volledig sprayen van de vloeren.*

*Onder harde gesloten vloeren worden vloeren verstaan met de volgende afwerking:  
Linoleum, Marmoleum, Flowtex, PVC, rubber, Tarkett, (natuur)stenen- en gietvloeren (of hieraan vergelijkbare vloerafwerkingen).*

**LET OP!** *Bij het moppen van de natuurstenen of marmeren vloeren dient u de producten toe te passen welke speciaal voor deze vloeren van toepassing zijn.*

**LET OP!** *Bij het schrobben van de natuurstenen, marmeren of sportvloeren dient u de producten toe te passen welke speciaal voor deze vloeren van toepassing zijn.*

**LET OP!** *Bij het sprayen, polymeren, conserveren en schrobben dient u rekening te houden met bezette vloeren ofwel het in- en uitruimen dient voor rekening van het schoonmaakbedrijf te geschieden. Deze beurten worden buiten de normale maandtermijnen gehouden.*

### GLASBEWASSING

Buitenglaswas:	2 x p/j incl. kozijnen (ook horizontale vlakken)
Binnen- en seperatieglaswas:	2 x p/j
Entreeglas	10 x p/j
Reinigen trespabeplating	prijs per m2

### VERGOEDINGEN

Alle periodieke werkzaamheden zoals daar zijn, jaarbeurt, 3-jaarlijkse beurt, kwartaalbeurt, glasbewassing en vloeronderhoud vinden plaats in overleg met de opdrachtgever.

Deze beurten worden buiten de normale maandtermijnen gehouden en pas vergoed na overlegging van een door de opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbon.

### WERKTIDEN & KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Werktijden dienen in overleg met de gemeente te worden vastgesteld.

Het personeel dient duidelijk herkenbaar te zijn middels het dragen van bedrijfskleding van het schoonmaakbedrijf.

### EXTRA WERKZAAMHEDEN

Info volgt per object

### OVERIGE

U dient in de toiletten gebruik te maken van een schoonmaakmiddel ter bestrijding van de urinelucht.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de werkkast en het desinfecteren van de mop (dagelijks in het gehele pand).

Alle werkzaamheden zijn gebaseerd op de methodiek vakgeschoold schoonmaker (SVS Vakopleidingen).

Onder reikhoogte wordt verstaan alles tot maximaal 2,1 meter hoogte.

Product informatiebladen en risico inventarisatie en evaluatie formulieren dienen op het object aanwezig te zijn.

U dient voor het stofzuigen gebruik te maken van een borstelstofzuiger.

De rookbakken en pijpen dienen gelegd te worden.

**CATEGORIE A : KANTOREN / VERGADERRUIMTEN / SPREEKKAMERS / RECEPTIE / BALIE / FRACTIEKAMERS / KANTINE / PERSONEELSRUIMTE / FRACTIEKAMERS / ROOKRUIMTE / KANTINE / PERSONEELSKAMER /**

**Dagelijkse werkzaamheden (schoonmaak om de dag!)**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen
Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Telefoons geheel klamvochtig reinigen
Spoelbakken, pantry's horizontale en verticale wanden geheel reinigen
Tafels, bureaus, lage kasten horizontale vlakken en richels stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Harde gesloten vloeren stofwissen, vlek- en schopstrepen verwijderen
Zachte vloeren tippend stofzuigen
Keukenblokken/pantry's geheel reinigen
Dagelijkse verstoringen in <b>spreekkamers en vergaderkamers</b> verhelpen
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Zeeppdispensers en handdoekautomaten reinigen en bijvullen

**Speciale behandeling kantoorruimten:**

*Alle kantoren dienen om de dag volledig te worden schoongemaakt aan de hand van bovenstaand programma. Dit houdt in dat in de even weken (ma - wo - vr) volledige schoonmaak plaatsvindt en in de oneven weken volledige schoonmaak plaatsvindt op di en do. Voor de tussenvallende dagen geldt het volgende programma:*

- Bureaus afnemen (vochtig)
- Schermen afnemen (droog)
- Toetsenborden en muis afnemen (vochtig)

**Wekelijkse werkzaamheden**

Tafels, bureaus en lage kasten bovenzijde horizontale vlakken klamvochtig reinigen
Kasten verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen
Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen
Armaturen tot reikhoogte stofvrij maken
Computers en -schermen stofvrij maken
Stoelen stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Harde gesloten vloeren geheel moppen
Zachte vloeren geheel stofzuigen
Rookruimten geheel reinigen

**Maandelijkse werkzaamheden**

Deuren incl. sponning en omlijsting geheel klamvochtig reinigen en schopstrepen verwijderen
Stoelpoten, (incl. spin) rug en armleniging klamvochtig reinigen
Stoffen stoelbekleding stofzuigen
Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen

**Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar**

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)
Plinten, randen/richels reinigen (ook >2,1 meter)
meter)
Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

Inventaris en radiatoren geheel reinigen
Plinten, en randen en richels reinigen (ook >2,1 meter)
Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Het hele jaar verwijderen van spinrag (ook > 2,1 meter)**

**CATEGORIE A 1: BALIE / RECEPTIE**

***Dagelijkse werkzaamheden***

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen  
Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
Tafels, bureaus en lage kasten bovenzijde horizontale vlakken klamvochtig reinigen  
Computers en schermen stofvrij maken  
Harde gesloten vloeren stofwissen, vlek- en schopstrepen verwijderen  
Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)

***Wekelijkse werkzaamheden***

Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen  
Kasten verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen  
Stoelen stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
Armatuuren tot reikhoogte stofvrij maken  
Zachte vloeren geheel stofzuigen

***Maandelijke werkzaamheden***

Deuren incl. sponning en omljsting geheel klamvochtig reinigen en schopstrepen verwijderen  
Stoelpoten, (incl. spin) rug en armleuning klamvochtig reinigen  
Stoffen stoelbekleding stofzuigen  
Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen

***Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar***

Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen  
Plinten, randen/richels reinigen (ook >2 meter)  
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

***Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)***

Inventaris en radiatoren geheel reinigen  
Alle plinten, randen/richels, kapstokken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)  
Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2 meter)  
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

***Het hele jaar verwijderen van spinrag (ook > 2,1 meter)***

**CATEGORIE A 2: KANTINE/PERSONEELSRUIMTE**

***Dagelijkse werkzaamheden***

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen
Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Harde gesloten vloeren geheel stofwissen, kauwgom- en schopstrepen verwijderen
Telefoons geheel klamvochtig afnemen
Zachte vloeren geheel stofzuigen
Tafels, bureaus, lage kasten, stoelen horizontale vlakken stof, vlek- en vingertasten verwijderen

***Wekelijkse werkzaamheden***

Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen
Kasten verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen
Bovenzijde horizontale vlakken tafels, bureaus en lage kasten klamvochtig reinigen
Stoelen stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Armaturen tot reikhoogte stofvrij maken
Computers + schermen stofvrij maken
Harde gesloten vloeren geheel moppen

***Maandelijkse werkzaamheden***

Deuren incl. sponning en omlijsting geheel klamvochtig reinigen en schopstrepen verwijderen
Stoelpoten, (incl. spin) rug en armleniging klamvochtig reinigen
Stoffen stoelbekleding stofzuigen
Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

***Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar***

Plinten, randen/richels, vensterbanken, brandblussers en contacten reinigen (ook >2,1 meter)
--

***Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar***

Inventaris en radiatoren geheel reinigen
Alle plinten, randen/richels, kapstokken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)
Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

**CATEGORIE B: VERKEERSRUIMTEN / TRAPPENHUIZEN / LIFT**

**Dagelijkse werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen
Entreedeuuren tweezijdig stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Deuren, klink en separatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Keukenblokken/pantry's geheel reinigen
Trapleuning / balustrade stof-, vlek- en vingertasten verwijderen
Harde gesloten vloeren stofwissen, vlek, kauwgom- en schopstrepen verwijderen
Harde gesloten vloeren publieke ruimten gemeentehuis (centrale hal, entrees en gangen richting balies) geheel moppen
Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)
Zachte vloeren overige ruimten tippend stofzuigen
Zachte vloeren publieke ruimten geheel stofzuigen
Separatieglas vlek- en vingertasten verwijderen
Entree's geheel stofzuigen
Tafels, bureaus, lage kasten, stoelen, horizontale vlakken stof, vlek- en vingertasten verwijderen
PUR vloeren publieke ruimten (centrale hal, entree's en gangen richting balies) wissen met niet-oliegeïmpregneerde doeken.
<b>Prullenbakken pantry's 2x per dag ledigen</b>
Machinaal reinigen harde vloeren

*alleen Harderwijk  
alleen Harderwijk  
alleen Harderwijk*

**Wekelijkse werkzaamheden**

Radiatoren, vensterbanken, randen/richels, brandblussers en contacten tot reikhoogte klamvochtig reinigen
Kasten verticale vlakken vlek- en vingertasten verwijderen
Bovenzijde horizontale vlakken tafels, bureaus en lage kasten klamvochtig reinigen
Stoelen stof, vlek- en vingertasten verwijderen
Harde gesloten vloeren geheel moppen
Zachte vloeren geheel stofzuigen
Trapleuning / balustrade klamvochtig reinigen

**Maandelijks werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen
Deuren incl. sponning en omlijsting reinigen en schopstrepen verwijderen
Hoge kasten bovenzijde stof verwijderen
Stoelpoten, (incl. spin) rug- en armleuning klamvochtig reinigen
Stoffen stoelbekleding stofzuigen
Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)
Trapleuning / balustrade geheel reinigen
Glas binnen- en buitenzijde entree gemeentehuis tweezijdig reinigen en spinrag verwijderen
Wanden vlekken en vingertasten verwijderen
Harde gesloten vloeren publieke ruimten gemeentehuis (centrale hal, entrees en gangen richting balies) machinaal schrobben

**Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar**

Alle plinten, randen/richels, kapstukken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)
Natuurstenen vloeren schrobben
Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen
Inloopmatten uitstoten

**Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

Inventaris en radiatoren geheel reinigen
Plinten, randen/richels reinigen (ook >2,1 meter)
Lichtarmaturen, contacten, brandblussers en roosters van afzuigkanalen klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Inloopmatten entree's geheel machinaal reinigen
Harde gesloten vloeren machinaal reinigen (m.u.v. marmoleum)

**Het hele jaar verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)**

## CATEGORIE C: SANITAIRE RUIMTEN

### **Dagelijkse werkzaamheden**

Toiletten, urinoirs en schaamschotten klamvochtig reinigen  
 Prullen/afvalbakken legen, deksel klamvochtig afnemen en zonodig zak vervangen  
 Deuren, klink en seperatieglas stof, vlek- en vingertasten verwijderen  
 Tegelwanden rondom wastafels, urinoirs en toiletputten klamvochtig reinigen  
 Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)  
 Spiegels vlekverwijderen  
 Wastafels en planchetten geheel reinigen  
 Toiletartikelenhouders buiten- en onderzijde klamvochtig reinigen en bijvullen  
 Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)  
 Vloeren geheel moppen  
 Schroobputjes voorzien van water

### **Wekelijkse werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken buitenzijde reinigen  
 Spiegels geheel reinigen  
 Plinten, randen/richels, radiatoren en vensterbanken tot reikhoogte stofvrij maken  
 Toiletten, wastafels, douchewanden en -installaties ontkalken  
 Borstelgarnituur geheel reinigen

### **Maandelijks werkzaamheden**

Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen  
 Radiatoren geheel reinigen  
 Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen en schopstrepen verwijderen  
 Tegelwanden geheel reinigen  
 Harde gesloten vloeren schrobben

### **Jaarbeurt uitvoering 1 x per jaar**

1 x per jaar het dieptereiniging van de sanitaire ruimten (reinen van tegelwanden en schrobben van vloeren komt dan te vervallen)  
 Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)  
 Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)  
 Alle plinten, randen/richels, kapstokken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris en luchtroosters geheel reinigen (ook >2,1 meter)

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

## DIEPTEREINIGING SANITAIRE RUIMTEN

### **Periodieke werkzaamheden uitvoering 1 x per jaar**

#### **Toiletten**

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Verwijderen van vervuiling (middels stoom) in de toiletputten

Buitenzijde toiletputten geheel reinigen (middels stoom)

Toiletbril ontdoen van aanslag

Stortbak/doorspoelinstallatie geheel reinigen

Ontkalken toiletputten

#### **Urinoirs**

Verwijderen van vervuiling in spoelranden en in het waterslot (middels stoom)

Reinigen buitenzijde urinoirs (middels stoom)

Ontkalken urinoirs

Verwijderen van vervuiling schaamschotten

#### **Wastafels**

Verwijderen van vervuiling binnen- en buitenzijde wastafels

Ontkalken wastafels, kranen, douchekoppen en -installaties

Sifon uitwendig reinigen

Spiegels reinigen

#### **Sanitaire ruimten**

Machinaal schrobben harde gesloten vloeren

Tegelwanden reinigen (middels stoom)

Geheel reinigen van randen/richels, buizen, luchtroosters, radiatoren, spiegels, prullen/afvalbakken en contacten

Grondig reinigen en vullen van schrob/doucheputjes

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)

Alle plinten, randen/richels, kapstukken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

CATEGORIE D: GYM / SPORTZALEN / KLEEDRUIMTEN

Opmerkingen/aanvullingen KAMPHAL

**Dagelijks onderhoud**

Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak verwisselen (min. 1x pwk zak verwisselen)

(Entree)deuren en separatieglass stof, vlek- en vingertasten verwijderen

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Vloeren gymzalen stofwissen en vlekverwijderen. (Alleen Oldebroek: Kerkweg)

Vloer van de gymzaal en berging vochtig wissen

Vloer berging stofwissen

Vloeren van de kleedruimten stofwissen en moppen

Zitbanken in sportzaal en kleedruimten klamvochtig afnemen

Alle overige harde gesloten vloeren stofwissen, schopstrepen- en vlekverwijderen

Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)

Inventaris en vloeren kauwgomvrij maken

Schroefputjes voorzien van water

Dagelijks moppen van vloer entree (ipv wekelijks)

Zachte vloeren stofzuigen

Onder entree wordt verstaan, vloer onder de luifel en de sluis

**Wekelijks onderhoud**

Vloeren berging moppen en stofwissen

Alle overige harde gesloten vloeren moppen

Kasten en deuren stof, vlek- en vingertasten verwijderen

Tegelwanden + vloeren doucheruimte +mat geheel reinigen (machinaal reinigen)

Schroefputjes reinigen + doucheputjes (pluggen)

Radiatoren, vensterbanken, plinten, randen en richels tot reikhoogte stofvrij maken

Kapstukken en contacten stofvrij maken

Vloeren gymzalen schrobben

Kamphal muv entree deze dient dagelijks te worden gereinigd

maandag kleedruimten links / donderdag kleedruimten rechts

muv Kamphal beheerders schrobben zelf machinaal de sportvloer

**Maandelijks onderhoud**

Vloeren gang, berging en kleedkamers machinaal reinigen

Radiatoren, vensterbanken, plinten, randen en richels tot reikhoogte reinigen

glasbewassing entree

**Periodiek onderhoud uitvoering 4 x per jaar**

Wandrekken klamvochtig reinigen (ook >2,1 meter)

Toestellen in de berging klamvochtig afnemen

Toestellen uit de berging halen en terugplaatsen door Inclusief Groep

Alle plinten, randen/richels, kapstukken, vensterbanken, radiatoren, deuren, wanden, inventaris geheel reinigen (ook >2,1 meter)

Inovloeren 3x pjr spraven, 1x pjr conserveren)

Inloopmatten uitstoten 4x per jaar

Kauwgom verwijderen

Eigen schoonmaakberging ook schoonhouden

Het gehele jaar door verwijderen van spinrag (ook >2,1 meter)

Boven 3 meter in combinatie met glasbewassing

START EN KLAAR MELDING PERIODIEKE DOORGEVEN AAN BEHEERDER  
Beheerder loopt dat samen met schoonmaker de periodieke beurt na en tekent de werkbou af.

KAMPHAL afspraken ism met Alpha zijn volgende werkzaamheden in contract toegevoegd sept'15

4x per week moppen van vloer entree ipv wekelijks en 1x per week schrobben

Dagelijks wassen separatieglass (DZ) EHBO/Wedstrijdkamer/comentarcabine/toegangsdeuren/buitendeuren/klapdeuren/buitendeur

vervallen werkzaamheden vloer gymzaal schrobben (doen beheerders zelf)

**SCHOONMAAKINSTRUCTIES SPORTVLOER VOLGENS FABRIKANT:**

Schoonmaakinstructies:

Zie bijlage.

De instructies zijn ook beschikbaar via onze website: <http://www.pulastic.com/nl/oplossingen-producten/service-onderhoud/Schoonmaak.html>

**Reguliere reiniging**

Bij de sportvloer is een jerrycan van 5 liter met het middel Pulastic BasicClean geleverd, voor de eerste reinigingen. Als deze can met Pulastic BasicClean op is kunt u overgaan op Pulastic Eco Clean.

Bij de producten is de mengverhouding erg belangrijk! Zie voor de juiste mengverhouding bijgesloten advies.

**Intensieve reiniging**

Wij adviseren om de sportvloer 2 x per jaar intensief te (laten) reinigen. Voor deze intensieve reiniging dient Pulastic Deep Clean gebruikt te worden. Dit kan ook door Pulastic specialisten worden uitgevoerd (prijs op aanvraag).

**Schoonmaakmiddelen + leverancier:**

De Pulastic schoonmaakmiddelen zijn te bestellen op de website [Werken met Merken: www.werkenmetmerken.nl](http://www.werkenmetmerken.nl) en snel te vinden door het woord Pulastic te gebruiken in het zoekvenster.

**Reparatie sportvloer**

Mocht de sportvloer tijdens het gebruik beschadigd raken, dan kunt u dat melden bij onze afdeling SOR (Service, Onderhoud, Reparatie), bereikbaar op 0570 854245 / sor@nl.sika.com of via het online

serviceformulier: <http://www.pulastic.com/nl/oplossingen-producten/service-onderhoud/serviceformulier.html>

Vervolgens zal er binnen enkele dagen contact met u opgenomen worden voor de benodigde vervolgactie.

**CATEGORIE F: FIETSENSTALLING / -KELDERS**

***Periodieke werkzaamheden***

Prullen/afvalbakken legen, binnen- en buitenzijde reinigen en indien nodig zak vervangen

Wanden stofvrij maken

Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)

Zachte vloeren geheel stofzuigen

Deuren incl.sponning en omlijstingen reinigen

Stenen vloeren vegen en schrobben

***Spinrag verwijderen (ook >2,1 meter)***

**CATEGORIE G: ARCHIEFBEWAAARPLAATS**

<b>Periodieke werkzaamheden</b>
Stofzuigen vloer met stofzuiger met HEPA-filter*
Prullen/afvalbakken legen en indien nodig zak vervangen
Klamvochtig dweilen van de vloer en aanwezige schopstrepen verwijderen**
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reinigen (ook > 2,1 meter)
Afnemen lege planken van de stellingen (Suma-bac oplossing)
Afnemen verticale vlakken van verrijdbare kasten (Suma-bac oplossing)
Verwijderen vlekken en vingertasten van wanden
Reinigen contactdozen, lichtschakelaars, randen en richels reinigen

\* HEPA stofzuiger NIET gebruiken voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden.

\* Met deze stofzuiger wordt de vloer grondig, met niet te snelle bewegingen, gezogen tussen en achter de rekken en tekeningkasten

\*\* Hiervoor alleen middelen en materialen gebruiken die een twee-componentenvloer niet aantasten.

**LET OP:**

Er mag niet geveegd worden in de archiefruimten

Er wordt gewerkt van boven naar beneden en naar de uitgang toe

Lokdoosjes in archiefruimten niet verwijderen