

Opdrachtgever:	Vereniging Natuurmonumenten	Datum:	8-5-2025
Project:	Polder Udoorn	Status:	definitief
Projectnummer:	206799		
Opgesteld:	L. Feiken		
Gecontroleerd:	WR vd Molen		



Bestekspost	Omschrijving	Ontgraven	Vervoeren	Verwerken	Afvoeren	Leveren
Grond ontgraven						
2	Grote Polder					
210220	Grond ontgraven uit te verruimen greppel (eerste 5m achter buis)	800				
210310	Grond ontgraven uit te verruimen greppel peilvak 5	2200				
210320	Grond ontgraven uit te verruimen greppel laatste 5 m	200				
230210	Ontgraven bestaande dammen (4 st)	200				
230410	Ontgraven duiker uit bestaande dam 34 st	550				
3	IJwind					
303010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.	3600				
4	Kleine Polder					
403010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. locatie 1.	3700				
403020	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. locatie 1b.	2000				
403030	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. locatie 2	3500				
403040	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. locatie 3	800				
404010	Grond ontgraven uit slenk naar pomp.	500				
404020	Grond ontgraven uit brede slenk zuidzijde.	1100				
404030	Grond ontgraven uit brede slenk noordzijde.	400				
Grond vervoeren binnen het werk						
2	Grote Polder					
210230	Grond vervoeren binnen Grote Polder.		800			
210330	Grond vervoeren binnen Grote Polder.		2400			
230220	Grond vervoeren naar nieuwe locatie te verplaatsen dammen (3st)		200			
3	IJwind					
303020	Grond vervoeren naar kade		3600			
4	Kleine Polder					
403050	Grond vervoeren naar kade aangrenzend aan de terreindelen		3000			
403060	Grond vervoeren naar kopakkers Grote Polder		5000			
404040	Grond vervoeren naar kade		2000			
Grond vervoeren buiten het werk						
Grond verwerken						
2	Grote Polder					
220110	Grond verwerken in peilscheidingen Grote polder			1500		
220120	Grond verwerken in kopakkers t.p.v. kopakkerbuizen Grote polder			5000		
220130	Grond verwerken in bekleding dammen			1000		
230230	Aanbrengen dammen (3 st)			200		
230320	Verwerken van klei t.p.v. bestaande dam zonder duiker			200		
230460	Verwerken van klei t.p.v. taluds bestaande dam met duiker. (34st)			850		
230510	Aanbrengen dam in watergang. 3 st			200		
3	IJwind					
303030	Grond verwerken in kade rondom het perceel			3500		
304010	Grond verwerken in nieuwe dam			100		
4	Kleine Polder					
405010	Grond verwerken ophoging kade rondom het perceel			3000		
405020	Grond verwerken in taluds opgehoogde kade			1000		
405030	Grond verwerken in sloot langs kade noordzijde.			1000		
Grond afvoeren						
4	Kleine Polder					
403070	Grond afvoeren (vervalt aan de aannemer)				2000	
Grond leveren						
	Totaal grondverzet	19550	17000	17550	0	0

Alle hoeveelheden staan aangegeven in vaste m³