

Bijlage 7: Categorie-indeling Hulpmiddelen

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om het assortiment te baseren op categorieën in plaats van merken en typen rolstoelen. Deze categorieën zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Verdere details over het kernassortiment zijn terug te vinden in de aanvullende informatie verderop in deze bijlage.

De inschrijver heeft de vrijheid om een voorkeurs- of kernassortiment samen te stellen op de meest efficiënte manier. Als echter binnen dit assortiment geen geschikt Wmo-hulpmiddel voor een specifieke gebruiker kan worden geleverd, dient een hulpmiddel van een ander merk of type te worden geleverd. Hierbij blijft de huurprijs gelijk aan die van de meest vergelijkbare categorie. Dit betekent bijvoorbeeld dat een elektrische rolstoel, ongeacht merk of type, altijd wordt ingedeeld in categorie 2.1 of 2.2. De indeling van de voorzieningen is gebaseerd op de configuratie, en niet op het gebruik.

Categorie	Omschrijving	Minimale huur per maand excl. BTW
1.	Handmatig bewogen rolstoel	
1.a	voor kortdurend gebruik lichtgewicht	€ 12,09
1.b	voor semi-permanent gebruik	€ 36,08
1.c	voor permanent gebruik / verblijfolstoel	€ 60,17
1.d	voor permanent gebruik / comfort rolstoel	€ 115,21
1.e	vast frame actief rolstoel	€ 146,39
1.f	elektrische aandrijving handbewogen rolstoel	€ 194,27
1.g	elektrische duwondersteuning	€ 96,25
1.d+1.g	rolstoel permanent gebruik comfort met elektrische ondersteuning	€ 211,43
2.	Elektrisch bewogen rolstoel	
2.a	voor binnen- en buitenshuis max. 6 km/uur	€ 222,55
2.b	voor binnen- en buitenshuis max. 10 km/uur, actieradius ten minste 40 km	€ 284,22
3.	Scootmobiel	
3.a	scootmobiel met drie wielen 8/10 /12km/uur, actieradius ten minste 25 km	€ 54,09
3.b	scootmobiel met 3 wielen 15 km/uur, actieradius ten minste 40 km	€ 73,03
4.	Aangepaste fietsen	
4.a	kinderdriewiel fiets	€ 44,19
4.a.1	kinderdriewiel fiets met elektrische ondersteuning	€ 99,15
4.b	volwassen driewiel fiets	€ 51,81
4.b.1	volwassen driewiel fiets met elektrische ondersteuning	€ 101,60
4.c	fiets voor twee personen naast elkaar	€ 114,36
4.c.1	fiets voor twee personen naast elkaar met elektrische ondersteuning	€ 171,59
4.d	aankoppelfiets	€ 90,06
4.d.1	aankoppelfiets met elektrische ondersteuning	€ 155,75

4.e	transportfiets, gebruiker wordt zittend vervoerd, al dan niet in eigen rolstoel	€ 88,16
4.e.1	transportfiets, gebruiker wordt zittend vervoerd, met elektrische ondersteuning	€ 218,61
4.f	duo fiets, kind zit voor, begeleider stuurt	€ 74,85
4.f.1	duofiets, kind zit voor, begeleider stuurt met elektrische ondersteuning	€ 141,29
4.g	driewielfietsen	€ 84,22
4.g.1	driewielfietsen met elektrische ondersteuning	€ 148,92
5.	Voorzieningen voor kinderen	
5.a	buggy	€ 22,27
5.b	wandelwagen	€ 74,50
5.c	autostoeltje uitzwenkbaar	€ 49,85
6.	Tillift	
6.a	actieve lift	€ 56,31
6.b	passieve lift	€ 73,76
6.c	actief transferhulpmiddel	€ 7,91
7.	Voorzieningen voor baden en douchen	
7.a	douche-/toiletstoel met verstellingen hoog, laag en/of kantel	€ 171,62
7.b	douchewagen en douchebrancard	€ 202,96
7.c	badplank	€ 16,03

Koopvoorzieningen		Minimale koopprijs excl. BTW
1.	douchetabouret	€ 170,86
2.	douchestoel	€ 284,76
3.	toiletstoel	€ 227,81
4.	douche/toiletstoel (verrijdbaar)	€ 569,51
5.	douche/toiletstoel (zelfrijder)	€ 569,51
6.	stalen steunstang	€ 1.025,13
7.	drempelhulpen	€ 341,70
8.	orthesen	€ 2.619,75

Buitencategorie		Minimale koopprijs excl. BTW
1.	Rijlessen per uur	€ 78,37

Hierna volgt aanvullende informatie over het kernassortiment, inclusief een omschrijving van de standaard hulpmiddelen, evenals de standaard aanpassingen en accessoires. De aanpassingen en accessoires die als "standaard" zijn aangemerkt, zijn opgenomen in de prijs van de betreffende categorie. Standaard aanpassingen en accessoires die gemarkeerd zijn met een *, zijn niet altijd noodzakelijk, maar moeten geleverd worden wanneer ze essentieel zijn voor de gebruiker. De overige standaard aanpassingen en accessoires dienen altijd aanwezig te zijn.

Voor voorzieningen en aanpassingen die niet onder de onderstaande categorieën en subcategorieën vallen, kan de Opdrachtgever een prijs opgeven (zowel voor koop als huur). Opdrachtnemers mogen naar eigen keuze gebruik maken van deze mogelijkheid. Opdrachtgevers hebben tevens de vrijheid om deze voorzieningen bij andere leveranciers aan te schaffen.

1. Handmatig bewogen rolstoel

1.a Voor kortdurend gebruik lichtgewicht:

Een standaard rolstoel is een eenvoudige, lichtgewicht rolstoel die geschikt is voor verplaatsingen binnen- en/of buitenshuis. De rolstoel is niet bedoeld om meer dan enkele uren per dag in te zitten en kan worden gebruikt als transportrolstoel. De gebruiker kan vanuit de rolstoel overstappen naar een gewone stoel. Dit betekent dat de rolstoel bedoeld is voor tijdelijk gebruik en niet als permanente zitvoorziening. De rolstoel is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Standaard:

- Aluminium hoepels
- Lichtgewicht frame (bijvoorbeeld van aluminium)
- Makkelijk meeneembaar
- Opvouwbaar
- Quick release achterassen
- Standaard zitkussen
- Trapdop(pen)
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Afneem- en wegzwenkbare beensteunen
- Afneem- of wegklapbare armleuningen
- Fixeerbaar in rolstoelvervoer met spanbanden
- Houder voor stok, krukken, eiffel*
- Anti-kiepesteunen*
- Comfort beensteunen*
- Remverlengers*
- Spaakbeschermers*
- Zuurstoffleshouder*

Opties

- Elektrische aandrijfunit (duwondersteuning)
- Spanbandenrugleuning
- AD-kussen
- Gepolsterde drempelzitting

1.b Voor semipermanent gebruik:

Deze rolstoel is bedoeld voor personen die een deel van de dag zittend doorbrengen, maar nog zelfstandig transfers kunnen maken. Dit betekent dat ze zich nog kunnen verplaatsen van de rolstoel naar bijvoorbeeld een stoel, bed of toilet, al dan niet met hulp. De rolstoel biedt meer zitcomfort dan een lichtgewicht rolstoel voor kortdurend gebruik.

Sommige gebruikers kunnen zich zelfstandig in de rolstoel verplaatsen door te hoepelen (door de wielen van de rolstoel zelf te draaien met behulp van de handgrepen) en/of trippelen (door hun voeten te gebruiken om de rolstoel vooruit te bewegen). Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Standaard:

- In hoek instelbare rugleuning
- Standaard zitkussen
- Spanbandenrugleuning
- Hoepels
- Quick-release achterassen
- In hoogte verstelbare arMLEUNINGEN en duwhandvatten
- Trapdop(pen)
- Instelbare achteras
- Fixeerbaar in rolstoelvervoer met spanbanden
- Houder voor stok, krukken of Eiffel*
- Comfort beensteunen*
- Antikiepesteunen*
- Verlengde remhendels*
- Spaakbeschermers*
- Zuurstoffleshouder*
- Hemiplegie armlegger*

Beschikbare opties:

- Werkblad
- Anti-decubitus zitkussen (AD-kussen)
- Gepolsterde drempelzitting voor AD-kussen
- Elektrische aandrijffunit (duwondersteuning)

1.c Voor permanent gebruik / verblijfsrolstoel

Deze rolstoel is ontworpen voor mensen die het grootste gedeelte van de dag in de rolstoel zitten. Transfers, oftewel het verplaatsen uit de rolstoel, zijn moeilijk of niet mogelijk. Een deel van de gebruikers kan zich zelfstandig verplaatsen door te hoepelen (met de handwielen draaien) en/of trippelen (de voeten gebruiken om de rolstoel vooruit te bewegen). Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Standaard:

- Verschillende rugleuning, zittingen en AD-kussens (afhankelijk van wat functioneel noodzakelijk is)
- Gepolsterde drempelzitting voor het gebruik van AD-kussen
- Hoepels voor handbediening
- In hoogte verstelbare arMLEUNINGEN
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Trapdop(pen)
- Gepolsterde armleggers
- Fixeerbaar voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Opvouwbaar frame
- Houder voor stok, krukken of Eiffel*

- Antikiepesteunen*
- Comfort beensteunen*
- Verlengde remhendels*
- Hoofdsteun*
- Spaakbeschermers*
- Zuurstoffleshouder*
- Werkblad*
- Hemiplegie armlegger*
- Bij kinderrolstoelen: mogelijkheden om mee te groeien*

Beschikbare opties:

- Elektrische aandrijffunit (duwondersteuning)
- Zitorthese, zitkuip of zitsysteem

1.d Voor permanent gebruik/comfort rolstoel

Deze rolstoel is ontworpen voor mensen die het grootste deel van de dag in de rolstoel zitten. Transfers (het verplaatsen uit de rolstoel) zijn moeilijk of niet mogelijk. Langdurig rechtop zitten is niet wenselijk of haalbaar in deze rolstoel.

Standaard:

- Verschillende verstelbare of instelbare rugleuningen
- Verschillende zittingen en AD-kussens
- Kantelverstelling voor het aanpassen van de zithouding
- In hoogte verstelbare armleuningen
- Hoofdsteun voor extra ondersteuning
- In hoogte verstelbare duwhandvatten of duwbeugel
- Antikiepesteunen voor stabiliteit
- Trapdop(pen) om de vloer te beschermen
- Fixeerbaar voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Achterwielen tot 24" voor betere stabiliteit en manoeuvreerbaarheid
- Werkblad voor praktisch gebruik
- Comfortabele beensteunen*
- Gepolsterde drempelzitting voor gebruik met AD-kussens*
- Rugverstelling voor meer zitcomfort*
- Verlengde remhendels*
- Houder voor stok, krukken of Eiffel*
- Spaakbeschermers voor veiligheid*
- Heupgordel voor extra veiligheid*
- Abductieklos voor betere beenplaatsing*
- Zuurstoffleshouder*
- Hemiplegie armlegger*
- Bij kinderrolstoelen: mogelijkheden om mee te groeien*

Beschikbare opties:

- Elektrische aandrijffunit (duwondersteuning)
- Zitorthese, zitkuip of zitsysteem voor extra comfort en ondersteuning

1.e Vast frame rolstoel

Deze rolstoel is ontworpen voor mensen die het grootste deel van de dag zitten. Transfers (het verplaatsen uit de rolstoel) zijn moeilijk of niet mogelijk. De rolstoel is geschikt voor actieve gebruikers die zich voornamelijk zelf verplaatsen door te hoepelen (met de handwielen draaien).

Standaard:

- Lichtgewicht vast frame voor betere manoeuvreerbaarheid
- Diverse remsystemen voor veiligheid
- Spanbandenrugleuning voor extra stabiliteit
- Kledingbeschermers om je kleding te beschermen
- Spaakbeschermers voor veiligheid
- Diverse hoepels (bijvoorbeeld gecoat voor extra grip)
- In hoogte verstelbare arMLEUNINGEN voor comfort
- In hoogte verstelbare duwhandvatten voor optimale bediening
- Verschillende camberhoekinstellingen voor achterwielen voor betere wendbaarheid
- Standaard zitkussen voor basiscomfort
- Fixeerbaar voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Neerklapbare rugleuning* voor gemakkelijk opbergen
- Voorframe inzet* voor extra stevigheid

Beschikbare opties:

- Rugleuning met extra zijsteun of contour voor betere ondersteuning
- AD-kussen voor extra zitcomfort en drukverdeling
- Titanium frame voor een lichter gewicht en hogere sterkte
- Zitorthese, zitkuip of zitsysteem voor specifieke ondersteuning

1.f Elektrische aandrijving handbewogen rolstoel

De gebruiker is niet in staat om zich zelfstandig hoepelend in een rolstoel te verplaatsen gedurende de dag. Wel is de gebruiker in staat om een elektrische aandrijving zelf te bedienen.

Standaard:

- Elektrische ondersteuning in het wiel of via een andere aanpassing aan de rolstoel
- Instelbare mate van ondersteuning
- Acculader
- Anti-kiepelementen (indien deze nog niet op de rolstoel aanwezig zijn)
- Uitwisselbaarheid tussen standaard wielen en elektrische wielen (bij rolstoelen met 24"-wielen)
- Afstandsbediening, indien nodig om de voorziening te gebruiken of om de mate van ondersteuning aan te passen

Optioneel:

- De handbewogen rolstoel wordt elektrisch bedienbaar gemaakt met een joystick, waardoor deze feitelijk verandert in een elektrische rolstoel

1.d+1.g Rolstoel permanent gebruik comfort met elektrische ondersteuning

Een rolstoel voor permanent gebruik met comfort en elektrische ondersteuning is ontworpen voor mensen die het grootste deel van de dag in de rolstoel zitten en waarbij transfers moeilijk of niet mogelijk zijn. Deze rolstoel biedt een uitgebreide reeks aanpassingen en opties om aan de specifieke behoeften van de gebruiker te voldoen, waardoor langdurig gebruik comfortabel en praktisch wordt.

Standaard

- Verschillende verstelbare of instelbare rugleuningen
- Verschillende zittingen en AD-kussens
- Kantelverstelling voor het aanpassen van de zithouding
- In hoogte verstelbare armleuningen
- Hoofdsteun voor extra ondersteuning
- In hoogte verstelbare duwhandvatten of duwbeugel
- Antikiepesteunen voor stabiliteit
- Trapdop(pen) om de vloer te beschermen
- Fixeerbaar voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Achterwielen tot 24" voor betere stabiliteit en manoeuvreerbaarheid
- Werkblad voor praktisch gebruik
- Comfortabele beensteunen*
- Gepolsterde drempelzitting voor gebruik met AD-kussen*
- Rugverstelling voor meer zitcomfort*
- Verlengde remhendels*
- Houder voor stok, krukken of Eiffel*
- Spaakbeschermers voor veiligheid*
- Heupgordel voor extra veiligheid*
- Abductieklos voor betere beenplaatsing*
- Zuurstoffleshouder*
- Hemiplegie armlegger*
- Bij kinderrolstoelen: mogelijkheden om mee te groeien*

Elektrische ondersteuning

- Elektrische ondersteuning in het wiel of via een andere aanpassing aan de rolstoel
- Instelbare mate van ondersteuning
- Acculader
- Anti-kiepesteunen (indien deze nog niet op de rolstoel aanwezig zijn)
- Uitwisselbaarheid tussen standaard wielen en elektrische wielen (bij rolstoelen met 24"-wielen)
- Afstandsbediening, indien nodig om de voorziening te gebruiken of om de mate van ondersteuning aan te passen

Opties

- Elektrische aandrijfunit (duwondersteuning)
- Zitorthese, zitkuip of zitsysteem voor extra comfort en ondersteuning
- De handbewogen rolstoel wordt elektrisch bedienbaar gemaakt met een joystick, waardoor deze feitelijk verandert in een elektrische rolstoel

2. Elektrisch bewogen rolstoel

2.a Elektrische binnen-buitenrolstoel

De gebruiker maakt hoofdzakelijk binnenshuis gebruik van de rolstoel. Voor korte afstanden is deze ook buitenshuis te gebruiken. Een elektrisch verrijdbare bureau- of werkstoel valt eveneens onder deze categorie, maar is niet geschikt voor gebruik buitenshuis, kan niet worden meegenomen in een rolstoeltaxi en kan niet worden voorzien van alle hieronder genoemde opties.

Standaard:

- Kleine draaicirkel
- Joystickbesturing (wegzwenkbaar of neerklapbaar)
- In hoogte instelbare armleuningen
- Mechanisch instelbare rugleuning
- Mechanisch instelbare beensteunen of voetplaat, met kuitplaten en/of hakbanden
- Onderhoudsvrije accu met oplader
- Vast te zetten voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Verschillende soorten besturingen*
- Hoofdsteun*
- Houder voor stok, krukken of loophulp*
- Diverse zittingen, zitkussens, AD-kussens en rugleuningen*
- Gepolsterde drempelzitting ten behoeve van AD-kussens*
- Elektrische hoogteverstelling*
- Elektrische kantelverstelling*
- Elektrische verstelling van de rugleuning*
- Elektrisch verstelbare beensteunen met kuitplaten en/of hakbanden*
- Werkblad*
- Abductiesteun*
- Kniekussens*
- Houder voor zuurstoffles*
- Heupgordel*
- Eendelige verstelbare voetplaat*

Opties

- Zitorthese / zitkuip / zitsysteem*

2.b Elektrische buiten-binnenrolstoel:

De gebruiker maakt permanent gebruik van deze rolstoel. De rolstoel wordt ingezet als vervoermiddel buitenshuis en is tevens geschikt voor gebruik binnenshuis.

Standaard:

- Krachtige elektromotor
- Joystickbesturing (wegzwenkbaar of neerklapbaar)
- Afneembare, wegzwenkbare beensteunen
- In hoogte instelbare armleuningen
- Maximumsnelheid van 10 km/uur

- Voldoende actieradius voor middellange afstanden (circa 35 km)
- Onderhoudsvrije accu met oplader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- Vast te zetten voor rolstoelvervoer met spanbanden
- Verschillende soorten besturingen*
- Elektrische hoogteverstelling*
- Elektrische kantelverstelling*
- Elektrische verstelling van de rugleuning*
- Elektrisch verstelbare beensteunen met kuitplaten en/of hakbanden*
- Diverse zittingen, zitkussens, AD-kussens en rugleuningen*
- Gepolsterde drempelzitting ten behoeve van AD-kussens*
- Comfort beensteunen met kuitplaten en/of hakbanden*
- Hoofdsteun*
- Werkblad (eventueel met bediening in het midden of uitsparing voor joystick)*
- Houder voor stok, krukken of loophulp*
- Abductiesteun*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor zuurstoffles*
- Eendelige verstelbare voetplaat*

Opties:

- Zitorthese / zitkuip / zitsysteem
- Winter voetenzak
- Maximumsnelheid van 12 km/uur
- Extra grote actieradius (circa 50 km)

3. Scootmobiel

3.a Scootmobiel met drie wielen 8/10 /12 km/uur

Een scootmobiel met drie wielen is een vervoersvoorziening voor gebruikers met een matige tot slechte loopfunctie. Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik buitenshuis in de directe woon- en leefomgeving. Deze scootmobiel biedt verschillende snelheden en een actieradius van ten minste 25 km.

Standaard

- Maximale snelheid van 8, 10 of 12 km/uur
- Actieradius van circa 25 tot 40 km
- Basis met één wiel voor en twee wielen achter
- Standaard vering voor extra comfort
- Verstelbare, 360 graden draaibare comfortstoel
- Verstelbare arMLEUNINGEN en rugleuning
- Boodschappenmand
- Verstelbare stuurkolom
- Verlichting en richtingaanwijzers
- Onderhoudsvrije accu met oplader
- Taxi-ogen voor vergrendeling in een rolstoeltaxi*
- Achteruitkijkspiegel(s)*

- Houder voor stok, krukken of loophulp*
- Houder voor zuurstoffles*
- Aangepaste bediening (zoals aangepaste gashendels of richtingaanwijzers)*
- Voetgas*
- Houder voor rollator*
- Windscherm*

Opties

- Winter voetenzak
- Extra vering voor meer rijcomfort

3.b Scootmobiel met 3 wielen 15 km/uur

Deze vervoersvoorziening is bedoeld voor mensen met een matige tot slechte loopfunctie en wordt gebruikt buitenshuis, in de directe woon- en leefomgeving. Binnen deze categorie moeten ook scootmobielen geleverd kunnen worden die geschikt zijn voor gebruikers met een groot en fors postuur.

Standaard:

- Maximale snelheid van 12 km/u
- Actieradius van ongeveer 35 tot 40 km
- Basis met één wiel voor en twee wielen achter
- Standaard vering voor extra comfort
- Comfortstoel die verstelbaar en 360° draaibaar is
- Verstelbare armleuningen en rugleuning
- Boodschappenmandje
- Verstelbare stuurkolom
- Groot en toegankelijk voetplateau
- Onderhoudsvrije accu en bijbehorende oplader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor wandelstok, krukken of eiffel*
- Zuurstoffleshouder*
- Aangepaste bediening (zoals aangepaste gashendels of richtingaanwijzers)*
- Voetgasbediening*
- Houder voor rollator*
- Windscherm*
- Taxi-ogen voor vergrendeling in rolstoeltaxi's*

Opties:

- Extra vering voor meer rijcomfort
- Winter voetenzak voor gebruik in koudere maanden

4. Aangepaste fietsen (niet in de reguliere fietsenhandel verkrijgbaar)

4.a Kinderdriewiel fiets

Aangepaste fiets voor kinderen met problemen met de stabiliteit en/of een beperkte armfunctie.

Standaard:

- Lage instap
- Bagagerekje of mandje
- Zadel in hoogte verstelbaar
- Verstelbaar stuur
- Trommel-, schijf-, velg- of rollerbrake remmen
- Freewheel of doortrapper uitvoering
- Terugtraprem*
- Cranckverkorter / excentriek cranck*
- Aangepast stuur*
- Balanspedaal*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor stok, krukken of ander loophulpmiddel*
- Dubbele remgreep*
- Rugsteun met gordel*
- Diverse voetfixaties*

Alleen voor de grotere kinderen:

- Verlichting en slot
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)

Opties:

- Elektrische trapondersteuning (niet op de kleinste fietsen)

4.a.1 Kinderdriewiel fiets met elektrische ondersteuning

Een kinderdriewiel fiets met elektrische ondersteuning is een aangepaste fiets voor kinderen met stabiliteitsproblemen en/of een beperkte armfunctie. Deze fiets is ontworpen om aan de specifieke behoeften van kinderen te voldoen, waardoor fietsen comfortabel en veilig wordt, zelfs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast kan deze voorziening ook geschikt zijn voor inwoners die klein van stuk zijn en voor wie een standaard driewiel fiets niet passend is.

Standaard

- Lage instap
- Bagagerekje of mandje
- Zadel in hoogte verstelbaar
- Verstelbaar stuur
- Trommel-, schijf-, velg- of rollerbrake remmen
- Freewheel of doortrapper uitvoering
- Terugtraprem*
- Cranckverkorter / excentriek cranck*
- Aangepast stuur*
- Balanspedaal*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor stok, krukken of ander loophulpmiddel*

- Dubbele remgreep*
- Rugsteun met gordel*
- Diverse voetfixaties*
- Verlichting en slot (alleen voor de grotere kinderen)
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen, alleen voor de grotere kinderen)

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning (niet op de kleinste fietsen)
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Extra vering voor meer rijcomfort

4.b Volwassen driewiel fiets

Deze aangepaste fiets is speciaal ontworpen voor gebruikers met stabiliteitsproblemen en/of een beperkte armfunctie. Hieronder staan de standaarduitrusting en optionele uitbreidingen.

Standaard

- Lage instap
- Bagagerekje of -mandje
- Verlichting en slot
- Zadel in hoogte verstelbaar
- Verstelbaar stuur
- Trommel-, schijf-, velg- of rollerbrake remmen
- Freewheel of doortrapper uitvoering
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)*
- Diverse voetfixaties*
- Rugsteun met gordel*
- Terugtraprem*
- Cranckverkorter / excentriek cranck*
- Pedaalverbreders*
- Aangepast stuur*
- Balanspedaal*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Dubbele remgreep*
- Verhoogd frame*

Opties

- Elektrische trapondersteuning
- Houder voor rollator

4.b.1 Volwassen driewiel fiets met elektrische ondersteuning

Deze volwassen driewiel fiets met elektrische ondersteuning biedt extra stabiliteit en comfort, en is daarmee bijzonder geschikt voor mensen met stabiliteitsproblemen of een beperkt loopvermogen. De fiets is voorzien van een krachtige middenmotor en een uitneembare accu met een actieradius tot 75 km. Bij verminderde stabiliteit is het mogelijk om een stoel met zijdelingse steun te gebruiken in plaats van een zadel, voor extra veiligheid en ondersteuning.

Standaard

- Lage instap
- Bagagerekje of -mandje
- Verlichting en slot
- Zadel in hoogte verstelbaar
- Verstelbaar stuur
- Trommel-, schijf-, velg- of rollerbrake remmen
- Freewheel of doortrapper uitvoering
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen) *
- Diverse voetfixaties*
- Rugsteun met gordel*
- Terugtraprem*
- Cranckverkorter / excentriek cranck*
- Pedaalverbreeders*
- Aangepast stuur*
- Balanspedaal*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Dubbele remgreep*
- Verhoogd frame*

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Houder voor rollator

4.c Fiets voor twee personen naast elkaar

Deze fiets is bedoeld voor gebruik door twee personen naast elkaar. Eén van de gebruikers is niet in staat zelfstandig te fietsen. De fiets is daarom voorzien van diverse standaardvoorzieningen en optionele uitbreidingen om samen veilig en comfortabel te kunnen fietsen.

Standaard

- Schakelnaaf waarmee de vrijloop ingeschakeld kan worden
- Verlichting en slot
- Bagagerekje of mandje

- Verstelbare stoelen voor- en achterwaarts
- Verstelbaar stuur
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)
- Trommelrem
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Voetfixatie*
- (Heup) fixatiegordels bijrijder*
- Pedaalverbreders*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Aangepast stuur*

Opties

- Houder voor rollator
- Houder voor handbewogen rolstoel
- Elektrische trapondersteuning
- Armleningen op de stoel van de bijrijder

4.c.1 Fiets voor twee personen naast elkaar met elektrische ondersteuning

Deze elektrische fiets is bedoeld voor gebruik door twee personen naast elkaar. Eén van de gebruikers is niet in staat zelfstandig te fietsen. De fiets is voorzien van een krachtige middenmotor en een uitneembare accu met een actieradius tot 75 km. Hierdoor kunnen gebruikers samen veilig en comfortabel fietsen. De fiets is met name geschikt voor mensen met stabiliteitsproblemen of een beperkt loopvermogen. Bij verminderde stabiliteit kan gebruik worden gemaakt van een stoel met zijdelingse steun in plaats van een zadel, wat extra ondersteuning en veiligheid biedt.

Standaard

- Schakelnaaf waarmee de vrijloop ingeschakeld kan worden
- Verlichting en slot
- Bagagerekje of mandje
- Verstelbare stoelen voor- en achterwaarts
- Verstelbaar stuur
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)
- Trommelrem
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Voetfixatie*
- (Heup) fixatiegordels bijrijder*
- Pedaalverbreders*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Aangepast stuur*

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Houder voor rollator
- Houder voor handbewogen rolstoel

- Armleuningen op de stoel van de rijder

4.d Aankoppelfiets (handbike)

Deze fiets is bedoeld voor buitenshuis gebruik door mensen die voor zowel hun binnen- als buitenverplaatsingen volledig afhankelijk zijn van een rolstoel. De aankoppelfiets wordt aan de rolstoel bevestigd, waardoor de gebruiker zich gemakkelijker en met meer bewegingsvrijheid kan verplaatsen.

Standaard

- Parkeerstandaard
- Eenvoudige aan- en afkoppeling
- Handremmen of terugtraprem
- Verlichting
- Adapter voor aankoppelen aan rolstoel (indien noodzakelijk)

Opties

- Elektrische ondersteuning
- Volledige elektrische aandrijving

4.d.1 Aankoppelfiets met elektrische ondersteuning

Deze aankoppelfiets met elektrische ondersteuning is bedoeld voor buitenshuis gebruik door mensen die voor zowel hun binnen- als buitenverplaatsingen volledig afhankelijk zijn van een rolstoel. De aankoppelfiets wordt aan de rolstoel bevestigd, waardoor de gebruiker zich gemakkelijker en met meer bewegingsvrijheid kan verplaatsen. Voorzien van een krachtige motor en een uitneembare accu met een actieradius tot 25 km.

Standaard

- Parkeerstandaard
- Eenvoudige aan- en afkoppeling
- Handremmen of terugtraprem
- Verlichting
- Adapter voor aankoppelen aan rolstoel (indien noodzakelijk)

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Volledige elektrische aandrijving

4.e Transportfiets/rolstoelfiets

Deze fiets is ontworpen voor het zittend vervoer van de gebruiker, al dan niet in de eigen rolstoel. De fiets biedt verschillende standaardvoorzieningen en optionele uitbreidingen om de mobiliteit en het comfort van de gebruiker te verbeteren.

Standaard

- Versnellingen
- Handremmen
- Verschillende soorten en maten zitkuipen (bij rolstoelfiets)*
- Diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc.) bij rolstoelfiets*
- Diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofd-/neksteun, pelotten, armlenningen, voetsteun, etc.) bij rolstoelfiets*

Opties

- Deelbaar frame (bij rolstoelfiets)
- Elektrische trapondersteuning

4.e.1 Transportfiets, gebruiker wordt zittend vervoerd, met elektrische ondersteuning

Deze transportfiets met elektrische ondersteuning is ontworpen voor het zittend vervoer van de gebruiker, al dan niet in de eigen rolstoel. Voorzien van een krachtige middenmotor en een uitneembare accu met een actieradius tot 50 km. De fiets biedt verschillende standaardvoorzieningen en optionele uitbreidingen om de mobiliteit en het comfort van de gebruiker te verbeteren.

Standaard

- Versnellingen
- Handremmen
- Verschillende soorten en maten zitkuipen (bij rolstoelfiets)*
- Diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc.) bij rolstoelfiets*
- Diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofd-/neksteun, pelotten, armlenningen, voetsteun, etc.) bij rolstoelfiets*

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Deelbaar frame (bij rolstoelfiets)
- Elektrische trapondersteuning

4.f Duo fiets, kind zit voor, begeleider stuurt

Deze fiets is ontworpen voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij het kind niet in staat is om zelfstandig in het verkeer te fietsen.

Standaard

- Verschillende maten (voor kleine en grote kinderen)
- Parkeerstandaard
- Schakelnaaf waarmee de vrijloop ingeschakeld kan worden
- Verlichting en slot

- Zadel achter in hoogte verstelbaar d.m.v. een snelspanner
- Verstelbaar stuur
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)
- Handremmen
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Voetfixatie (bijvoorbeeld voetenbakje, wreefbanden, etc.)*
- Rugsteun*
- Cranckverkorters*
- Pedaalverbreders*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Aangepast stuur*
- Rugsteun met gordel*

Opties

- Elektrische trapondersteuning

4.f.1 Duofiets, kind zit voor, begeleider stuurt met elektrische ondersteuning

Deze elektrische duofiets is ontworpen voor gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij het kind niet in staat is om zelfstandig in het verkeer te fietsen. Voorzien van een krachtige middenmotor en een uitneembare accu met een actieradius tot 50 km.

Standaard

- Verschillende maten (voor kleine en grote kinderen)
- Parkeerstandaard
- Schakelnaaf waarmee de vrijloop ingeschakeld kan worden
- Verlichting en slot
- Zadel achter in hoogte verstelbaar d.m.v. een snelspanner
- Verstelbaar stuur
- Versnellingsnaaf (alle uitvoeringen)
- Handremmen
- Houder voor stok, krukken of eiffel*
- Voetfixatie (bijvoorbeeld voetenbakje, wreefbanden, etc.)*
- Rugsteun*
- Cranckverkorters*
- Pedaalverbreders*
- Achteruitkijkspiegel(s)*
- Aangepast stuur*
- Rugsteun met gordel*

Elektrische ondersteuning

- Elektrische trapondersteuning
- Acculader
- Instelbare mate van ondersteuning
- Start-up assistentie
- Wisselen tussen verschillende rijstanden
- Accu laadt op tijdens remmen en heuvelafwaarts rijden

Opties

- Elektrische trapondersteuning

5. Voorzieningen voor kinderen

5.a Buggy

Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's uit de reguliere handel.

Standaard

- Lichtgewicht
- Opvouwbaar
- Diverse fixaties*

Optie

- Wind-/zonnescerm

5.b Wandelwagen

Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd dienen te worden in een aangepaste wandelwagen, omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

Standaard

- Zitting en rugleuning met extra ondersteuning
- Hoofdsteun
- Voetensteun
- In hoogte verstelbare duwbeugel
- Opvouwbaar of demontabel
- Diverse fixaties*

Optie

- Wind-/zonnescerm
- Wintervoetenzak

5.c Autostoeltje

Voor kinderen die niet vervoerd kunnen worden in een standaard autostoeltje en nog geen eigen vervoersbehoefte hebben. Autostoeltjes uit de reguliere handel zijn niet toereikend.

Standaard

- Draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken
- 5- of 7-punsgordel
- Isofix bevestiging*
- Diverse fixaties (zoals bijv. fixatievestje, zitbroek)*
- Hoofd-, nek- en/of rompsteun*
- Voetensteun*

6. Tillift

Hulpmiddel voor transfers van en naar bijvoorbeeld het bed, de rolstoel, het toilet, de douche.

6.a Actieve tillift

Een actieve tillift is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om mensen te verplaatsen, bijvoorbeeld van en naar het bed, de rolstoel, het toilet of de douche. Dit type tillift is ontworpen om transfers veilig en comfortabel te maken voor zowel de gebruiker als de verzorger.

Standaard

- Elektrisch bedienbaar
- Eén tilband voor gebruiker
- Onderhoudsvrije accu en lader

6.b Passieve tillift

Een passieve tillift is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om mensen te verplaatsen die niet in staat zijn om actief mee te helpen bij de transfer. Dit type tillift is ontworpen om transfers veilig en comfortabel te maken voor zowel de gebruiker als de verzorger.

Standaard

- Elektrisch bedienbaar
- Eén tilband voor gebruiker voor droge transfers
- Eén tilband voor gebruiker voor natte transfers
- Tweepunts juk of vierpuntsjuk
- Onderhoudsvrije accu en lader
- Opklapbaar*
- Elektrisch bedienbaar kanteljuk*

Opties

- Tilband op maat van gebruiker voor toiletgang

6.c Actief transferhulpmiddel

Een hulpmiddel voor het opstaan en verplaatsen waarbij de gebruiker op eigen kracht tot staan komt en ondersteund wordt tijdens het verplaatsen.

Standaard

- Verrijdbaar
- Voorziening om tegenaan te leunen tijdens het rijden*

7. Voorzieningen voor de toiletgang en het douchen

Voorziening die het mogelijk maakt om te kunnen zitten tijdens de persoonlijke verzorging en toiletgang.

7.a Douche- /toiletstoel met verstellingen hoog-laag en/of kantel

Dit hulpmiddel is ontworpen om gebruikers comfortabel en veilig te ondersteunen tijdens het douchen en toiletgang. Deze stoel biedt verschillende verstellingen om aan de individuele behoeften van de gebruiker te voldoen.

Standaard

- Elektrische of hydraulische hoog/laag verstelling
- Elektrische kantelverstelling
- Hoofdsteen
- Voetsteunen

- Emmer of po

Opties

- Heup-/rompfixatie

7.b Douchewagen en douchebrandcard

Een aan de muur bevestigde of verrijdbare tafel waarop een persoon ligt tijdens het douchen. Deze tafel is ontworpen om het douchen comfortabel en veilig te maken voor de gebruiker.

Standaard

- Hydraulisch of elektrisch in hoogte verstelbaar

Opties

- Kindermaat

7.c Badplank

Een aan de muur bevestigde of verrijdbare tafel waarop een persoon ligt tijdens het douchen. Deze tafel is ontworpen om het douchen comfortabel en veilig te maken voor de gebruiker.

Standaard

- Hydraulisch of elektrisch in hoogte verstelbaar

Opties

- Kindermaat

Koopvoorzieningen

1. Douchetabouret

Een douchetabouret is een stabiel krukje dat is ontworpen om gebruikers comfortabel en veilig te ondersteunen tijdens het douchen.

Standaard

- In hoogte instelbaar

2. Douchestoel

Een douchestoel is een stabiele stoel met armleuningen en rugleuning, ontworpen om gebruikers comfortabel en veilig te ondersteunen tijdens het zittend douchen.

Standaard

- In hoogte instelbaar

Opties

- Extra breed

3. Toiletstoel

Een toiletstoel is een voorziening voor de toiletgang, ontworpen om gebruikers comfortabel en veilig te ondersteunen.

Standaard

- Zithoogte aangepast aan gebruiker
- Emmer of po

Opties

- Extra breed

4. Douche-/toiletstoel (verrijdbaar)

Een stabiele stoel met armleuningen en rugleuning, ontworpen om gebruikers comfortabel en veilig te ondersteunen tijdens het douchen en de toiletgang.

Standaard:

- Vrijrijdbaar middels 4 kleine wielen, waarvan minimaal 2 voorzien van een rem *
- Emmer of po
- Voetsteunen*
- Zithoogte aangepast aan gebruiker
- Zitbreedte en zitdiepte passend bij het postuur van de gebruiker *

Opties:

- Extra breed

5. Douche-/toiletstoel zelfrijder

Een douche-/toiletstoel zelfrijder is ontworpen om gebruikers zelfstandig te laten bewegen tijdens het douchen en toiletgang. Deze stoel biedt mobiliteit en comfort, aangepast aan de individuele behoeften van de gebruiker.

Standaard

- Vrijrijdbaar middels 2 kleine voorwielen en 2 grote achterwielen met hoepels
- Rem
- Emmer of po
- Voetsteunen
- Zithoogte aangepast aan gebruiker
- Zitbreedte en zitdiepte passend bij het postuur van de gebruiker

6. Stalen steunstang

Een stalen steunstang is een hulpmiddel dat tussen vloer en plafond wordt geklemd en gebruikt kan worden voor het maken van transfers.

Standaard

- Geschikt voor plafonds tot een hoogte van 288 cm
- Blokkeersysteem
- Voetplaat

- Bovenplaat
- Voorzien van beugel 30 cm, 60 cm of 80 cm

Optie

- Extra grote bovenplaat
- Verlengstuk voor hoge plafonds
- Hulpstuk voor schuine plafonds

7. Drempelhulpen

Drempelhulpen zijn hulpmiddelen die het mogelijk maken om een drempel met een rollator, rolstoel of scootmobiel te passeren. Ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. Indien zowel de binnen- als buitenzijde aangepast moeten worden, zijn er twee drempelhulpen noodzakelijk.

- Voor drempels van 0,5 tot 5 cm
- Voor drempels van 5 tot 10 cm
- Voor drempels van 10 tot 20 cm

8. Othesen

Orthesen zijn hulpmiddelen die aan de buitenkant van het lichaam worden gedragen om spieren en botten te ondersteunen. Ze helpen bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, staan en bewegen. Orthesen kunnen speciaal worden aangepast, zodat ze precies goed zitten en de beste ondersteuning bieden.

Standaard:

- Aangepast aan de anatomische en functionele behoeften van de gebruiker
- Bevestiging met behulp van banden, klittenband, drukknopen of elastische materialen
- Beschikbaar voor verschillende lichaamsdelen
- Maatwerk voor specifieke aandoeningen *

Opties:

- Verschillende materialen en ontwerpen afhankelijk van de benodigde ondersteuning en comfort