

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1812 <u>Hoofdstuk komt te vervallen</u>	7
1812 <u>Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening</u>	7
271 <b>Hoofdstuk verwijderd</b>	8
271 <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>	8
2711 <u>Hoofdstuk verwijderd</u>	8
2711 <u>Grond transporteren</u>	8
6416 <u>Hoofdstuk komt te vervallen</u>	11
6416 <u>Aanbrengen speeltoestel</u>	11
9 <b>Staartposten</b>	13
95 <b>Stelposten</b>	13
<b>3. Bepalingen</b>	<b>14</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	15
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	15
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	16
01 23 COMMUNICATIE	16
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER	17
17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND	17
17 12 EISEN EN UITVOERING	17
51 GROENVOORZIENINGEN	18
51 5 Bomen	18
51 54 Risicoverdeling en garanties	18
51 56 Bouwstoffen	18

---

56	CONSERVERINGSWERKEN	19
56 1	CONSERVERINGSWERKEN - BETON	19
56 11	BEGRIPPEN	19
56 12	EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGWERK - BETON	19
56 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CONSERVERING	19
56 16	BOUWSTOFFEN	19
56 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	19
56 2	CONSERVERINGSWERKEN - STAAL	19
56 22	EISEN EN UITVOERING	19
56 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	20
56 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	20
56 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	20
56 26	BOUWSTOFFEN	20
56 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	21

**1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Het werk opleveren voor de kerst 2026 (starten na bouwvak 2025) waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. Het groen mag alleen aangebracht worden in het plantseizoen vanaf oktober t/m februari.

Voor de globale fasering, zie tekening MWO-24-025-FT.

- Er dient gestart te worden met de werkzaamheden in gebied A bij de laagst gelegen put.
- Gebied Y dient gereed te zijn voor juni 2026
- Gebied X dient uitgevoerd te worden tijdens de zomer schoolvakantie 2026, week 30 t/m 35)
- De werkzaamheden in gebied B kunnen aanvangen zodra gebied A is afgerond. In gebied B dient gestart te worden vanaf de laagst gelegen put.

**06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 Bijlagen**

## **2.2 Nadere beschrijving**



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146130			Methode van schoonmaken gewijzigd				
146130	831503	. . . . .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4.295,00 V		
		. . . . .	Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt				
		. . . . .	dient te worden voor hergebruik				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bpnrs. 141110, 141140				
		7. . . . .	Betontegels				
		.9. . . . .	Methode ter keuze aannemer				
		. . . . .1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens 432110,				
		. . . . .	432130				
		. . . . .1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
173310			Materialisatie op te nemen zitbanken toegevoegd				
173310	719999	. . . . .	Opnemen recreatie voorzieningen.	st	14,00 V		
		. . . . .	Betreft: opnemen zitbanken				
		. . . . .	Zitbank				
		. . . . .	Lengte 2,00 m				
		. . . . .	Materialisatie:				
		. . . . .	- Combinatie hout + stalen onderstel	st			10,00 I
		. . . . .	- Staal	st			4,00 I
		. . . . .	Inclusief het benodigde grondwerk				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
173330			Materialisatie op te nemen picknickset toegevoegd				
173330	719999	. . . . .	Opnemen recreatie voorzieningen.	st	4,00 V		
		. . . . .	Betreft: opnemen picknickset				
		. . . . .	picknickset				
		. . . . .	Materialisatie:				
		. . . . .	- Houten picknickset	st			3,00 I
		. . . . .	- Combinatie hout + beton	st			1,00 I
		. . . . .	Inclusief het benodigde grondwerk				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
1812			<u>Hoofdstuk komt te vervallen</u>				
		. . . . .	Hoofdstuk komt te vervallen				
		. . . . .					
1812			<u>Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening</u>				
		. . . . .					
181210			Post komt te vervallen				
		. . . . .					
181210	329999		Vervoeren straatmeubilair	EUR		N	
		. . . . .	Betreft: vervoeren wegbebakening /				
		. . . . .	afschermingsvoorzieningen, geschikt voor hergebruik				
		. . . . .	naar depot en van depot naar de plaats van verwerking				
		. . . . .	binnen de werkgrens.				
		. . . . .	Straatmeubilair vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173				
		. . . . .	Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en				
		. . . . .	verwerken in depot.				
		. . . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de				
		. . . . .	werkgrens incl. laden en lossen in het werk				
		. . . . .					
191110			Omschrijving gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191110	502299		Ophogen ondergrondse containerbakken. Betreft: het ophogen van bestaande ondergrondse containerbak(ken) Voorzien van bijbehorende binnenbak Afm.: ca. 1,80/1,776 x 1,72 x 2,86 m, excl. 'vleugels' Put voorzien van 'vleugels', elk met een breedte van 100 mm Gewicht: ca. 5,4 ton Ophogen met grond Grond geleverd vanaf depot Beresteijnlaan Gerekend met 0,4 m3 per container Overige materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	17,00	V	
242020			Omschrijving gewijzigd				
242020	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven van bestekspostnr(s). 231010 (1260 m3), 231020 (935 m3), 231030 (116 m3), 231040 (340 m3) naar depot Grondsoort: grond die voldoet aan de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de depotbeheerder 1. Grond vrijgekomen bij 231010, 231020, 231030, 231040 2. Vervoeren naar: depot inclusief laden en verwerken in depot aan de Burgemeester van Beresteijnlaan met materieel van de aannemer. Gerekend met een vervoersafstand van 5 km enkele reis 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 2310	m3	2.651,00	V	6,80 I
271			<b>Hoofdstuk verwijderd</b> Hoofdstuk verwijderd				
271			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
2711			<u>Hoofdstuk verwijderd</u> Hoofdstuk verwijderd				
2711			<u>Grond transporteren</u>				
271110			Post komt te vervallen				
271110	220399		Grond transporteren Betreft: transporteren van de te leveren grond en lichte ophoogmaterialen Gerekend met 12m3 per transport	EUR		N	
323010			Verwijzing aan te brengen folie gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323010	224501		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.b.v. riolering - geleverd volgens bestekspostnr(s). 323110 Riolering: 51m Het EPS dient aan de boven- en zijkanten te worden afgedekt met een folie geleverd volgens bestekspostnr(s). 323020 .4. . . . . Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste CS(10)200 (tabel 2 van NEN-EN 14933) . . . . .1. Aanbrengen in twee of meer lagen. . . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS 0.6 m . . . . .3 De EPS-elementen in verband aanbrengen en onderling verbinden door middel van kramplaten gemiddeld 3 st. / m2 . . . . .	m3	3,10	V	
326350			Situering hulpstukken gewijzigd . . . . .				
326350	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: t.p.v. kadastrale gren, zie tekening MWO-24-025-RT01-BEA, MWO-24-025-RT02-BEA, MWO-24-025-RT03-BEA en MWO-24-025-RT04-BEA 2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 . . . . . Ontstoppingstuk ø160 mm . . . . .2.3. . Nominale middellijn 160 mm . . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet . . . . .	st	50,00	V	
355112			Type hulpstuk gewijzigd . . . . .				
355112	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen PVC overschuifmof 2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 . . . . . Type: PVC overschuifmof . . . . . Kleur: grijs . . . . .2.3. . Nominale middellijn 160 mm . . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet . . . . .	st			2,00 I
355133			Type hulpstuk gewijzigd . . . . .				
355133	252212		Aanbrengen PE-hulpstuk. Type: PE koppeling Kleur: grijs 1.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 . . . . .2.8. . Nominale middellijn 315 mm . . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet . . . . .	st			2,00 I
358210			Leverantie straatkolken gewijzigd . . . . .				
358210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: hergebruiken straatkolk inclusief het benodigde grondwerk 1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken . . . . .3. . . . Straatkolk, klasse C250 . . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 136130 . . . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m . . . . .1 Constructie: eendelig . . . . .	st	3,00	V	
424220			Post toegevoegd . . . . .	st			3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424220	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	526,00	V	
			Betreft: aanbrengen funderingslaag van hydraulisch menggranulaat t.b.v. toepassing basketbalveld				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m				
		.1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			315,60 L
		.3.	Sortering 0/31,5				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162010 incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot				
		.1.	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 60				
		.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
425510			Omschrijving gewijzigd				
425510	800599		Leveren funderingslaag van substraat.	m3	811,00	V	
			BVB Urban grastegel fundatie 60-40 conform artikel 80.36.01 deel 3 van dit bestek.	m3			811,00 I
			Plaats van levering: op de plaats van verwerking				
440013			Omschrijving gewijzigd				
440013	831199		Aanbrengen stabilizer	m2			1.971,00 I
			Betreft: top laag				
			Stabilizer dient te worden gelost op een n.t.b. locatie binnen het werkterrein in Bigbags.				
			Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / - locatie zijn voor kosten van de aannemer.				
			Laagdikte: 0.06 m				
			Stabilizer: Nederlandse steenlag: IJsselmix	ton			261,00 L
			Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden met het 100% natuurlijke bindmiddel Stabilizer.				
			Gerekend is met 2,20 ton/m3 (vast)				
			Op een verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 440012				
			Verdichten conform specificaties leverancier.				
442120			Post toegevoegd				
442120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	118,50	V	
			Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton t.p.v. basketbalveld				
			Totaal 526m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			118,50 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 90 mm				
		.6	Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424220				
442420			Post toegevoegd				
442420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	39,50	V	
			Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton t.p.v. basketbalveld				
			Totaal 526m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			39,50 L
		.2.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 442120				
491220			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting				
			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
491220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	81,00	V	
			Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200 mm.				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs	st			81,00 I
		.9.	R= 1.00 m (inw.)	st			11,00 L
			R= 1.00 m	st			8,00 L
			R= 4.00 m	st			21,00 L
			R= 5.00	st			14,00 L
			R= 5.00 (inw)	st			3,00 L
			R= 6.00 m	st			13,00 L
			R= 7.50 m	st			11,00 L
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
491420			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting				
			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting				
			gewijzigd				
491420	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	81,00	V	
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			81,00 I
		.9.	R= 1,00 m	st			3,00 L
			R= 2.00 m	st			8,00 L
			R= 3.00 m	st			70,00 L
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
491480			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting				
			Hoeveelheden ter inlichting en resultaatsverplichting				
			gewijzigd				
491480	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	356,00	V	
			Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden				
		.9.	Profiel 200 x 250 mm	st			356,00 I
		.9.	R= 3,00 m	st			37,00 L
			R= 5.00 m	st			256,00 L
			R= 8.00 m	st			13,00 L
			R= 9.50 m	st			50,00 L
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
6416			<u>Hoofdstuk komt te vervallen</u>				
			Hoofdstuk komt te vervallen				
6416			<u>Aanbrengen speeltoestel</u>				
641610			Post komt te vervallen				
641610	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	3,00	V	
			Betreft: het aanbrengen en leveren speeltoestel				
		1.	Aantal locaties: 3				
		.1.	Toestel:				
			- duikelrek	st			1,00 I
			- stepstones	st			1,00 I
			- evenwichtsbalk	st			1,00 I
			Leverancier: in overleg met de directie.				
			Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever				
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift				
			leverancier				
832110			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
832110	620499		Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende onbeschadigde kunststof schotten toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen) voor het te allen tijde bereikbaar houden van woningen, winkels e.d. Ten behoeve van voetgangers Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m, breed 0,80 m en dik 24 mm Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel op aanzegging van de directie gereinigd te worden. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
834120			Post komt te vervallen				
834120	101599		Aanbrengen geluidswerend doek op bouwhekken. Betreft: aanbrengen geluidswerend doek op bouwhekken tbv reduceren geluidsoverlast vanuit de werkzaamheden naar de omgeving. Type: bouwhekdoek Benodigd 3 st. per bouwhek Hoogte: 1,95m Breedte: 1,20m Gewicht: 12 kg Materiaal: akoestisch composiet materiaal ingekapseld in vinyl/PVC Aanbrengen doek op hek dmv voorgemonteerde haken en bijgeleverde elastieken Aanbrengen bedrukking op doek	EUR		N	
881140			Omschrijving aangepast				
881140	109999		Opstellen BLVC plan. Betreft: het opstellen en uitwerken van een gedetailleerd BLVC plan. Hier dienen minimaal de volgende onderwerpen in verwerkt te zijn: fasering, parkeerplaatsenbalans, bereikbaarheid van bedrijven invalideparkeerplaatsen, voetgangerbereikbaarheid, bereikbaarheid laadpalen, bereikbaarheid scholen en opslag van materialen Verduidelijking dmv tekeningen maakt onderdeel uit van het plan. Het plan dient digitaal en analoog in 2-voud voor akkoord binnen 4 weken na gunning ingediend te worden bij de directie. De beoordelings- en reactie termijn voor de directie is 2 weken.	EUR		N	
881160			Post toegevoegd				
881160	109999		Opstellen werkplan metselwerk Betreft: het opstellen en toepassen van een werkplan metselwerk.	EUR		N	
881170			Post toegevoegd				
881170	109999		Opstellen werkplan OV Betreft: het opstellen en toepassen van een werkplan OV.	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staartposten</b>			
95			<b>Stelposten</b>			
950040			Wijzigen omschrijving en aanpassen bedrag stelpost			
950040	100301		Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. het verwijderen, eventueel leveren, en aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen. Hergebruik volgens Van der Pol via het Resign principe Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. . . . . Verwijderen en aanbrengen van verkeersborden en verkeersbordpalen, inclusief de eventueel oodzakelijke leveranties	EUR	5.000,00 V	

### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 Algemeen**

01 Vervalt

05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.05. van de Standaard is de genoemde Verrekening alleen van toepassing op:

Loonkostenbestanddeel;

- 00 loonkosten

Brandstofbestanddeel

- 01 Gasolie met hoog accijnstarief

Bouwstoffengroep:

- 17: kunststoffen exclusief geotextiel;

- 20: wegenbouwbitumen;

- 22: mineraal asfaltmengsel inclusief brandstof, exclusief bitumen.

06 Artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoelt in artikel 01.04.02 lid 3 van de Standaard, bedraagt 25 % van de aanneemsom.

08 Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 7 % van de aanneemsom.

09 De prijs per eenheid voor de posten betreffende bouwstoffengroep 17 wordt geacht te bestaan uit 50% arbeid en 50% leverantie.

10 Het aandeel bitumen voor AC bedraagt 5 %.

**01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN****01 10 05 Vergunningen door derden aan opdrachtgever verleend**

01 Vervalt

02 Vervalt

03 Vervalt

**01 10 06 Door de aannemer aan te vragen vergunningen / meldingen**

01 Vervalt

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:  
Civieltechnische werkzaamheden zijn eventueel tot aan de projectgrens.  
Cultuurtechnische werkzaamheden zitten in het bestek  
K&L. Evides voert hun werkzaamheden uit voor aanvang van dit bestek.  
OV is opgenomen in dit bestek.  
Een duiker (Fluiterlaan) zal in overleg worden uitgevoerd.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door een ETW'er (European treeworker) en/of ETT'er (European tree technician). Enkel wortels die naar oordeel van de ETW'er en/of ETT' er verwijderd mogen worden, verwijderen.

**01 23 COMMUNICATIE****01 23 02 Start overleg (lid 2 gewijzigd)**

- 02 In het eerste overleg wordt met de opdrachtnemer bepaling 10 91 m.b.t. de revisiegegevens besproken. De opdrachtgever eist dat het correct, adequaat en conform bepaling 10 91 wordt gerealiseerd en aangeleverd.

**01 23 03 Better Performance (lid 4 en 5 gewijzigd)**

- 04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal plaats.
- 05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.

HFD PAR ART LID

**17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER****17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND****17 12 EISEN EN UITVOERING****17 12 03 Basispakket veiligheidsklasse, droog (lid 2 gewijzigd)**

- 02 Het verwerken van de baggerspecie conform wet en regelgeving en de waardes zoals volgen uit bijlage 22 -A5821-06PBERap1 Rapport bodem en verhardingsonderzoek.

HFD PAR ART LID

51				GROENVOORZIENINGEN
51	5			Bomen
51	54			Risicoverdeling en garanties
51	54	04		Keuren plantmateriaal
			01	Vervalt
51	56			Bouwstoffen
51	56	02		Kwaliteitseisen bomen
			01	Vervalt
			02	Vervalt

HFD PAR ART LID

**56 CONSERVERINGSWERKEN****56 1 CONSERVERINGSWERKEN - BETON****56 11 BEGRIPPEN****56 11 01 Algemeen**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 12 EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGWERK - BETON****56 12 04 Schilderwerk**

01 Vervalt

**56 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CONSERVERING****56 15 04 Voorbewerken conserveren betonoppervlakken**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 16 BOUWSTOFFEN****56 16 03 Vluchtige organische stoffen**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 16 04 Conserveringsproducten**

01 Vervalt

**56 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****56 17 01 Bouwstoffen**

01 Vervalt

**56 2 CONSERVERINGSWERKEN - STAAL****56 22 EISEN EN UITVOERING****56 22 01 Voorbehandelen van een stalen ondergrond, nieuwbouw**

01 Vervalt

HFD PAR ART LID

**56 22 10 Aanbrengen verflagen op een (thermisch verzinkte) stalen ondergrond**

01 Vervalt

02 Vervalt

03 Vervalt

07 Vervalt

**56 22 11 Eisen aan de nominale verfdikte**

01 Vervalt

**56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT****56 23 04 Overzicht verbruik verf, straalmiddel en dergelijke**

01 Vervalt

**56 23 06 Vakbekwaamheid personeel**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES****56 24 01 Algemeen**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****56 25 01 Homogeniseren van de verf**

01 Vervalt

**56 25 08 Afschermen t.b.v. het milieu**

01 Vervalt

**56 26 BOUWSTOFFEN****56 26 01 Verfproducten**

02 Vervalt

HFD PAR ART LID

**56 26 04 Stalen onderdelen en bevestigingsmiddelen**

01 Vervalt

02 Vervalt

03 Vervalt

**56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN****56 27 01 Reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken**

01 Vervalt

**56 27 02 Oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken**

01 Vervalt

**56 27 03 Droge verlaagdikte**

01 Vervalt

02 Vervalt

03 Vervalt

04 Vervalt

**56 27 05 Meetapparatuur**

01 Vervalt

02 Vervalt

**56 27 06 Klimatologische omstandigheden**

01 Vervalt