

DOELSTELLING: toets op realisme en haalbaarheid van gestelde mijlpalen gedurende de uitvoering van de overeenkomst en zicht op levering en termijnen van te toetsen documenten	
Vraagspecificatie tbv offerte uitvraag Ingenieursdiensten	
Complexiteit	Eis
EENVOUDIG altijd opnemen	De planning bevat de volledige scope van Werkzaamheden die voortkomen uit of behorende bij de overeenkomst tussen Hoogheemraadschap Rijnland en het Opdrachtnemer;
	In de planningsbestand zijn contractuele en/of projectmijlpalen opgenomen conform de overeenkomst
	Het planningsbestand dient een balkenschema weer te geven; bij voorkeur als Gantt-diagram;
	Het planningsbestand dient voorzien te zijn van een statusdatum;
	De einddatum van niet afgeronde activiteiten moet ná de statusdatum van de planning liggen;
	Er dient periodiek een bijgewerkte planning aangeleverd te worden; advies planningsmanagement - minimaal 1 x per 4 weken;

MIDDEN-COMPLEX	Het planningsbestand dient aangeleverd te worden als een bewerkbaar bestandsformat (.mpp file), dat leesbaar is voor MS Project én als een .pdf bestand;
	De planning dient een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger)
	In de planning zijn geen 'beperkingen' opgenomen, die de werking van het planningsnetwerk negatief beïnvloeden (geen negatieve float). Er wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van “niet later beginnen/eindigen ...” en “moet beginnen/eindigen...”.
	Het kritieke pad en de kolom “totale toegestane vertraging” moeten expliciet weergegeven worden;
	Zijn vakanties en feestdagen van invloed op de planning dan dienen die als kalenders te worden opgenomen, waaronder kerstvakantie (2 wk) en zomervakantie (3 wk);
	Activiteiten van Omgevingsmanagement (waaronder communicatiemomenten met invloedrijke stakeholders) zijn expliciet in de planning opgenomen;
	Waar mogelijk worden activiteiten gelabeld met productcodes (VO.1, VO.2 etc) conform de uitvraag
	De planning wordt geleverd met een uitgangspuntennotitie, waarin de primaire relaties en de doorlooptijd van kritieke activiteiten onderbouwd zijn.
	Wijzigingen in de planning dienen inzichtelijk gemaakt te worden door de laatst vastgestelde planning als basislijn te tonen;
	Contract-specifiek
	De verplichtingen van OG dienen expliciet weergegeven te worden in de planning, waaronder de toets- en acceptatietermijnen conform de uitvraag

COMPLEX	Bij iedere voortgangsrapportage, of in ieder geval 4-wekelijks, dient de planning geactualiseerd te zijn en verstrekt te worden aan opdrachtgever;
	Als werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 2wk verschuiven, wordt aan OG een melding gedaan. Daarnaast wordt binnen 1wk een geactualiseerde planning aangeleverd;
	In de planning houdt ON rekening met een OG-buffer van x-maanden conform
	Ter ondersteuning aan het interne toetsproces stelt ON een documentenplanning op, met een doorkijk van 12wk van alle aan te leveren documenten door ON, inclusief toets- en acceptatietermijn conform Annex III en IV.
	De 6-weken planning is een verdere detaillering van de hoofdplanning en geeft de uitvoeringswerkzaamheden voor de komende periode van 6 weken weer;