

Behoort bij: 280609

Maasstraat Arcen. Herinrichting en boomvervangning

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 280609
Maasstraat Arcen. Herinrichting en boomvervangning
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 280609

Maasstraat Arcen. Herinrichting en boomvervang

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
000	Informatie vóór aanvang werk				
000010	Communiceren met derden.	EUR		N	
000020	Toepassen informatie bebording	EUR		N	
000030	Melding(en) in Melvin	EUR		N	
010	Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid				
010110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
010120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
030	Toepassen verkeersmaatregelen				
030010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
030020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
030030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
040	TOEPASSEN BOUWHEKKEN				
040010	Toepassen bouwhekken.	m	100,00V		
1	OPRUIMINGSWERK				
10	OPSCHONEN TERREIN				
101010	Schonen terrein.	EUR		N	
11	VERWIJDEREN MEUBILAIR, MARKERING EN FIETSENSTALLING				
110	VERWIJDEREN VEKEERSBORDEN EN MEUBILAIR				
110010	Verwijderen komportaal.	st	1,00V		
110020	Verwijderen verkeersborden.	st	9,00V		
110030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
110040	Verwijderen verkeersborden.	st	7,00V		
110050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00V		
110060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
110070	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
110080	Verwijderen paal	st	16,00V		
110090	Verwijderen paal	st	3,00V		
110100	Verwijderen vlaggenmast	st	2,00V		
110110	Verwijderen reclamebord.	st	1,00V		
110120	Verplaatsen natuursteenkei.	st	1,00V		
111	VERWIJDEREN MARKERING				
111010	Volledig verwijderen markering.	m2	19,60V		
112	VERWIJDEREN FIETSENSTALLING				
112010	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	1,00V		
112020	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	1,00V		
12	VERWIJDEREN VERHARDING				
120	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1200	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
120010	Opstellen frees- en schollenplan	EUR		N	
1201	<u>Teervrij asfalt</u>				
120100	Zagen verharding.	m	15,00V		
120110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	365,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	850,00V		
120130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	12,00V		
120140	Frezen van teervrij asfalt.	m2	65,00V		
120150	Frezen van teervrij asfalt.	m2	8,00V		
120160	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	75,00V		
120190	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	461,00V		
1202	<u>Verwijderen nieuw aangebrachte asfaltverharding</u>				
120210	Zagen verharding.	m	55,00V		
120220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	15,00V		
120230	Zagen verharding.	m	50,00V		
120240	Frezen van teervrij asfalt.	m2	105,00V		
120250	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	110,00V		
120290	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	13,00V		
1203	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
120310	Zagen verharding.	m	35,00V		
120320	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	300,00V		
120330	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	645,00V		
120340	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	2.360,00V		
120360	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	21,00V		
120370	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	95,00V		
120380	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	70,00V		
120390	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	6,00V		
120400	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	250,00V		
120410	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	916,00V		
121	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
121010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00V		
121020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	60,00V		
121030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00V		
121040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	70,00V		
121050	Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00V		
121060	Opbreken betonstraatstenen.	m2	27,00V		
121070	Opbreken betonstraatstenen.	m2	14,00V		
122	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
122000	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00V		
122010	Opbreken straatbaksteen.	m2	7,00V		
122020	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00V		
122030	Opbreken straatbaksteen.	m2	770,00V		
122040	Opbreken straatbaksteen.	m2	6,00V		
122050	Opbreken straatbaksteen.	m2	245,00V		
122060	Opbreken straatbaksteen.	m2	175,00V		
122070	Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00V		
122080	Opbreken straatbaksteen.	m2	270,00V		
122090	Opbreken straatbaksteen.	m2	730,00V		
122100	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	330,00V		
122110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	940,00V		
123	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
123010	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	15,00V		
123020	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	520,00V		
123030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	45,00V		
123040	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	30,00V		
123050	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	345,00V		
123060	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	95,00V		
123070	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	16,00V		
123080	Opbreken betontegels 600x400x60 mm	m2	2,00V		
123090	Opbreken betontegels 600x400x60 mm	m2	29,00V		
123100	Opbreken betontegels 600x600x60 mm	m2	13,00V		
123110	Opbreken grasbetontegels 600x400x120 mm	m2	25,00V		
123120	Zagen van bestrating.	m	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124	OPBREKEN OVERIGE BESTRATINGEN				
124010	Opbreken keien van natuursteen.	m2	95,00V		
124020	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	93,00V		
124030	Verwijderen houtsnippers op antiworteldoek.	m2	35,00V		
124040	Verwijderen antiworteldoek.	m2	400,00V		
126	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG				
1261	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
126110	Verwijderen funderingslaag van puin.	m2	1.000,00V		
126120	Vervoeren puin.	ton	700,00V		
1263	<u>Gebonden funderingsmateriaal</u>				
126310	Verwijderen funderingslaag.	m2	280,00V		
126320	Vervoeren fundering van uiterst slakhoudend materiaal.	ton	314,00V		
127	OPBREKEN GOTEN EN KANTOPSLUITING				
127000	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	16,00V		
127010	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	28,00V		
127020	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	565,00V		
127030	Opbreken molgoot.	m	16,00V		
127040	Opbreken molgoot.	m	728,00V		
127050	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	15,00V		
127060	Opbreken molgoot.	m	35,00V		
127070	Opbreken strek natuursteenkeien.	m	208,00V		
127080	Opbreken strek koperslaktegels.	m	48,00V		
127090	Opbreken strek cobblestones.	m	42,00V		
127100	Opbreken rij flessen.	m	4,00V		
129	OPBREKEN BANDEN				
129010	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm	m	430,00V		
129020	Pasmaken van betonbanden.	st	35,00V		
129030	Opbreken betonbanden 100x200mm	m	780,00V		
129040	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm	m	375,00V		
129050	Pasmaken van betonbanden.	st	6,00V		
129060	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	215,00V		
129070	Opbreken betonbanden RWS	m	60,00V		
129080	Opbreken betonbanden RWS plakband	m	28,00V		
129090	Opbreken inritbanden	m	33,75V		
129100	Opbreken stootbanden.	m	18,00V		
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
130	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1301	<u>REININGEN RIOOLLEIDING E.D.</u>				
130100	Riool reinigen onder hoge druk.	m	5,00V		
130110	Riool reinigen onder hoge druk.	m	37,00V		
130120	Riool reinigen onder hoge druk.	m	82,00V		
130130	Rioolput reinigen.	st	4,00V		
130140	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
130150	Rioolslib vervoeren.	ton	20,00V		
1303	<u>GRONDWERK SLEUVEN</u>				
130310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	470,00V		
130320	Aanvullen sleuf.	m	470,00V		
131	VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN				
1310	<u>VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131010	Verwijderen betonbuis.	m	5,00V		
132	VERWIJDEREN RIOOLPUT				
132010	Verwijderen putrand met deksel.	st	12,00V		
132020	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00V		
132030	Verwijderen put.	st	1,00V		
133	VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN				
1330	<u>VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN</u>				
133010	Reinigen kolken.	st	56,00V		
133020	Verwijderen kolk.	st	49,00V		
133030	Verwijderen kolk.	st	7,00V		
133040	Verwijderen kunststofbuis.	m	400,00V		
133050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	52,00V		
134	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
1340	<u>VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN</u>				
134010	Verwijderen kunststofbuis.	m	70,00V		
139	REVISIE-VERVALLEN RIOOL				
139100	Revisie vervallen rioolleidingen	EUR		N	
15	VERWIJDEREN BEGROEIING				
151	Frezen, verwijderen begroeiing en stobben.				
151010	Frezen.	are	15,00V		
151020	Verwijderen begroeiing.	are	3,20V		
151030	Verwijderen begroeiing.	are	5,00V		
151040	Verwijderen haag.	m	60,00V		
151050	Verwijderen stobben.	st	2,00V		
151060	Verwijderen stobben.	st	35,00V		
151070	Verwijderen stobben.	st	28,00V		
2	GRONDWERKEN				
20	GRONDWERK ALGEMEEN				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
200020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW500	EUR		N	
200030	Informatieplicht milieubelastende activiteit.	EUR		N	
200040	Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit. Graven	EUR		N	
200050	Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit. Opslaan	EUR		N	
200060	Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit. Toepassen	EUR		N	
200070	Verzorgen milieukundige begeleiding	EUR		N	
201	Veiligheidsklasse (CROW 400)				
201010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, vluchtig	EUR		N	
202	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
2020	<u>Voorbereiding t.b.v. de gehele opsporing.</u>				
202010	Egaliseren.	are	22,00V		
2021	<u>Detecteren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202110	Uitvoeren non-realtime oppervlakedetectie	are	22,00V		
2022	<u>Benaderen, identificeren en veiligstellen</u>				
202210	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	150,00V		
202220	Aanbrengen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	1,00V		
202230	Instandhouden voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	7,00V		
202240	Verwijderen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	1,00V		
2023	<u>Bijkomende werken</u>				
202310	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00N		
202320	Vervoeren schroot	kg	200,00V		
202330	Opstellen proces verbaal van oplevering	st	1,00V		
202340	Opstellen projectplan t.b.v. de gehele opsporing.	st	1,00N		
2026	<u>Ter beschikking stellen werknemers (CE)</u>				
202610	Ter beschikking stellen benaderploeg	uur	40,00V		
2027	<u>Ter beschikking stellen materieel (CE)</u>				
202700	T.b.s. hydraulische graafmachine. (OCE)	uur	40,00V		
23	GROND ONTGRAVEN				
230010	Ontgraven steenhoudende grond verontreinigd met PAK	m3	75,00V		
230020	Ontgraven steenhoudende grond verontreinigd met PAK	m3	125,00V		
230030	Ontgraven grind met zand en zand met grind.	m3	980,00V		
230040	Ontgraven grind met zand en zand met grind.	m3	3.000,00V		
230050	Ontgraven grind met zand en zand met grind.	m3	335,00V		
230060	Grond ontgraven uit boomgaten en plantvakken.	m3	350,00V		
24	GROND VERVOEREN				
241	Grond vervoeren naar een inrichting.				
241010	Grond vervoeren.	ton	128,00V		
241020	Grond vervoeren.	ton	213,00V		
241030	Grond vervoeren.	ton	1.666,00V		
241040	Grond vervoeren.	ton	5.100,00V		
241050	Grond vervoeren.	ton	570,00V		
241080	Grond vervoeren.	ton	1.607,00V		
25	GROND VERWERKEN				
250	GROND VERWERKEN IN CUNET.				
250010	Zand verwerken en verdichten	m3	200,00V		
252	BOMENZAND VERWERKEN IN BOMEN- EN PLANTVAKKEN				
252010	Bomengrond verwerken in boomgaten.	m3	657,00V		
252020	Grond verwerken in groenstroken.	m3	1.030,00V		
26	GROND LEVEREN				
260000	Leveren draineerzand.	ton	315,00V		
260010	Leveren zand in zandbed.	ton	360,00V		
27	GROND VERVOEREN				
270	GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJK GRONDDEPOT VAN DE AANNEMER				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot en terug vervoeren.	m3	3.680,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
300	BEMALING				
300000	Aanbrengen bronbemaling.	m	100,00V		
300010	Instandhouden bronbemaling.	m	100,00V		
300020	Verwijderen bronbemaling.	m	100,00V		
3001	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING</u>				
300110	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
300120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
300130	Registratie bemaling conform eisen bevoegd gezag	EUR		N	
301	AFSLUITEN RIOOL				
3010	<u>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN ivm afsluiten riool</u>				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301030	Inzetten tractor.met gierton	uur	50,00V		
302	Toepassen sleufbekisting				
302010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	55,00V		
303	TOEPASSEN BOUWHEKKEN				
303010	Toepassen bouwhekken.	m	680,00V		
31	GRONDWERK SLEUF				
310	GRONDWERK RIOOL				
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	3.750,00V		
310020	Aanvullen sleuf.	m3	3.375,00V		
310030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	525,00V		
310040	Aanvullen sleuf.	m3	480,00V		
32	AANBRENGEN INFILTRATIERIOOL.				
321	INSPECTIEPUTTEN VAN BETON				
3212	<u>Inspectieput van beton.</u>				
321210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	9,00V		
322	INFILTRATIERIOOL VAN BETONBUIZEN				
3221	<u>Waterdoorlatende betonbuizen ø600 mm</u>				
322110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	432,00V		
322120	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	80,00V		
322130	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	7,00V		
322140	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	12,60V		
322150	Maken passtuk uit betonbuis.	st	2,00V		
3222	<u>Waterdoorlatende betonbuizen ø800 mm</u>				
322210	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	64,00V		
322220	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	6,00V		
322230	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	2,00V		
322240	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	1,80V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323	OVERSTORTLEIDING				
3231	<u>Betonbuizen ø400 mm</u>				
323110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	1,00V		
325	AANBRENGEN SCHILDMUUR				
3251	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
325110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
33	AANBRENGEN HOOFDRIOOL VWA NAAR BESTAANDE BERGBEZINKBASSIN,				
330	Veiligheidsmaatregelen betreden bergbezinkbassin				
330010	Toepassen veiligheidsmaatregelen werken in besloten ruimte.	EUR		N	
331	Inspectieputten				
3311	<u>Inspectieputten van beton</u>				
331110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
331120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
3313	<u>Overzetput (type hondenhok)</u>				
331310	Maken overzetput.	st	1,00V		
3320	<u>VWA hoofdriool PVC-buizen ø315 mm</u>				
332010	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00V		
3350	<u>VWA hoofdriool GVK-buizen DN 800 De 820 mm</u>				
335010	Aanbrengen GVK-buis.	m	4,00V		
335020	Aanbrengen GVK-buis.	m	4,00V		
335030	Aanbrengen GVK-buis.	m	41,00V		
335090	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	4,00V		
3370	<u>Maken aansluiting op rioolbuis en rioolput.</u>				
337010	Maken inlaat.	st	15,00V		
337020	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
337030	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
337040	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
337050	Aanbrengen klep.	st	1,00V		
337060	Aanbrengen klep.	st	1,00V		
3380	<u>Riool controleren op waterdichtheid</u>				
338010	Beproeven vrijvervalriolering.	m	7,00V		
338020	Beproeven vrijvervalriolering.	m	54,00V		
34	KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
340	GRONDWERK SLEUVEN UITLEGGERS				
340010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	625,00V		
340020	Aanvullen sleuf.	m	625,00V		
341	KOLKAANSLUITINGEN				
3411	<u>Kolkaansluitingen op bestaande kolkaansluitingen</u>				
341110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	28,00V		
341130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht overig)	st	10,00V		
341140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90°)	st	2,00V		
3413	<u>Kolkaansluitingen op nieuw infiltratieriool</u>				
341310	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	495,00V		
341320	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90° met zetting)	st	25,00V		
341330	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele stroom-T-stuk met zetting)	st	25,00V		
341340	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	220,00V		
341350	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht overig)	st	25,00V		
341360	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90°)	st	10,00V		
341370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	20,00V		
342	STELLEN KOLKEN				
3421	<u>Straatkolken</u>				
342110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer	st	11,00V		
342120	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer	st	15,00V		
3422	<u>Trottoirkolken</u>				
342210	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	48,00V		
343	HUISAANSLUITINGEN				
3431	<u>Huisaansluitingen</u>				
343110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	70,00V		
343120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	15,00V		
343130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	15,00V		
343140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht overig)	st	15,00V		
343150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	8,00V		
35	PUTRANDEN				
350	OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTENVERHARDING				
350010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00V		
351	AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL				
351010	Aanbrengen putrand met deksel. Stelringen	st	17,00V		
351020	Aanbrengen putrand met deksel. Stelringen	st	9,00V		
351030	Aanbrengen putrand met deksel. Metselen	st	5,00V		
352	OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ASFALTVERHARDING				
352050	Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	26,00V		
352070	Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat	st	26,00V		
352080	Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt	st	26,00V		
352090	Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putdeksel	st	26,00V		
352100	Naadfixatie putrand met Poltec 703	st	26,00V		
352110	Opvullen naden tussen asfalt en putafdekking	st	26,00V		
37	VIDEO CONTROLE-INSPECTIE				
370	RWA-RIOOL				
370010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	543,00V		
370020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	76,00V		
370030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371	VWA-RIOOL				
371010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	7,00V		
371020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	54,00V		
39	REVISIE				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens(vrijverval)	EUR		N	
390050	Inmeten en verwerken revisiegegevens (kabels)	EUR		N	
4	VERHARDING				
41	FUNDERINGSLAAG				
4110	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
411000	Profileren van oppervlakken.	m2	9.600,00V		
411010	Afwerken zandbed.	m2	9.600,00V		
412	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG				
4120	<u>Fundering rijweg en parkeerplaatsen</u>				
412010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	4.420,00V		
412020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.250,00V		
412030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	190,00V		
412040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,00V		
42	AANBRENGEN BANDEN EN KANTLAGEN				
421	TROTTOIRBANDEN				
4210	<u>RWS-banden</u>				
421010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS-band recht	m	20,00V		
421020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS-band recht	m	4,00V		
421030	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS-band bocht	m	6,28V		
421040	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS-band hoekstuk	m	5,92V		
421050	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS-band	m	4,00V		
421090	Pasmaken van betonbanden.	st	7,00V		
4211	<u>Trottoirband 180/200x260 mm</u>				
421110	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x200mm	m	158,00V		
421120	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x200mm bocht	m	11,00V		
421130	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x200mm hoekstuk	m	2,00V		
421190	Pasmaken van betonbanden.	st	30,00V		
4212	<u>Trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
421210	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	1.060,00V		
421220	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm bocht	m	248,85V		
421230	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm hoekstuk	m	20,00V		
421240	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm inritverloopband	m	15,00V		
421250	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm eindverloopband	m	92,00V		
421260	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm verloopband naar ander proefiel	m	6,00V		
421290	Pasmaken van betonbanden.	st	380,00V		
425	OPSLUITBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4252	<u>Opsluitbanden 100X200 mm</u>				
425210	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 mm)	m	2.150,00V		
425220	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 mm)	m	9,42V		
425230	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 mm)	m	40,00V		
425290	Pasmaken van betonbanden.	st	120,00V		
426	STOOTBANDEN				
4260	<u>Stootbanden 200x180x890 mm met haakse hoeken.</u>				
426010	Aanbrengen stootbanden 200x180x890 mm.	st	18,00V		
427	KANTLAAG EN GOTEN				
427010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	38,00V		
427020	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	1.450,00V		
427030	Aanbrengen molgoot.	m	28,00V		
427040	Aanbrengen kantopsluiting van natuursteenkeien.	m	56,00V		
43	AANBRENGEN STRAATWERK				
431	BETONSTRAATSTENEN				
431000	Aanbrengen straatlaag.	m2	9,00V		
431010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	7,00V		
431020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	365,00V		
431030	Aanbrengen strek betonstraatstenen.	m	33,00V		
431040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00V		
432	STRAATBAKSTENEN				
4320	<u>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</u>				
432000	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.427,00V		
432010	Aanbrengen straatbakstenen	m2	100,00V		
432020	Aanbrengen straatbakstenen	m2	150,00V		
432030	Aanbrengen straatbakstenen	m2	690,00V		
432040	Aanbrengen straatbakstenen	m2	485,00V		
4321	<u>VRIJGEKOMEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT</u>				
432100	Aanbrengen straatlaag.	m2	334,00V		
432110	Aanbrengen straatbakstenen	m2	100,00V		
432120	Aanbrengen straatbakstenen	m2	80,00V		
432130	Aanbrengen straatbakstenen	m2	150,00V		
4322	<u>ZAGEN STRAATBAKSTENEN</u>				
432210	Zagen van bestrating.	m	960,00V		
433	BETONTEGELS				
433000	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.883,00V		
433010	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	80,00V		
433020	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	500,00V		
433030	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	25,00V		
433040	Aanbrengen betontegels (dik 80 mm)	m2	182,00V		
433050	Aanbrengen betontegels (dik 80 mm)	m2	950,00V		
433060	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	45,00V		
433070	Aanbrengen betontegels (dik 60 mm)	m2	95,00V		
433080	Aanbrengen betontegels (600x600x60 mm)	m2	6,00V		
434	SOLIDRAIN				
434010	Aanbrengen SolidGreen ondersubstraat (grof).	m2	470,00V		
434020	Aanbrengen SolidGreen tussensubstraat (fijn)	m2	470,00V		
434030	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	205,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434040	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	32,00V		
434050	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	32,00V		
434060	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	205,00V		
434070	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	32,00V		
434080	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	32,00V		
434190	Aanbrengen SolidGreen inveegsubstraat.	m2	421,00V		
435	GRASBETONTEGELS				
435000	Aanbrengen straatlaag.	m2	65,00V		
435010	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	65,00V		
435020	Grond verwerken in openingen grasbetontegels.	m3	4,00V		
436	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN				
436000	Aanbrengen straatlaag, Splitbeton 0/6, dik 60 mm.	m2	65,00V		
436010	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	65,00V		
436020	Vullen van voegen.	m2	65,00V		
436090	Pasmaken keien van natuursteen.	m	26,00V		
44	HERSTRATEN				
440010	Herstraten betonstraatstenen kf, in diverse verband.	m2	50,00V		
440020	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
45	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
451	Maasstraat en zijwegen				
451010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	392,00V		
451020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	70,00V		
451030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
451040	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	262,00V		
451050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	115,00V		
451060	Aanbrengen deklaag van steenmastiakasfalt.	ton	6,00V		
451070	Aanbrengen deklaag van steenmastiakasfalt.	ton	101,00V		
451080	Aanbrengen deklaag van steenmastiakasfalt, rood.	ton	205,00V		
451090	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.100,00V		
458	AANBRENGEN BITUMENSTRIP				
458010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	40,00V		
459	BOORKERNEN				
459010	Maken boorkernen	st	3,00V		
47	AANBRENGEN GRIND OP ANTIWORTELDOEK				
470010	Aanbrengen grind op antiworteldoek.	m2	45,00V		
5	MARKERING, BEBORDING EN MEUBILAIR				
50	MARKERING				
501	OVERIGE MARKERING				
5012	<u>Markering op asfaltverharding.</u>				
501200	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	60,00V		
501210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	48,00V		
51	BEBORDING				
5100	<u>AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL</u>				
510010	Aanbrengen portaal.	st	1,00V		
510020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510040	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
510050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510060	Aanbrengen zuil BB21 in een bestrating.	st	1,00V		
510070	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510080	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
510090	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00V		
510100	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
510110	Aanbrengen buisverankering	st	4,00V		
510120	Aanbrengen zuil BB21 in een bestrating/pipe-lock	st	2,00V		
510130	Aanbrengen zuil BB21 in een bestrating/pipe-lock	st	2,00V		
59	AANBRENGEN				
590010	Aanbrengen kunststofafzetpalen	st	2,00V		
590020	Aanbrengen vlaggenmast	st	2,00V		
590030	Aanbrengen reclamebord.	st	1,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
602	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
602020	Frezen.	are	26,00V		
602040	Egaliseren.	are	26,00V		
603	BEMESTEN				
603010	Bemesten terrein beplantingen.	are	26,00V		
61	PLANTEN BOMEN				
612	BOMEN PLANTEN IN PLANTVAKKEN				
612010	Aanplanten bomen in plantvakken	st	73,00V		
612020	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
612030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
612040	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
612050	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
612060	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
612070	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
62	AANBRENGEN BEPLANTINGEN				
621	AANBRENGEN VAKBEPLANTING				
6210	<u>Aanbrengen heesters</u>				
621010	Planten heesters	st	15.968,00V		
621020	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621040	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621050	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621060	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621070	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621080	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621090	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621100	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621110	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621120	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621130	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621140	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
621150	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622	AANBRENGEN SOLITAIRE HEESTERS				
622010	Aanplanten solitaire heesters in groenstrook	st	59,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622020	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622040	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622050	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622060	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622070	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622080	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
622090	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
65	NAZORG				
651	BOMEN				
651010	Onderhoud en nazorg bomen	EUR		N	
651020	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N	
652	SOLITAIRE HEESTERS				
652010	Onderhoud en nazorg solitaire heesters	EUR		N	
652020	Inboeten solitaire heesters	EUR		N	
653	HEESTERS				
653010	Onderhoud en nazorg heesters vakbeplanting.	EUR		N	
653020	Inboeten heesters	EUR		N	
8	WERK ALGEMENE AARD				
800	SERVICE BEDRIJFSCONTAINERS				
800010	Service huis- en bedrijfsvuilcontainers	EUR		N	
801	MAKEN BOUWKUNDIGE VOOROPNAMEN				
801010	Maken bouwkundige vooropnamen.	EUR		N	
802	Controle hoeveelheden				
802010	Controle hoeveelheden te bestellen materialen	EUR		N	
803	CONTROLE ONTWERPHOOGTES				
803010	Controle ontwerphoogtes bestekstekening	EUR		N	
804	BRO				
804010	Aanleveren documenten/stukken conform BRO	EUR		N	
805	UITZETTEN KADASTRALE GRENZEN				
805010	Uitzetten kadastrale grenzen.	m	1.320,00V		
809	SCHOONMAKEN OPENBARE TERREIN				
809010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
811010	Gebruik van keet.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS				
820010	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
820020	Inzetten werknemer.	uur	50,00V		
83	INZETTEN MATERIEEL				
830010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein	EUR		N	
910030	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
910040	Opstellen kwaliteitsplan asfalt.	EUR		N	
910050	Toepassen depot buiten werkgrens	EUR		N	
910060	Faseringskosten.	EUR		N	
910070	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910080	Kosten social return.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	30.000,00V		
950020	Stelpost werkzaamheden in voortuinen bewoners.	EUR	30.000,00V		
950030	Stelpost voor afwijkende of onbekende kabels/leidingen	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost voor aanbrengen schildmuur.	EUR	3.000,00V		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				