

Werktuigdrager

nr.	Omschrijving
0.01	Aanbouwwerktuigen gemakkelijk en snel te wisselen; DEMO
0.02	Werkhydrauliek voldoende vermogen en koppelingen voor aanbouwwerktuigen zoals klepelarm, onkruidborstel, heggenschaar etc; DEMO
0.03	Geleverd met 2 onafhankelijke hydraulische Maaidekken met een maaibreedte van 180 CM aan de voorzijde en een maaibreedte van 120 CM aan de rechter zijkant;
0.04	De maaihogte variabel instelbaar < 20 mm - > 100 mm;
0.05	Maaiunits met loopwielen (lage bodemdruk) en uitworpbeveiliging tegen uitvliegende stennen etc.;
0.06	Gewichtsoverdrachtsysteem;
0.07	Hydraulische vierwielaandrijving, automatisch kruislings werkend;
0.08	Werksnelheid traploos van 0 - > 20 km 4 WD;
0.09	Transportsnelheid traploos 0 - > 40 km;
0.10	Voetbediend rijpedaal vooruit en achteruit
0.11	Het schakelen van voor en achter dient bij voorkeur handgeschakeld te zijn;
0.12	Cruise control maaifunctie;
0.13	Duurzame en efficiënte dieselmotor volgens de laatste norm stage 5 met laag verbruik en uitstoot met een tankinhoud voor minimaal 8 uur maaien of borstelen;
0.14	Motor geschikt voor HVO diesel;
0.15	Omkeerventilator voor koeling;
0.16	Luchtfilter met cycloon voorfilter dat gemakkelijk en buiten de te openen motorkap bereikbaar is;
0.17	Remsysteem hydraulisch en onderhoudsvrij;
0.18	volledig Hydraulische achterwiel besturing met verstelbare stuurkolom;
0.19	Banden voorzien van slijtvast gazon/transport profiel;
0.20	1 reservewiel voor en achter compleet;
0.21	Verwarmde buitenspiegels links en rechts en achteruitrijcamera;
0.22	CE verlichting met bescherming tegen takken;
0.23	Ied signaal flitsers zicht rondom;
0.24	Voorzien van kenteken en kentekenplaat;
0.25	afscherming wielen (spatborden) zodat ramen schoon blijven;
0.26	Afscherming: motorkaprooster,cabinedak (bumper) onderhoud moet wel gemakkelijk toegankelijk zijn!;
0.27	hydraulische componenten goed toegankelijk voor onderhoud en te reinigen I.V.M koeling;
0.28	Zo laagmogelijk gewicht en gunstige gewichtsverdeling I.V.M bodemdruk;
Cabine	
0.29	Cabine voorzien van warmtewerend glas en ruitewisser op voorraam met wiswas;
0.30	Ruime en comfortabele cabine die voldoet aan de 2000/14/EG richtlijn met een zo laag mogelijk omgevingsgeluid. In ieder geval dient het omgevingsgeluid bij maximale belasting in de cabine op oorhoogte maximaal 80 DBa te zijn;
0.31	De cabine is voorzien van : luchtgeveerde stoel (Grammer of vergelijkbaar) met demping aan X en Y as waarin de machinist aan een zo laag mogelijke trillingen wordt blootgesteld;
0.32	Met verstelbare lendesteun en armsteunen waarvan bij de rechter, de bediening van de Hydrauliek/maaiunits zijn geïntegreerd;
0.33	Een overzichtelijk display waar alle functies afleesbaar en te bedienen zijn;
0.34	Automatische airconditioning geïntegreerd af fabriek, welke gemakkelijk te reinigen is; DEMO
0.35	Automatische kachel en ventilatie voorzien van Filter wat gemakkelijk te reinigen is;
0.36	Overdruk ventilatie voorzien van koolstoffilter;
0.37	Ruimte voor een koelbox Dometic TCX 07 met de afmeting: 19x31,5x28cm (bxlxh);
0.38	Radio met bluetooth voor handsfree bellen/muziek streamen, aux en hoofdtelefoon aansluiting;
0.39	Gehoorschermers welke met een kabel op de radio aangesloten kan worden als zijnde hoofdtelefoon;
0.40	Minimaal 1 stuks 12 v aansluiting /usb aansluiting voor het opladen van een mobiele telefoon.