GRONDBALANS

BESTEKNR. : GON-40-24-019-T01

WERK: **INRICHTING VALLEI EN AFBOUW DUINVALLEIWEG T.B.V. HET PROJECT DUIN**

DATUM: **24-1-2025**

Bestekspostnr.	ontgraven		vervoeren		verwerken		Leverantie verwerken	situering
	Zand	Klei	zand	klei	zand	klei		
211110	90,00							*Ontgraven greppel*
211120	80,00							*Ontgraven terrein 0,00 - 0,25 m*
211130	340,00							*Ontgraven terrein 0,25 - 0,50 m*
211210	220,00							*Ontgraven cunet, dikte tot 0,25 m*
211220	370,00							*Ontgraven cunet, dikte tot 0,40 m*
211230	1.250,00							*Ontgraven cunet, dikte tot 0,40 m*
211240	50,00							*Ontgraven cunet, dikte tot 0,40 m*
211310	450,00	300,00						*Ontgraven watergang / talud*
211320		700,00						*Ontgraven watergang*
313011	525,00		460,00					*Ontgraven rioolsleuf (deel zand ter zijde zetten)*
313014					460,00			*Aanvullen rioolsleuf (met zand)*
221010			1.655,00					*Vervoeren op het werk*
222010			1.260,00					*Vervoeren naar depot buiten werkterrein*
222020				1.000,00				*Vervoeren naar depot buiten werkterrein*
231110					655,00			*Verwerken in terrein, dikte 0.00 - 0,25 m*
231120					550,00			*Verwerken in terrein, dikte 0,25 - 0,50 m*
231210					450,00			*Verwerken in cunet, dikte 0,10 - 0,30 m*
231310					1.260,00			*Verwerken in depot buiten werkterrein*
232310						1.000,00		*Verwerken in depot buiten werkterrein*
241010							250,00	*Leverantie tekortkomend zand*
TOTAAL	**3375,00**	**1000,00**	**3375,00**	**1000,00**	**3375,00**	**1000,00**	**250,00**	**0,00**