Behoort bij: GON-40-24-019-T01

Inrichting Vallei en afbouw Duinvalleiweg t.b.v. het project Duin

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
11	**OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN**					
110	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
110010	Maken/onderzoeken boorkern, opp. tot 1500 m2	EUR		N		
111	**ZAGEN ASFALTVERHARDING**					
111010	Zagen van bitumineuze verharding, rijweg	m	60,00	V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding, rijweg	m	200,00	V		
111030	Zagen van bitumineuze verharding, fietspad	m	10,00	V		
112	**OPBREKEN SCHOON ASFALT**					
112010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijweg	m2	5.445,00	V		
112020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad	m2	1.275,00	V		
12	**OPBREKEN BETONVERHARDINGEN**					
121	**ZAGEN BETONVERHARDING**					
121010	Zagen betonverharding, fietspad	m	7,00	V		
122	**OPBREKEN BETONVERHARDING**					
122030	Opbreken ongewapende betonverharding, dikte 0,16 m.	m2	180,00	V		
122040	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	268,00	V		
13	**OPBREKEN BESTRATINGEN**					
132	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**					
132010	Opbreken betonstraatstenen KF, br. tot 1,50 m	m2	900,00	V		
132020	Opbreken betonstraatstenen KF, br. 1,50 - 3,00 m	m2	600,00	V		
132030	Opbreken betonstraatstenen KF, br. 3,00 m en meer	m2	320,00	V		
133	**OPBREKEN BETONTEGELS**					
133010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, fietspad	m2	34,00	V		
133020	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, bushalte	m2	4,75	V		
133050	Opbreken betontegels, diverse formaten	m2	55,00	V		
14	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
141	**OPBREKEN OPSLUITBANDEN**					
141010	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	1.620,00	V		
142	**OPBREKEN TROTTOIRBANDEN**					
142010	Opbreken busperronbanden 200 x 80 x 60 mm	m	16,00	V		
142020	Opbr. betonbanden, RWS 110/220 x 250 mm op zand	m	100,00	V		
15	**OPBREKEN FUNDERINGEN / HALFVERHARDING**					
150010	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 250 mm	m2	3.400,00	V		
150020	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 200 mm	m2	60,00	V		
150050	Verwijderen halfverharding van kleischelpen	m2	55,00	V		
16	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN**					
160010	Maaien gewas.	are	65,00	V		
160020	Frezen.	are	65,00	V		
160050	Uitmaaien watergang.	m	155,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	**VERWIJDEREN LEIDINGWERK**					
172	**VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN**					
1724	HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN, INCL. GRONDWER					
172410	Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk.	m	20,00	V		
172450	Aanbrengen PVC-hulpstuk ,combikap	st	10,00	V		
175	**VERWIJDEREN KOLKEN**					
175010	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.)	st	10,00	V		
18	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**					
181	**VERWIJDEREN BEBORDING**					
181030	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	31,00	V		
181040	Verwijderen verkeersborden.	st	59,00	V		
181050	Verwijderen verkeerszuil	st	1,00	V		
181060	Verwijderen houten paal	st	10,00	V		
182	**VERWIJDEREN MARKERING**					
182010	Volledig verwijderen markering.	m2	99,00	V		
183	**VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR**					
183010	Verwijderen bermbescherming van boomstammen	st	65,00	V		
183020	Verwijderen bewegwijzeringsborden	st	1,00	V		
183030	Verwijderen ANWB-bord	st	1,00	V		
183040	Verwijderen haltebord bus	st	1,00	V		
2	**GRONDWERKEN**					
21	**GROND ONTGRAVEN**					
211	**ZAND ONTGRAVEN**					
2111	TERREIN					
211110	Grond ontgraven uit greppel	m3	90,00	V		
211120	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,00 - 0,25 m	m3	80,00	V		
211130	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,25 - 0,50 m	m3	340,00	V		
2112	CUNETTEN					
211210	Grond ontgraven uit cunet voetpad, dikte tot ca. 0,25 m	m3	220,00	V		
211220	Grond ontgraven uit cunet fietspad, dikte tot ca. 0,40 m	m3	370,00	V		
211230	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dikte tot ca. 0,40 m	m3	1.250,00	V		
211240	Grond ontgraven uit cunet bootinlaat, dikte tot ca. 0,40 m	m3	50,00	V		
2113	WATERGANG / TALUD					
211310	Grond ontgraven uit watergang / talud	m3	750,00	V		
211320	Grond ontgraven uit watergang	m3	700,00	V		
213	**GROND ONTGRAVEN T.B.V. PROEFSLEUVEN**					
213010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot ca. 1,00 m).	m	20,00	V		
219	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
219010	Toepassen voorzieningen	EUR		N		
22	**GROND VERVOEREN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221	**BINNEN WERKTERREIN**					
221010	Zand vervoeren.	m3	1.655,00	V		
222	**BUITEN WERKTERREIN**					
222010	Zand vervoeren.	m3	1.260,00	V		
222020	Grond / klei vervoeren.	m3	1.000,00	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
231	**ZAND VERWERKEN**					
2311	TERREIN					
231110	Zand verwerken in terrein, dikte 0,00 - 0,25 m	m3	655,00	V		
231120	Zand verwerken in terrein, dikte 0,25 - 0,50 m	m3	550,00	V		
2312	CUNETTEN					
231210	Zand verwerken in cunet, dikte 0,10 - 0,30 m	m3	450,00	V		
2313	DEPOT					
231310	Zand verwerken in depot.	m3	1.045,00	V		
232	**GROND / KLEI VERWERKEN**					
2323	DEPOT					
232310	Grond verwerken in depot.	m3	1.000,00	V		
24	**LEVEREN GROND**					
241010	Leveren zand.	m3	250,00	V		
27	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
270010	Opschonen watergang, verwijderen slib	m3	515,00	V		
270020	Afvoeren vrijgekomen slib uit watergang	m3	515,00	V		
28	**GRONDBEWERKING**					
281010	Frezen - bermen en groenstroken horizontaal	are	65,00	V		
281020	Egaliseren - horizontaal	are	65,00	V		
281030	Profileren van oppervlakken - horizontaal	m2	65,00	V		
29	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
291	**TALUD- EN BODEMBESCHERMING**					
291010	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	170,00	V		
3	**LEIDINGWERK**					
30	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
300010	Berekening en tekeningen bergingsleiding en putten	EUR		N		
31	**RIOLERING**					
310	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
310010	Coördinatie kosten.	EUR		N		
312	**DWA RIOOL INCL. GRONDWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	4,00	V		
312020	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	14,00	V		
313	**DWA BERGINGSLEIDING INCL. GRONDWERK**					
313010	Aanbr. PKS wikkelbuis DN 1000 mm incl. grondwerk.	m	87,00	V		
318	**KOLK- EN LIJNGOOTAANSLUITINGEN**					
318010	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting.	st	36,00	V		
318020	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm lijgootaansluiting.	st	1,00	A		
318070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 15º, 30º, 45º	st	111,00	V		
318080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200 x 125 mm	st	13,00	V		
318090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop T-stuk 45º	st	8,00	V		
319	**RWA RIOOL, KOLKVERZAMELLEIDING INCL. GROND**					
319010	Aanbrengen PVC-buis Ø200 mm incl. grondwerk.	m	480,00	V		
32	**KOLKEN EN LIJNGOTEN**					
321	**AANBRENGEN KOLKEN**					
321050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	36,00	V		
323	**LEVEREN KOLKEN**					
323010	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, GS 4530 M-line GB1	st	21,00	V		
323020	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, S 1230/60 GB1	st	12,00	V		
323030	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, STR-9401	st	2,00	V		
323040	Lev. trottoirkolk van beton/gietijzer, TRK-2000	st	1,00	V		
325	**AANBRENGEN LIJNGOOT**					
325010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	6,00	V		
325020	Aanbrengen vuilvangelement in goot.	st	1,00	V		
329	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
329010	Reinigen kolken.	st	36,00	V		
35	**INSPECTIEPUTTEN**					
351	**RWA INSPECTIEPUTTEN**					
351010	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm.	st	20,00	V		
353	**DWA INSPECTIEPUTTEN BERGINGSLEIDING**					
353020	Aanbrengen put van kunststof, bergingsleiding	st	3,00	V		
353030	Aanbrengen put van kunststof, putnr 61D0505.	st	1,00	V		
354	**OVERIGE PUTTEN**					
354010	Lev. + aanbr. prefab uitstroombak, 400 x 420 x 360 mm	st	2,00	V		
359	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
359010	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. bergingsleiding	st	2,00	V		
359020	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. HWA-afvoerleiding	st	3,00	V		
359030	Maken aansluiting op betonbuis t.b.v. lijngoot	st	1,00	V		
36	**AFDEKKINGEN**					
361	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
361010	Aanbrengen putrand met deksel RWA, maaiveld	st	20,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361030	Aanbrengen putrand met deksel DWA, maaiveld	st	4,00	V		
362	**OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING**					
362010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA.	st	12,00	V		
362020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.	st	6,00	V		
363	**LEVERINGEN T.B.V. PUTAFDEKKINGEN**					
363030	Leveren betonnen stelring RWA-put 0,05 m.	st	42,00	V		
363040	Leveren betonnen stelring RWA-put 0,10 m.	st	21,00	V		
39	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
391	**SLEUFBEKISTING**					
391010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	87,00	V		
392	**RIOOL AFSLUITERS**					
392010	Toepassen rioolafsluiters.	EUR		N		
393	**REINIGING EN INSPECTIE**					
393010	Riool reinigen onder hoge druk (PVC-riool).	m	498,00	V		
393020	Riool reinigen onder hoge druk (bergingsleiding).	m	87,00	V		
393030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ronde buis)	m	498,00	V		
393040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ronde buis)	m	87,00	V		
4	**GROENVOORZIENINGEN**					
5	**VERHARDINGEN**					
52	**ZANDBED**					
520010	Afwerken zandbed, dikte laag 0,30 m.	m2	2.375,00	V		
520020	Afwerken zandbed, dikte laag 0,50 m.	m2	5.275,00	V		
520030	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	405,00	V		
520040	Aanbrengen straatlaag 50 - 100 mm.	m2	960,00	V		
53	**FUNDERINGEN**					
530010	Aanbr. ongeb. wegfundering br. < 2,00 m, 200 mm	m2	550,00	V		
530020	Aanbr. ongeb. wegfundering br. < 2,00 m, 300 mm	m2	415,00	V		
530030	Aanbr. ongeb. wegfundering br. > 2,00 m, 300 mm	m2	5.040,00	V		
530040	Aanbr. profileerlaag wegfundering br. > 2,00 m, 50 mm	ton	460,00	V		
530090	Leveren betongranulaat.	ton	2.645,00	V		
54	**HALFVERHARDINGEN**					
542	**AANBRENGEN HALFVERHARDINGEN**					
542040	Uitvullen bestaande schelpenpad, dikte 30 mm.	m2	885,00	V		
542050	Aanbr. licht geb. halfverh. kleischelpen, dikte 100 mm.	m2	520,00	V		
55	**ASFALTVERHARDINGEN**					
551	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
5511	FREZEN 'SCHOON' ASFALT					
551150	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,10	V		
552	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
5521	ONTSLUITINGSWEG					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.375,00	V		
552120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	770,00	V		
552130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	ton	124,00	V		
552140	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	620,00	V		
5522	FIETSPAD					
552210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (rood).	ton	10,50	V		
553	**KLEEFLAGEN**					
553010	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m	m2	15.125,00	V		
553020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	35,00	V		
554	**VOEGCONSTRUCTIE**					
554050	Aangieten naad tussen betongoot en asfalt.	m	470,00	V		
559	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
559010	Aanvullende werkzaamheden verkeersdrempel.	EUR		N		
56	**BETONVERHARDINGEN**					
562	**FIETSPAD**					
562020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	220,00	V		
562030	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	2.145,00	V		
562040	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	2.145,00	V		
562110	Aanbrengen dwarsvoegen, schijnvoegen	m	672,00	V		
562120	Aanbrengen dwarsvoegen, dilatatievoegen	m	44,00	V		
562130	Aanbrengen voegband t.p.v. aansluiting beton op asfalt	m	40,50	V		
562140	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	2.145,00	V		
563	**MIDDENGELEIDERS**					
563020	Aanbr. verhardingslaag van beton, 100 mm.	m2	170,00	V		
563030	Aanbr. verhardingslaag van beton, 160 mm.	m2	85,00	V		
563040	Aanbr. bet. trottoirb. - in werk gestort, 110/220 x 250 mm	m	150,00	V		
563050	Aanbr. bet. trottoirb. - in werk gestort, 50/200 x 250 mm	m	50,00	V		
563060	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	255,00	V		
563070	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	25,00	V		
563080	Aanbrengen voegband.	m	200,00	V		
565	**PREFAB BUSDREMPEL**					
565010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00	V		
565020	Aanbrengen voegafdichting	m	15,20	V		
566	**KOLKEN**					
566010	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	4,80	V		
566020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	3,60	V		
566030	Aanbr. verhardingslaag van beton, 100 mm.	m2	4,80	V		
567	**PREFAB BETONPLATEN**					
567010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	12,00	V		
57	**KANTOPSLUITINGEN**					
571	**TROTTOIRBANDEN**					
571010	Aanbrengen busperronbanden 2000 x 800 x 600 mm	m	20,00	V		
571020	Aanbrengen voegafdichting busperronbanden	m	36,00	V		
571040	Lev. en aanbr. rechte tb 110/220 x 250 mm op fund. steun	m	80,00	V		
571050	Lev. en aanbr. hulpst. 110/220 x 250 mm op fund. steun	st	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571060	Lev. en aanbr. hulpst. 110/220 x 250 mm op fund. steun	st	2,00	V		
572	**OPSLUITBANDEN**					
572010	Lev. + aanbr. rechte opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.250,00	V		
572020	Lev. + aanbr. gebogen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	35,00	V		
572030	Lev. + aanbr. hoekstuk opsluitbanden 100 x 200 mm	st	30,00	V		
572050	Lev. + aanbr. rechte gazonbanden 100 x 200 mm	m	35,00	V		
572060	Lev. + aanbr. gebogen gazonbanden 100 x 200 mm	m	15,00	V		
575	**BETONNEN MOLGOOT**					
575010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	470,00	V		
576	**PASMAKEN BETONBANDEN**					
576010	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V		
58	**ELEMENTENVERHARDINGEN**					
581	**BETONSTRAATSTENEN**					
5811	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN					
581130	Herstraten betonstraatstenen, KF, HV	m2	15,00	V		
581140	Herstraten betonstraatstenen, KF EV	m2	65,00	V		
5812	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN					
581250	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. tot 1,50 m, wad. grijs	m2	750,00	V		
581260	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. 1,50 - 3,00 m, wad. grijs	m2	150,00	V		
581270	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. <1,50 m, grijs	m2	5,00	V		
581280	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. 1,50 - 3,00 m, grijs	m2	70,00	V		
5813	GESTRATE DREMPELOPRIT					
581310	Aanbrengen gestrate drempeloprit.	m2	11,00	V		
584	**BETONTEGELS**					
5841	HERSTRATEN BETONTEGELS					
584130	Herstraten betontegels, diverse formaten	m2	15,00	V		
584140	Herstraten betontegels, 400 x 400 x 100 mm	m2	10,00	V		
5842	AANBRENGEN BETONTEGELS					
584230	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	5,85	V		
584270	Aanbr. betontegels diverse formaten, br tot 1,50 m	m2	40,00	V		
584280	Aanbr. betontegels diverse formaten, br 1,50 -3,00 m	m2	20,00	V		
5843	AANBRENGEN SPECIALE BETONTEGELS					
584310	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, overrijdb. strook	m2	80,00	V		
584320	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, opstelstrook	m2	85,00	V		
584330	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, bootinlaatplaats	m2	105,00	V		
5844	PASMAKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN					
584410	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	125,00	V		
59	**LEVERANTIES**					
592	**LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN**					
592010	Leveren busperronbanden beton	m	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
594	**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
594050	Leveren betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur zwart	st	10,00	V		
594060	Leveren betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur wit	st	10,00	V		
594080	Leveren betontegels diverse formaten, type Mare Sabbia	st	210,00	V		
594090	Leveren grastegels 400 x 400 x 100 mm	st	15,00	V		
595	**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
595030	Leveren betonstraatstenen, KF, kleur Wadden-grijs	st	135,00	V		
595040	Leveren betonstraatstenen, KF, kleur grijs	st	585,00	V		
7	**OPENBARE VERLICHTING/VERKEERSREGELINSTAL**					
71	**OPENBARE VERLICHTING**					
76	**VERKEERREGELINSTALLATIES**					
78	**MANTELBUIZEN**					
783	**LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN**					
783030	Aanbrengen PVC mantelbuis (rond 125mm)	m	120,00	V		
783040	Aanbrengen trekput.	st	3,00	V		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
81	**STRAATMEUBILAIR**					
810	**AFZETPALEN & SCHAMPBLOKKEN**					
810010	Aanbr. geleidepalen van kastanjehout 140-180 mm	st	140,00	V		
810020	Aanbr. geleidepalen van kastanjehout 140-180 mm (H)	st	2,00	V		
810030	Aanbr. geleidepalen van kastanjehout 140-180 mm (RL)	st	7,00	V		
810040	Aanbr. geleidepalen van kastanjehout 140-180 mm (N)	st	18,00	V		
810050	Aanbrengen bermbescherming van boomstammen	st	50,00	V		
811	**BANKEN & AFVALBAKKEN**					
811020	Aanbrengen zitbank met leuning (type natuur comfort).	st	6,00	V		
811030	Aanbrengen afvalbakken (type Carpo).	st	1,00	V		
812	**DIVERSEN**					
812020	Aanbrengen speelvoorziening, speelboom	st	2,00	V		
812030	Aanbrengen wegbewijzering	st	1,00	V		
812040	Aanbrengen ANWB-bord	st	1,00	V		
812050	Aanbrengen haltebord	st	1,00	V		
82	**WEGBEBAKENING**					
821	**BEBORDING**					
821010	Aanbrengen vaste verkeersbordpalen.	st	27,00	V		
821020	Aanbrengen verkeersborden.	st	12,00	V		
821030	Leveren verkeersborden	st	24,00	V		
821040	Aanbrengen vaste verkeerszuil, D02ro-BB22	st	5,00	V		
821050	Aanbrengen uitneembare verkeerszuil, D02ro-BB22	st	2,00	V		
822	**MARKERINGEN**					
8221	MARKERING OP ASFALT					
822100	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	1,25	V		
822110	Aanbrengen lengtemarkering 0,50 - 0,50 m (0,10 m)	km	0,05	V		
822120	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 1,00 m (0,10 m)	km	0,10	V		
822130	Aanbrengen lengtemarkering 3,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	1,05	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822140	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	0,15	V		
822150	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 3,00 m (0,30 m)	km	0,20	V		
822160	Aanbr. lengtemarkering, 2x 0,15 met 0,15 tussenruimte	km	0,03	V		
822170	Aanbr. lengtemarkering, 2x 0,30 met 0,30 tussenruimte	km	0,02	V		
822180	Aanbrengen overige markering	m2	115,00	V		
8222	MARKERING OP BETON					
822210	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	0,05	V		
822220	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	0,01	V		
822230	Aanbrengen lengtemarkering 3,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	0,02	V		
822240	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 m (0,10 m)	km	0,50	V		
822250	Aanbrengen overige markering	m2	1,15	V		
8224	MARKERING OP BETONSTRAATSTENEN					
822410	Aanbr geleidelijnen op betonstraatstenen	m	32,50	V		
822420	Aanbr noppenmarkering op betonstraatstenen	st	1.800,00	V		
822430	Aanbr noppenmarkering op betonstraatstenen	st	100,00	V		
822440	Aanbr instapmarkering op betonstraatstenen	st	1,00	V		
83	**VERKEERSMAATREGELEN**					
830010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
830020	Toepassen vooraankondiningsbebording	EUR		N		
830030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
830040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
830050	Toepassen omleidingsroutes, fiets(voet)pad.	EUR		N		
830060	Toepassen omleidingsroutes, rijwegen	EUR		N		
830080	Toepassen voorinformatie borden hinder.	EUR		N		
830100	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
830120	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		
830150	Faseringsmaatregelen	EUR		N		
85	**INFORMATIEVOORZIENING / COMMUNICATIE DERDE**					
850010	Communiceren met derden - bewoners	EUR		N		
850020	Communiceren met derden - stakeholders	EUR		N		
86	**WERK ALGEMENE AARD**					
861	**INZETTEN WERKNEMERS**					
861010	Inzetten werknemer B tijdens kantooruren.	uur	40,00	V		
861020	Inzetten werknemer D tijdens kantooruren.	uur	40,00	V		
862	**INZETTEN MATERIEEL**					
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
862020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
862030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V		
864	**STORTKOSTEN**					
864010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	315,00	V		
87	**DIVERS**					
870010	Klic-melding aanvragen	keer	1,00	V		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	1,00	V		
870030	Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	1,00	V		
88	**OPSTELLEN PLANNEN**					
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	V		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	V		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost - aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	25.000,00	V		
950030	Stelpost - ecologisch begeleider.	EUR	1.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					