

Behoort bij: GON-40-24-019-T01

Inrichting Vallei en afbouw Duinvalleiweg t.b.v. het project Duin

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
110	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Maken/onderzoeken boorkern, opp. tot 1500 m2	EUR		N	
111	ZAGEN ASFALTVERHARDING				
111010	Zagen van bitumineuze verharding, rijweg	m	60,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding, rijweg	m	200,00V		
111030	Zagen van bitumineuze verharding, fietspad	m	10,00V		
112	OPBREKEN SCHOON ASFALT				
112010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijweg	m2	5.445,00V		
112020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad	m2	1.275,00V		
12	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN				
121	ZAGEN BETONVERHARDING				
121010	Zagen betonverharding, fietspad	m	7,00V		
122	OPBREKEN BETONVERHARDING				
122030	Opbreken ongewapende betonverharding, dikte 0,16 m.	m2	180,00V		
122040	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	268,00V		
13	OPBREKEN BESTRATINGEN				
132	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
132010	Opbreken betonstraatstenen KF, br. tot 1,50 m	m2	900,00V		
132020	Opbreken betonstraatstenen KF, br. 1,50 - 3,00 m	m2	600,00V		
132030	Opbreken betonstraatstenen KF, br. 3,00 m en meer	m2	320,00V		
133	OPBREKEN BETONTEGELS				
133010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, fietspad	m2	34,00V		
133020	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, bushalte	m2	4,75V		
133050	Opbreken betontegels, diverse formaten	m2	55,00V		
14	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
141	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
141010	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	1.620,00V		
142	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
142010	Opbreken busperronbanden 200 x 80 x 60 mm	m	16,00V		
142020	Opbr. betonbanden, RWS 110/220 x 250 mm op zand	m	100,00V		
15	OPBREKEN FUNDERINGEN / HALFVERHARDING				
150010	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 250 mm	m2	3.400,00V		
150020	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 200 mm	m2	60,00V		
150050	Verwijderen halfverharding van kleischelpen	m2	55,00V		
16	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
160010	Maaien gewas.	are	65,00V		
160020	Frezen.	are	65,00V		
160050	Uitmaaieren watergang.	m	155,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
172	VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN				
1724	<u>HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN, INCL. GRONDWERK</u>				
172410	Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk.	m	20,00V		
172450	Aanbrengen PVC-hulpstuk ,combikap	st	10,00V		
175	VERWIJDEREN KOLKEN				
175010	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.)	st	10,00V		
18	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
181	VERWIJDEREN BEBORDING				
181030	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	31,00V		
181040	Verwijderen verkeersborden.	st	59,00V		
181050	Verwijderen verkeerszuil	st	1,00V		
181060	Verwijderen houten paal	st	10,00V		
182	VERWIJDEREN MARKERING				
182010	Volledig verwijderen markering.	m2	99,00V		
183	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
183010	Verwijderen bermbescherming van boomstammen	st	65,00V		
183020	Verwijderen bewegwijzeringsborden	st	1,00V		
183030	Verwijderen ANWB-bord	st	1,00V		
183040	Verwijderen haltebord bus	st	1,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	ZAND ONTGRAVEN				
2111	<u>TERREIN</u>				
211110	Grond ontgraven uit greppel	m3	90,00V		
211120	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,00 - 0,25 m	m3	80,00V		
211130	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,25 - 0,50 m	m3	340,00V		
2112	<u>CUNETTEN</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet voetpad, dikte tot ca. 0,25 m	m3	220,00V		
211220	Grond ontgraven uit cunet fietspad, dikte tot ca. 0,40 m	m3	370,00V		
211230	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dikte tot ca. 0,40 m	m3	1.250,00V		
211240	Grond ontgraven uit cunet bootinlaat, dikte tot ca. 0,40 m	m3	50,00V		
2113	<u>WATERGANG / TALUD</u>				
211310	Grond ontgraven uit watergang / talud	m3	750,00V		
211320	Grond ontgraven uit watergang	m3	700,00V		
213	GROND ONTGRAVEN T.B.V. PROEFSLEUVEN				
213010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot ca. 1,00 m).	m	20,00V		
219	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
219010	Toepassen voorzieningen	EUR		N	
22	GROND VERVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221	BINNEN WERKTERREIN				
221010	Zand vervoeren.	m3	1.655,00V		
222	BUITEN WERKTERREIN				
222010	Zand vervoeren.	m3	1.260,00V		
222020	Grond / klei vervoeren.	m3	1.000,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231	ZAND VERWERKEN				
2311	<u>TERREIN</u>				
231110	Zand verwerken in terrein, dikte 0,00 - 0,25 m	m3	655,00V		
231120	Zand verwerken in terrein, dikte 0,25 - 0,50 m	m3	550,00V		
2312	<u>CUNETTEN</u>				
231210	Zand verwerken in cunet, dikte 0,10 - 0,30 m	m3	450,00V		
2313	<u>DEPOT</u>				
231310	Zand verwerken in depot.	m3	1.045,00V		
232	GROND / KLEI VERWERKEN				
2323	<u>DEPOT</u>				
232310	Grond verwerken in depot.	m3	1.000,00V		
24	LEVEREN GROND				
241010	Leveren zand.	m3	250,00V		
27	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
270010	Opschonen watergang, verwijderen slib	m3	515,00V		
270020	Afvoeren vrijgekomen slib uit watergang	m3	515,00V		
28	GRONDBEWERKING				
281010	Frezen - bermen en groenstroken horizontaal	are	65,00V		
281020	Egaliseren - horizontaal	are	65,00V		
281030	Profileren van oppervlakken - horizontaal	m2	65,00V		
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
291	TALUD- EN BODEMBESCHERMING				
291010	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	170,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Berekening en tekeningen bergingsleiding en putten	EUR		N	
31	RIOLERING				
310	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Coördinatie kosten.	EUR		N	
312	DWA RIOOL INCL. GRONDWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	4,00V		
312020	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	14,00V		
313	DWA BERGINGSLEIDING INCL. GRONDWERK				
313010	Aanbr. PKS wikkelbuis DN 1000 mm incl. grondwerk.	m	87,00V		
318	KOLK- EN LIJNGOOTAANSLUITINGEN				
318010	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting.	st	36,00V		
318020	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm lijgootaansluiting.	st	1,00A		
318070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 15°, 30°, 45°	st	111,00V		
318080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200 x 125 mm	st	13,00V		
318090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop T-stuk 45°	st	8,00V		
319	RWA RIOOL, KOLKVERZAMELLEIDING INCL. GRONDW.				
319010	Aanbrengen PVC-buis Ø200 mm incl. grondwerk.	m	480,00V		
32	KOLKEN EN LIJNGOTEN				
321	AANBRENGEN KOLKEN				
321050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	36,00V		
323	LEVEREN KOLKEN				
323010	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, GS 4530 M-line GB1	st	21,00V		
323020	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, S 1230/60 GB1	st	12,00V		
323030	Lev. straatkolk van beton/gietijzer, STR-9401	st	2,00V		
323040	Lev. trottoirkolk van beton/gietijzer, TRK-2000	st	1,00V		
325	AANBRENGEN LIJNGOOT				
325010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	6,00V		
325020	Aanbrengen vuilvangelement in goot.	st	1,00V		
329	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
329010	Reinigen kolken.	st	36,00V		
35	INSPECTIEPUTTEN				
351	RWA INSPECTIEPUTTEN				
351010	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm.	st	20,00V		
353	DWA INSPECTIEPUTTEN BERGINGSLEIDING				
353020	Aanbrengen put van kunststof, bergingsleiding	st	3,00V		
353030	Aanbrengen put van kunststof, putnr 61D0505.	st	1,00V		
354	OVERIGE PUTTEN				
354010	Lev. + aanbr. prefab uitstroombak, 400 x 420 x 360 mm	st	2,00V		
359	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
359010	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. bergingsleiding	st	2,00V		
359020	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. HWA-afvoerleiding	st	3,00V		
359030	Maken aansluiting op betonbuis t.b.v. lijngoot	st	1,00V		
36	AFDEKKINGEN				
361	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
361010	Aanbrengen putrand met deksel RWA, maaiveld	st	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361030	Aanbrengen putrand met deksel DWA, maaiveld	st	4,00V		
362	OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING				
362010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA.	st	12,00V		
362020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.	st	6,00V		
363	LEVERINGEN T.B.V. PUTAFDEKKINGEN				
363030	Leveren betonnen stelring RWA-put 0,05 m.	st	42,00V		
363040	Leveren betonnen stelring RWA-put 0,10 m.	st	21,00V		
39	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
391	SLEUFBEKISTING				
391010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	87,00V		
392	RIOOL AFSLUITERS				
392010	Toepassen rioolafsluiters.	EUR	N		
393	REINIGING EN INSPECTIE				
393010	Riool reinigen onder hoge druk (PVC-riool).	m	498,00V		
393020	Riool reinigen onder hoge druk (bergingsleiding).	m	87,00V		
393030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ronde buis)	m	498,00V		
393040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ronde buis)	m	87,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
5	VERHARDINGEN				
52	ZANDBED				
520010	Afwerken zandbed, dikte laag 0,30 m.	m2	2.375,00V		
520020	Afwerken zandbed, dikte laag 0,50 m.	m2	5.275,00V		
520030	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	405,00V		
520040	Aanbrengen straatlaag 50 - 100 mm.	m2	960,00V		
53	FUNDERINGEN				
530010	Aanbr. ongebr. wegfundering br. < 2,00 m, 200 mm	m2	550,00V		
530020	Aanbr. ongebr. wegfundering br. < 2,00 m, 300 mm	m2	415,00V		
530030	Aanbr. ongebr. wegfundering br. > 2,00 m, 300 mm	m2	5.040,00V		
530040	Aanbr. profileerlaag wegfundering br. > 2,00 m, 50 mm	ton	460,00V		
530090	Leveren betongranulaat.	ton	2.645,00V		
54	HALFVERHARDINGEN				
542	AANBRENGEN HALFVERHARDINGEN				
542040	Uitvullen bestaande schelpenpad, dikte 30 mm.	m2	885,00V		
542050	Aanbr. licht geb. halfverh. kleischelpen, dikte 100 mm.	m2	520,00V		
55	ASFALTVERHARDINGEN				
551	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5511	<u>FREZEN 'SCHOON' ASFALT</u>				
551150	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,10V		
552	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5521	<u>ONTSLUITINGSWEG</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.375,00V		
552120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	770,00V		
552130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	ton	124,00V		
552140	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	620,00V		
5522	FIETSPAD				
552210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (rood).	ton	10,50V		
553	KLEEFLAGEN				
553010	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m	m2	15.125,00V		
553020	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2.	m2	35,00V		
554	VOEGCONSTRUCTIE				
554050	Aangieten naad tussen betongoot en asfalt.	m	470,00V		
559	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
559010	Aanvullende werkzaamheden verkeersdrempel.	EUR		N	
56	BETONVERHARDINGEN				
562	FIETSPAD				
562020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	220,00V		
562030	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	2.145,00V		
562040	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	2.145,00V		
562110	Aanbrengen dwarsvoegen, schijnvoegen	m	672,00V		
562120	Aanbrengen dwarsvoegen, dilatatievoegen	m	44,00V		
562130	Aanbrengen voegband t.p.v. aansluiting beton op asfalt	m	40,50V		
562140	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	2.145,00V		
563	MIDDENGELEIDERS				
563020	Aanbr. verhardingslaag van beton, 100 mm.	m2	170,00V		
563030	Aanbr. verhardingslaag van beton, 160 mm.	m2	85,00V		
563040	Aanbr. bet. trottoirb. - in werk gestort, 110/220 x 250 mm	m	150,00V		
563050	Aanbr. bet. trottoirb. - in werk gestort, 50/200 x 250 mm	m	50,00V		
563060	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	255,00V		
563070	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	25,00V		
563080	Aanbrengen voegband.	m	200,00V		
565	PREFAB BUSDREMPEL				
565010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00V		
565020	Aanbrengen voegafdichting	m	15,20V		
566	KOLKEN				
566010	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	4,80V		
566020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	3,60V		
566030	Aanbr. verhardingslaag van beton, 100 mm.	m2	4,80V		
567	PREFAB BETONPLATEN				
567010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	12,00V		
57	KANTOPSLUITINGEN				
571	TROTTOIRBANDEN				
571010	Aanbrengen busperronbanden 2000 x 800 x 600 mm	m	20,00V		
571020	Aanbrengen voegafdichting busperronbanden	m	36,00V		
571040	Lev. en aanbr. rechte tb 110/220 x 250 mm op fund. steun	m	80,00V		
571050	Lev. en aanbr. hulpst. 110/220 x 250 mm op fund. steun	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571060	Lev. en aanbr. hulpst. 110/220 x 250 mm op fund. steun	st	2,00V		
572	OPSLUITBANDEN				
572010	Lev. + aanbr. rechte opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.250,00V		
572020	Lev. + aanbr. gebogen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	35,00V		
572030	Lev. + aanbr. hoekstuk opsluitbanden 100 x 200 mm	st	30,00V		
572050	Lev. + aanbr. rechte gazonbanden 100 x 200 mm	m	35,00V		
572060	Lev. + aanbr. gebogen gazonbanden 100 x 200 mm	m	15,00V		
575	BETONNEN MOLGOOT				
575010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	470,00V		
576	PASMAKEN BETONBANDEN				
576010	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
58	ELEMENTENVERHARDINGEN				
581	BETONSTRAATSTENEN				
5811	<u>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
581130	Herstraten betonstraatstenen, KF, HV	m2	15,00V		
581140	Herstraten betonstraatstenen, KF EV	m2	65,00V		
5812	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
581250	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. tot 1,50 m, wad. grijs	m2	750,00V		
581260	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. 1,50 - 3,00 m, wad. grijs	m2	150,00V		
581270	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. <1,50 m, grijs	m2	5,00V		
581280	Aanbr. betonstraatstenen, KF, br. 1,50 - 3,00 m, grijs	m2	70,00V		
5813	<u>GESTRATE DREMPELOPRIT</u>				
581310	Aanbrengen gestrate drempeloprit.	m2	11,00V		
584	BETONTEGELS				
5841	<u>HERSTRATEN BETONTEGELS</u>				
584130	Herstraten betontegels, diverse formaten	m2	15,00V		
584140	Herstraten betontegels, 400 x 400 x 100 mm	m2	10,00V		
5842	<u>AANBRENGEN BETONTEGELS</u>				
584230	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	5,85V		
584270	Aanbr. betontegels diverse formaten, br tot 1,50 m	m2	40,00V		
584280	Aanbr. betontegels diverse formaten, br 1,50 -3,00 m	m2	20,00V		
5843	<u>AANBRENGEN SPECIALE BETONTEGELS</u>				
584310	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, overrijdb. strook	m2	80,00V		
584320	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, opstelstrook	m2	85,00V		
584330	Aanbr. grastegels, ingezaaid met gras, bootinlaatplaats	m2	105,00V		
5844	<u>PASMAKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN</u>				
584410	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	125,00V		
59	LEVERANTIES				
592	LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
592010	Leveren busperronbanden beton	m	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
594	LEVERANTIE BETONTEGELS				
594050	Leveren betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur zwart	st	10,00V		
594060	Leveren betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur wit	st	10,00V		
594080	Leveren betontegels diverse formaten, type Mare Sabbia	st	210,00V		
594090	Leveren grastegels 400 x 400 x 100 mm	st	15,00V		
595	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
595030	Leveren betonstraatstenen, KF, kleur Wadden-grijs	st	135,00V		
595040	Leveren betonstraatstenen, KF, kleur grijs	st	585,00V		
7	OPENBARE VERLICHTING/VERKEERSREGELINSTAL.				
71	OPENBARE VERLICHTING				
76	VERKEERREGELINSTALLATIES				
78	MANTELBUIZEN				
783	LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
783030	Aanbrengen PVC mantelbuis (rond 125mm)	m	120,00V		
783040	Aanbrengen trekput.	st	3,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	STRAATMEUBILAIR				
810	AFZETPALEN & SCHAMPBLOKKEN				
810010	Aanbr. geleidepalen van kastanjarahout 140-180 mm	st	140,00V		
810020	Aanbr. geleidepalen van kastanjarahout 140-180 mm (H)	st	2,00V		
810030	Aanbr. geleidepalen van kastanjarahout 140-180 mm (RL)	st	7,00V		
810040	Aanbr. geleidepalen van kastanjarahout 140-180 mm (N)	st	18,00V		
810050	Aanbrengen bermbescherming van boomstammen	st	50,00V		
811	BANKEN & AFVALBAKKEN				
811020	Aanbrengen zitbank met leuning (type natuur comfort).	st	6,00V		
811030	Aanbrengen afvalbakken (type Carpo).	st	1,00V		
812	DIVERSEN				
812020	Aanbrengen speelvoorziening, speelboom	st	2,00V		
812030	Aanbrengen wegbewijzing	st	1,00V		
812040	Aanbrengen ANWB-bord	st	1,00V		
812050	Aanbrengen haltebord	st	1,00V		
82	WEGBEBAKENING				
821	BEBORDING				
821010	Aanbrengen vaste verkeersbordpalen.	st	27,00V		
821020	Aanbrengen verkeersborden.	st	69,00V		
821030	Leveren verkeersborden	st	24,00V		
821040	Aanbrengen vaste verkeerszuil, D02ro-BB22	st	5,00V		
821050	Aanbrengen uitneembare verkeerszuil, D02ro-BB22	st	2,00V		
822	MARKERINGEN				
8221	MARKERING OP ASFALT				
822100	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	1,25V		
822110	Aanbrengen lengtemarkering 0,50 - 0,50 m (0,10 m)	km	0,05V		
822120	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 1,00 m (0,10 m)	km	0,10V		
822130	Aanbrengen lengtemarkering 3,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	1,05V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822140	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	0,15V		
822150	Aanbrengen lengtemarkering 1,00 - 3,00 m (0,30 m)	km	0,20V		
822160	Aanbr. lengtemarkering, 2x 0,15 met 0,15 tussenruimte	km	0,03V		
822170	Aanbr. lengtemarkering, 2x 0,30 met 0,30 tussenruimte	km	0,02V		
822180	Aanbrengen overige markering	m2	115,00V		
8222	<u>MARKERING OP BETON</u>				
822210	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	0,05V		
822220	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10 m)	km	0,01V		
822230	Aanbrengen lengtemarkering 3,00 - 3,00 m (0,10 m)	km	0,02V		
822240	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 m (0,10 m)	km	0,50V		
822250	Aanbrengen overige markering	m2	1,15V		
8224	<u>MARKERING OP BETONSTRAATSTENEN</u>				
822410	Aanbr geleidelijnen op betonstraatstenen	m	32,50V		
822420	Aanbr noppenmarkering op betonstraatstenen	st	1.800,00V		
822430	Aanbr noppenmarkering op betonstraatstenen	st	100,00V		
822440	Aanbr instapmarkering op betonstraatstenen	st	1,00V		
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
830020	Toepassen vooraankondiningsbebording	EUR		N	
830030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
830040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
830050	Toepassen omleidingsroutes, fiets(voet)pad.	EUR		N	
830060	Toepassen omleidingsroutes, rijwegen	EUR		N	
830080	Toepassen voorinformatie borden hinder.	EUR		N	
830100	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
830120	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
830150	Faseringsmaatregelen	EUR		N	
85	INFORMATIEVOORZIENING / COMMUNICATIE DERDEN				
850010	Communiceren met derden - bewoners	EUR		N	
850020	Communiceren met derden - stakeholders	EUR		N	
850030	Communiceren met derden - algemeen	EUR		N	
86	WERK ALGEMENE AARD				
861	INZETTEN WERKNEMERS				
861010	Inzetten werknemer B tijdens kantooruren.	uur	40,00V		
861020	Inzetten werknemer D tijdens kantooruren.	uur	40,00V		
862	INZETTEN MATERIEEL				
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
862020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
862030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
864	STORTKOSTEN				
864010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	315,00V		
87	DIVERS				
870010	Klic-melding aanvragen	keer	1,00V		
870030	Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	1,00V		
88	OPSTELLEN PLANNEN				
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00V		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00V		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost - ecologisch begeleider.	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				