



Overzicht situatie

- LEGENDA
- Werkgrens
 - Bestaande kolkop dichtzetten, opsluifband lager stellen
groenstrook verlagen tot ander niveau verlaagde band
 - Op hoogte stellen putrand
 - Aanbrengen combi kolik incl. kolkaansluitleiding PVC Ø160mm op
bestaande kolik aansluiting
 - Aanbrengen straatkolik incl. kolkaansluitleiding PVC Ø160mm op
bestaande kolik aansluiting
 - Nieuwe taludbak t.b.v. aansluiting PVC Ø160mm
 - Bestaande overstort en put handhaven en reinigen
 - Bestaande persleiding PE 63mm vervangen
 - Boomgroeiplaats conform detail 03

- Bestaand riool met diameter, bob, stroomrichting, putnummer en
putdekselhoogte
- RWS-band 110/220mm
 - Trottoirband 180/200mm
 - Opsluitband 200x250mm
 - Opsluitband 80x200mm
 - Molgoot van 5 strekken SBS KF opnieuw stellen
incl. bestaande kolken
 - Molgoot van 5 strekken kinderkoppen
 - Inrit/zijweg dmv verlaagde band
 - Inrit dmv kwartbochten en elementenverharding
 - Grondwerk watergang
 - Nieuwe hoogte
 - Kadastrale grens
 - Verwijderde boom
 - Nieuwe boom (door derden)
 - Te handhaven boom

Eerste uitgave	NV	SB	RT	14-05-2025	10
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.
project	Herinrichting Watersleyerweg				
onderdeel	Ondergrondse Infra				
opdrachtgever	Gemeente Sittard-Geleen				
Taak	Bestekontwerp				
Schaal	1:200				
Formaat	A0				
blad	3 van 3				
projectnr.	24-079				
tekeningenr.	TEK-B0-DI-001_3				

Konink Houten/Houten
Bouwen, Ontwerpen, Advies
06-11-11-1111
www.konink.nl

Konink Houten/Houten
Bouwen, Ontwerpen, Advies
06-11-11-1111
www.konink.nl

DUCOT
Engineering & Advies

Konink Houten/Houten
Bouwen, Ontwerpen, Advies
06-11-11-1111
www.konink.nl