

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 123456	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122310			Besteksomschrijving is gewijzigd.			
122310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen van bestaande asfaltaag t.b.v. het vervangen van de deklaag. Situering: - Micro - Hecto Verwijderen overbreedte volgens bestekspostnr.: 122240. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: asphaltverharding aangebracht na 2008, asphaltonderzoek conform bijlage 4. Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 35 mm	m2 m2 m2	4.825,00 V	1.945,00 I 2.880,00 I
		6 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m3 ton		169,00 I 422,00 I
142010			Besteksomschrijving is gewijzigd.			
142010	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: opnemen van betonbuis Situering: Giga, vanaf put H1697 t/m einde streng. Incl. verwijderen eindkap / schildmuur einde streng. Materiaal: ongewapend beton Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: rubberringverbinding Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 321020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m st m	210,00 V	1,00 I 210,00 I
		1 2 3 1 1 5				
510030			Bestekspost is gewijzigd.			
510030	514205		Planten van bosplantsoen. Betreft: planten van bosplantsoen. Plantmaat: 80/100cm. Situering: binnen de werkgrenzen. Plantmateriaal: Amelanchier lamarckii, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Ligustrumvulgare, Prunus spinosa, Rosa rubiginosa, Salix purpurea, Viburnum opulus. Grootte per perceel: 7 x +/-40 m2 3 x - 600 - 1.500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 510010 Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2 Nazorg volgens bestekspost 540030.	st st st st st st st st st st st st st	3.590,00 V	3.590,00 L 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 359,00 I 10,00 I
		1 1 1 9				