

RAPPORT

Nota van Inlichtingen

Bouwrijp maken woonwijk Laarhove te Zuidlaren

Klant: Gemeente Tynaarlo

Referentie: BH8179-MI-RP-250422-1119

Status: Definitief/001

Datum: 23 april 2025

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
Netherlands
Mobility & Infrastructure
Trade register number: 56515154

Telefoon: +31 88 348 53 00
E-mail: info@rhdhv.com
Website: royalhaskoningdhv.com

Titel document: Nota van Inlichtingen
Ondertitel: Bouwrijp maken woonwijk Laarhove te Zuidlaren
Referentie: BH8179-MI-RP-250422-1119
Uw kenmerk: -
Status: Definitief/001
Datum: 23 april 2025
Projectnaam: Laarhove
Projectnummer: BH8179
Auteur(s): [Author]

Opgesteld door: H. van de Kerhof - Vlugts

Gecontroleerd door: J. Kleinheerenbrink

Datum: 23-04-2025

Goedgekeurd door: J. Kleinheerenbrink

Datum: 23-04-2025

Classificatie: Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

1 Vraag en antwoord

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Post 850040	Er is geen PVE voor archeologie, kunt u aangeven hoe wij deze post moeten afprijzen? Wellicht kunnen deze werkzaamheden op stelpost worden verrekend.	Ons inziens kan voor de archeologische begeleiding een ureninschatting gemaakt worden op basis van werkwijze aannemer en het archeologisch rapport. Bij onverwachtse vondsen wordt vertraging en extra begeleiding sepeeraat verrekend
2	Post 820010	Wilt u conform de CROW 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen, hoofdstuk 4, Ontwerpfase) informatie verstrekken m.b.t. de ligging van kabels en leidingen, d.m.v. een tekening met klic en het delen van proefsleuven?	Een tekening met de kabels en leidingen wordt middels deze nota toegevoegd aan het bestek.
3	Post 321120	Moet deze kolk niet geleverd worden?	Inderdaad, deze kolk moet worden geleverd, bestekspost wordt aangepast.
4	Post 223010	Wat is de klasse van de af te voeren grond?	Voorafgaand aan de afvoer zal een AP-04 keuring dienen te worden uitgevoerd conform bestekspostnr. 850070. Voor de prijsbepaling van bestekspostnr. 223010 dient men uit te gaan van een bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur
5	Post 191040	Wat is de lengte van 1 duikerelement?	Uitgegaan is van een standaardlengte van 3 m.
6	Post 191030	Wat is de lengte van 1 duikerelement?	Uitgegaan is van een standaardlengte van 3 m.
7	Post 183020	Wat is de verhouding tussen grond en puin/slakken?	Uitgegaan is van 50% grond en 50% puin/slakken
8	Post 183010	Wat is de verhouding tussen grond en puin/slakken?	Uitgegaan is van 50% grond en 50% puin/slakken
9	Post 160050	Kunnen we uitgaan van een dikte van 0,23 m?	De gemiddelde dikte is 0,25 m en variërend van 0,23 tot 0,26 m.
10	Post 160040	Kunnen we uitgaan van een dikte van 0,20 m?	De gemiddelde dikte is 0,20 m en variërend van 0,19 tot 0,23 m.
11	Post 160030	Kunnen we uitgaan van een dikte van 0,15 m?	De gemiddelde dikte is 0,15 m en variërend van 0,15 tot 0,18 m.

Projectgerelateerd

12	Besteksposten 16	Wat is de hoeveelheid wapening in kg/m2?	Uitgegaan is van 10 kg/m2 voor de vloeren met dikte 150 mm en 15 kg/m2 voor de vloeren van 200 mm en dikker.
13	Post 184010	Is er voor de te storten verontreinigde slakken ook een stortonthefing aanwezig?	De opdrachtgever heeft geen stortonthefing aangevraagd. Het verzorgen van de benodigde stortonthefing dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
14	Post 322210	Kan er voor de leverantie van het rioolgemaal een stelpost worden opgenomen?	Het betreft enkel de betonnen put en niet de pomp- of elektronische installatie van het gemaal. Dit kan daarom, ons inziens, middels een bestekspost worden afgeprijsd.
15	post 321120	Moet deze kolk geleverd worden?	Inderdaad, deze kolk moet worden geleverd, bestekspost wordt aangepast.
16	Post 432	Kunt u vanwege de grote prijsverschillen in de straatbakstenen een type voorschrijven	In het bestek staat het type middels kleur, fabrikaat, afwerking en kwaliteit reeds omschreven.
17	Post 432	De besteksposten geven aan dat de stenen getrommeld moeten zijn, in deel 3 staat dat de stenen moeten voldoen aan kwaliteit A4-12. Onze leverancier geeft aan dat door het trommelproces de keur A4-12 vervalt. Wat is leidend?	De kwaliteit in bepaling 83.16.04 is gewijzigd in A4-12G
18	Post 432	De straatbakstenen moeten zijn voorzien van een afstandhouder. onze leverancier geeft aan dat door de nabewerking van trommelen deze grotendeels zal verdwijnen, is de afstandhouder dan nog noodzakelijk?	De betreffende besteksposten zijn aangepast naar straatbakstenen zonder afstandhouder.
19	Verwijderen Bos - Bestekpost 123050	In de post wordt verwezen naar de BEA. Echter is deze niet volledig. Het oostelijk gelegen bos vinden wij niet terug in de BEA.	Hier is geen BEA van beschikbaar. Dit bos wordt in zijn geheel verwijderd.

Projectgerelateerd

20	Verkeersmaatregelen	Kunnen de te nemen verkeersmaatregelen en -plannen verrekend worden op stelpost? Hiermee wordt voorkomen dat de veiligheid van zowel verkeer als aannemer in het gedrang komt. Dit in relatie tot het gunningscriterium "laagste prijs". De OG kan gezamenlijk met de aannemer een goed en doordacht plan opstellen in plaats van dat "de laagste prijs" (minimaliseren van de verkeersmaatregelen) hierin mee telt. Tevens speelt hiermee dat de verkeersplannen en -tekeningen nog gemaakt moeten worden, conform bestek na aanbesteding. We hebben uiteraard wel een gevoel bij de invulling van de verkeersmaatregelen, maar het is iedere keer weer afwachten hoe een opdrachtgever, en vooral de wegbeheerder reageert op een verkeersplan en de -tekeningen. Vrijwel altijd komen er op- en aanmerkingen op de verkeersplannen en -tekeningen terwijl wij onze aanbieding al hebben vastliggen.	Verkeersmaatregelen dienen conform CROW publicatie 96b toegepast te worden, afgestemd op wegcategorie. De te hanteren figuren uit de CROW publicatie zijn afhankelijk van de werkwijze en fasering van de aannemer.
21	Betalingsregeling	In het belang van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een toegekende subsidie ‘Beter Aanbesteden 2023’ wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing op infraprojecten. Bent u bekend met deze nieuwe betalingsregeling voor de infra [zie link https://www.mkb-infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file]? Wilt u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van toepassing verklaren?	Deze regeling is nog onbekend bij de Opdrachtgever en wordt mede daarom niet direct in het bestek opgenomen. De Opdrachtgever past een gezond beleid toe met snelle afhandeling van termijnen en vlotte betalingen. Hiernaast wordt gepast omgegaan met forse investeringen van de opdrachtnemer. Grote leveringen kunnen eventueel in termijnen verrekend worden voordat ze in het werk verwerkt zijn. Ook de toepassing van een afstandverklaring behoort tot de mogelijkheden.

Projectgerelateerd

22	Ecologische begeleiding - Bestekpost 850030	Kunt u voor de inzet van een ecooloog een verrekenbare urenpost opnemen?	Ons inziens kan een ureninschatting gemaakt worden op basis van beschikbare natuurtoetsen en het ecologisch werkprotocol
23	Slijtlaag - Bestekpost 441040	Kunt u deze post verder uitwerken? Welk type steenslag dient de aannemer te gebruiken? En met welke hoeveelheid steenslag dient gerekend te worden?	De slijtlaag dient zo te worden uitgevoerd dat deze voldoet aan de intensiteit als in de post aangegeven, de wijze waarop is ter keuze van de aannemer.
24	Betonput gemaal - Bestekpost 322210	Kunt u nadere specificaties aanleveren van het te plaatsen rioolgemaal?	zie antwoord op vraag 14
25	Grond/Puin/Slakken - Bestekpost 183010 & 183020	Kunt u deze bestekposten nader toelichten? De beschrijving in deze posten is niet in lijn met de overige opbrekposten van de funderingslagen.	Het grondmengsel is niet gescheiden te ontgraven. Voor het afvoeren van het grondmengsel, kan er gekozen worden om de grond te zeven van het puin/slakken. Dit is ter keuze van de aannemer. De grond en het puin/slakken dienen beide te worden afgevoerd naar een inrichting.
26	Onderzoeken slakken - Bestekpost 184010 & 184020	Deze bestekposten zijn niet kosten homogeen. Kunt u een verrekenbare bestekpost of stelpost opnemen voor het uitvoeren van extra onderzoeken?	De af te voeren slakken zijn door opdrachtgever reeds onderzocht en daarom af te voeren naar een afvoerlocatie. Afhankelijk van de gekozen afvoerlocatie kan het voorkomen dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geacht als acceptatiekosten te worden meegenomen.
27	Opnemen OVL - Bestekpost 133010	Met hoeveel meter kabelwerk dient de aannemer rekening te houden?	Uitgegaan kan worden van 30 meter kabelwerk per mast. Voor bestekspostnr. 133020 kan worden uitgegaan van 100 meter kabelwerk per mast.
28	Slopen kelders	In 2.1 09 Werkterrein staat vermeld dat de sloop van kelders of andere ondergrondse voorzieningen/ obstakels wordt verrekend op via TBS posten en eventueel als meerwerk. Kunt u post 193310 laten vervallen?	De bestekspost 193310 is komen te vervallen.
29	Referenties	Kunt u een bewerkbaar bestand aanleveren voor het indienen van de referenties?	Ja, wordt samen met nota van inlichtingen verstrekt

Projectgerelateerd

30	Referenties	In de eerste paragraaf wordt gesteld: minstens één en maximaal twee referenties per gestelde kerncompetentie. Onder sub b. wordt gesteld: per kerncompetentie maximaal één referentie. Wat dient te worden aangehouden?	Er is per kerncompetentie 1 referentie nodig. Paragraaf wordt middels deze nota aangepast.
----	-------------	---	--

Wijzigingen opdrachtgever

Ref. Nr.	Onderwerp	Wijziging
1	Posten 122 en 123	Van de te verwijderen beplanting en bomen dienen de stobben c.q. wortels tot 1m of 1,5 m beneden maaiveld te worden verwijderd.
2	Stelpost	Op het terrein komt de Reuze Bereklaauw voor, voor het verwijderen hiervan is een stelpost (950050) toegevoegd.
3	Bepalingen 01.26	De nieuwe leidraad Social Return is verwerkt in de bepalingen en toegevoegd als bijlage 10 als vervanging van de versie van 2022

2 Wijziging aanbestedingsleidraad

1^e Alinea paragraaf 4.2.1 wordt gewijzigd door onderstaande alinea.

4.2.1 Technische bekwaamheid

Door de Aanbesteder zijn de in deze paragraaf opgenomen kerncompetenties vastgesteld. Aan de hand van deze kerncompetenties toetst Aanbesteder of Inschrijver beschikt over de benodigde technische bekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid. Inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door per gestelde kerncompetentie-eis **minstens één referentie** ~~en maximaal twee referenties~~ te overleggen. Een referentieproject dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum voor Inschrijving te zijn uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen).

3 Wijziging RAW-bestek en bijlagen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

GEMEENTE TYNAARLO
Bouwrijpmaken Laarhove
te Zuidlaren

Besteknr. BJ8179-01
Zwolle, 23 april 2025

Met:

- 7 tekeningen;
- 1 bijlage;
- 1 inschrijvingsstaat.

Status definitief

	naam	datum
Opsteller:	H van de Kerkhof	23-04-2025
Gecontroleerd:	J. Kleinheerenbrink	23-04-2025

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen met het kenmerk BI8179-RHD, d.d. 26-03-2025:

ZZ-ZZ-DG-C-200001	Bouwrijpmaken, situatie noord
ZZ-ZZ-DG-C-200002	Bouwrijpmaken, situatie zuid
ZZ-ZZ-DG-C-200003	Bouwrijpmaken, situatie oost
ZZ-ZZ-DG-C-200011	Bouwrijpmaken, riolering, situatie noord
ZZ-ZZ-DG-C-200012	Bouwrijpmaken, riolering, situatie zuid
ZZ-ZZ-DG-C-200031	Inrichtingsplan, dwarsprofielen - watergangen
ZZ-ZZ-DG-C-200032	Inrichtingsplan, dwarsprofielen - wegen
ZZ-ZZ-DG-C-200033	Inrichtingsplan, dwarsprofielen - wegen
ZZ-ZZ-DG-C-260001	Verkeersmaatregelen Laarhove, aansluiting Annerweg
ZZ-ZZ-DG-C-260002	Verkeersmaatregelen Laarhove, kruising Voorkampen
ZZ-ZZ-DG-C-260003	Verkeersmaatregelen Laarhove, aansluiting Hanekamp
ZZ-ZZ-DG-C-260004	Verkeersmaatregelen Laarhove, parkeervoorziening Hanekamp
ZZ-ZZ-DG-C-260010	Verkeersmaatregelen Laarhove, dwarsprofielen
ZZ-ZZ-DG-C-500001	Opruimtekening, situatie noord
ZZ-ZZ-DG-C-500002	Opruimtekening, situatie zuid

Ter informatie zijn de volgende tekeningen met klic-gegevens aan het bestek toegevoegd:

BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140001	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140002	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140003	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140004	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140005	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140006	d.d. 22-04-2025
BJ8179-RHD-ZZ-ZZ-DG-C-140007	d.d. 22-04-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Boom Effect Analyses - Herinrichting Laarhove en Laarweg en Voorkampen
- Bijlage 2: Boomposters "Boombescherming op bouwlocaties" en "Werken rondom bomen"
- Bijlage 3: Documenten natuur:
 - 3a rapporten natuurtoets
 - 3b activiteitenplan natuur
 - 3c ecologisch werkprotocol
 - 3d kaartje orchideeën
- Bijlage 4: Vooronderzoek Ontploffbare oorlogsresten plangebied Voorzijde en Laarhove
- Bijlage 5: Asphalt- en milieukundige onderzoeken:
 - 5a bodem en verhardingsonderzoek Antea
 - 5b aanvullend onderzoek pfas en dempingen Antea
 - 5c verkennend bodemonderzoek W&P
 - 5d partijkeuring (insitu) slakken fundering Mateboer
 - 5e bodem en verhardingsonderzoek RHDHV
- Bijlage 6: Archeologisch onderzoek RAAP
- Bijlage 7: V&G-plan ontwerp
- Bijlage 8: Grondbalans
- Bijlage 9: Ondergrondse inrichting bestaand/oud
- Bijlage 10: Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 d.d. januari 2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122010			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
122010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	20,00	V
			Betreft: onderbegroeiing bomen/bos t.p.v.			
			werkzaamheden.			
			Karakter van de begroeiing: divers, onderbegroeiing,			
			struiken onder bomen.			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak			
		. .2. . . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . .5. . .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			
		2. .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
122020			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
122020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	30,00	V
			Betreft: opslag t.p.v. werkzaamheden.			
			Karakter van de begroeiing: diverse struiken			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak			
		. .2. . . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . .3. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		2. .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
122030			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
122030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	10,00	V
			Betreft: opslag t.p.v. werkzaamheden.			
			Karakter van de begroeiing: diverse struiken			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak			
		. .2. . . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . .5. . .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			
		2. .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
122040			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
122040	514199		Verwijderen stobben/wortels.	are	85,00	V
			Betreft:			
			Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3			
			Geklepelde begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per			
			100 m2			
			Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
122050			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
122050	514102		Verwijderen haag.	m	540,00	V
			Betreft: haag t.p.v. werkzaamheden			
			Soort haag: beuken, geklefeld			
		9.	Hoogte: ca. 0,25 m			
		.1.	Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m			
		1. .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder			
			maaiveld, exclusief wortelgestel			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123010			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
123010	515101		Verwijderen bomen. Betreft: boom t.p.v. werkzaamheden Boomsoort(en): divers, zie bijlage BEA's Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 1.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel . .1. . . . Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit werk. . . .6. . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	1,00 V	
123020			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
123020	515101		Verwijderen bomen. Betreft: boom t.p.v. werkzaamheden Boomsoort(en): divers, zie bijlage BEA's Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel . .1. . . . Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit werk. . . .6. . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00 V	
123030			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
123030	515101		Verwijderen bomen. Betreft: boom t.p.v. werkzaamheden Boomsoort(en): divers, zie bijlage BEA's Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 3.1. Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel . .1. . . . Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit werk. . . .6. . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	12,00 V	
123040			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
123040	515101		Verwijderen bomen. Betreft: boom t.p.v. werkzaamheden Boomsoort(en): divers, zie bijlage BEA's Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 4.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel . .1. . . . Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit werk. . . .6. . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	2,00 V	
123050			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			
123050	514103		Verwijderen bos. Betreft: bos t.p.v. werkzaamheden Boomsoort(en): divers, zie bijlage BEA's Beplantingsdichtheid: 1 boom per m2. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m . .2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld inclusief gehele wortelgestel . . .6. . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	are	105,00 V	
123060			De diepte tot waar te verwijderen is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123060	515102		Verwijderen stobben. Betreft: reeds gekapte bomen t.p.v. werkzaamheden Diameter stobben: van 0,25 tot 1,00 m, gemiddeld 0,50 m. 2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen uit werk. 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben De lengte van de kabel is toegevoegd	st	30,00	V
133010						
133010	340102		Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: lantaarnpalen langs rijbaan Hanekamp, reeds afgekoppeld van netwerk door opdrachtgever 2. Verlichtingsobject: lantaarnpalen Nominale masthoogte: 5 m 1. Verlichtingsobject niet demonteren 1. Verlichtingsobject vervoeren naar: gemeentewerf 9. Inclusief uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat 9. Inclusief uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabels tussen de verlichtingsobjecten. Uitgegaan van 30 m kabel per object. De lengte van de kabel is toegevoegd	st	27,00	V
133020						
133020	340102		Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: lantaarnpalen op voormalig parkeerterrein Pr. Bernhardhoeve, reeds afgekoppeld van netwerk door opdrachtgever. 4. Verlichtingsobject: Nominale masthoogte: 15 m 1. Verlichtingsobject niet demonteren 1. Verlichtingsobject vervoeren naar: gemeentewerf 9. Inclusief uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat 9. Inclusief uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabels tussen de verlichtingsobjecten. Uitgegaan van 100 m kabel per object. De hoeveelheid wapening is toegevoegd.	st	5,00	V
160010						
160010	827102		Opbreken gewapende betonverharding. Betreft: middengeleider t.b.v. werkzaamheden Uitgegaan van 15 kg/m2 wapening. 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m 5. Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m 2. Op een niet gebonden funderingslaag 4. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Tynaarlo De hoeveelheid wapening is toegevoegd.	m2	175,00	V
160020						
160020	827102		Opbreken gewapende betonverharding. Betreft: vloer gesloopte bebouwing t.b.v. werkzaamheden Inclusief de deklaag van vloertegels Uitgegaan van 15 kg/m2 wapening. 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m 5. Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m 2. Op een niet gebonden funderingslaag 4. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Tynaarlo De hoeveelheid wapening is toegevoegd.	m2	670,00	V
160030						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
160030	827102		Opbreken gewapende betonverharding. Betreft: vloer gesloopte bebouwing t.b.v. werkzaamheden Inclusief de deklaag van vloertegels Uitgegaan van 10 kg/m2 wapening. 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m .3. Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .4. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Tynaarlo	m2	605,00	V
160040			De hoeveelheid wapening is toegevoegd.			
160040	827102		Opbreken gewapende betonverharding. Betreft: vloer gesloopte bebouwing t.b.v. werkzaamheden Inclusief de deklaag van vloertegels Uitgegaan van 15 kg/m2 wapening. 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m .5. Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .4. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Tynaarlo	m2	3.200,00	V
160050			De hoeveelheid wapening is toegevoegd.			
160050	827102		Opbreken gewapende betonverharding. Betreft: vloer gesloopte bebouwing t.b.v. werkzaamheden Inclusief de deklaag van vloertegels Uitgegaan van 15 kg/m2 wapening. 2. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m .6. Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .4. Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Tynaarlo	m2	2.200,00	V
183010			De verhouding grond en puin/slakken is toegevoegd.			
183010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: fundering t.p.v. parkeervakken Inclusief zeven van grond 3. Breedte van 3,00 m en meer .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grond gemengd met puin en slakken, herbruikbaar. Uitgegaan van een verhouding van 50% grond en 50% puin/slakken. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	7.250,00	V
183020			De verhouding grond en puin/slakken is toegevoegd.			
183020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: fundering t.p.v. parkeervakken Inclusief zeven van grond 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grond gemengd met puin en slakken, herbruikbaar. Uitgegaan van een verhouding van 50% grond en 50% puin/slakken. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	8.865,00	V
193310			Bestekspost is komen te vervallen			
321120			De hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar leveren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321120	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: trottoirkolk inrit ijsbaan Hanekamp T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st	1,00	V	
		1.	Trottoirkolk, klasse D400	st			1,00 L
			Materiaal beton				
			Voorzien van stankslot, achteraansluiting rond 125 mm,				
			zandvang 36 liter.				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
432010			De te leveren steen is gewijzigd in zonder afstandhouders.				
432010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding inritten woningen t.p.v. werkzaamheden	m2	1.000,00	V	
			In totaal ca. 200 inritten.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			70.000,00 L
			Formaat: df				
			Kleur: roodbruin met kleurnuance				
			Bezand, getrommeld en fabrikaat vormbak.				
			Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432020			De te leveren steen is gewijzigd in zonder afstandhouders.				
432020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding woonstraten t.p.v. werkzaamheden	m2	14.805,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			1.036.350,00 L
			Formaat: df				
			Kleur: roodbruin met kleurnuance				
			Bezand, getrommeld en fabrikaat vormbak.				
			Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .5. . . .	In blokverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432030			De te leveren steen is gewijzigd in zonder afstandhouders.				
432030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding voetpaden t.p.v. werkzaamheden	m2	2.195,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			153.650,00 L
			Formaat: df				
			Kleur: roodbruin met kleurnuance				
			Bezand, getrommeld en fabrikaat vormbak.				
			Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432040			De te leveren steen is gewijzigd in zonder afstandhouders.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
432040	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	795,00 V	
		1.	Betreft: verharding parkeervakken t.p.v. werkzaamheden	st		55.650,00 L
		.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en			
		.	straatbaksteen zonder afstandhouders			
		.	Formaat: df			
		.	Kleur: roodbruin met kleurnuance			
		.	Bezand, getrommeld en fabrikaat vormbak.			
		.	Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze			
		.	aan OG voor te leggen.			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.				
950050		.	Bestekspost is toegevoegd			
		.				
950050	100301	.	Stelpost verwijderen Reuze Bereklauw	EUR	5.000,00 V	
		.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake			
		.	van:			
		9.	Verwijderen van Reuze Bereklauw van het terrein onder			
		.	begeleiding van ecooloog gemeente.			
		.				
		.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 26 Inzet personen in het kader van social return****01 26 01 Bepaling is komen te vervallen****01 26 03 Social-returnverplichting**

- 01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
- 02 Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% of anders van de aanneemsom exclusief BTW inzetten voor Social Return.
- 03 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- 04 Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl. Mocht opdrachtnemer geen inloggegevens hebben ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.
- 05 Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt Opdrachtnemer het Plan van Aanpak Social Return met de gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een Plan van Aanpak op.
- 06 Bij het niet voldoen aan de Social Return verplichting kan een sanctie worden opgelegd.
- 07 In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de mogelijkheden nader toegelicht.
- 08 Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 16 Bouwstoffen****83 16 04 Straatbakstenen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.04 lid 02 van de Standaard geldt dat te leveren straatbakstenen minimaal moeten voldoen aan de kwaliteit A4-12G, tenzij expliciet anders vermeld in dit bestek.



Januari 2025

Uitvoering Social Return

Social Return is een aanpak om Social Impact te genereren en meer werkgelegenheid te creëren en daarmee de kans op een uitdagende baan te vergroten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van arbeidsplaatsen, leerwerkbanen en stageplekken. Het gaat hierbij om duurzame inzet van werkzoekenden, bij voorkeur uit de gemeente of regio van de opdrachtgever.

Gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers in de arbeidsmarktregio's Drenthe, Friesland en Groningen werken met betrekking tot Social Return met de bouwblokkenmethode en hebben de monitoring belegd in de Social Return Monitor. De opdrachtnemer ontvangt een mail vanuit de Social Return Monitor om een account aan te maken, nadat het project door de opdrachtgever in de Social Return Monitor is opgenomen. Op het gebruik van de monitor is ons privacy protocol van toepassing. Gebruikers geven bij het activeren van het account aan dat ze zich zullen houden aan de beschreven voorwaarden.

Soms is het niet mogelijk om de Social Returnverplichting in te vullen met bouwblokken. Maatwerk activiteiten kunnen dan, in overleg met de gekoppelde accountmanager en na goedkeuring van opdrachtgever, als alternatieve invulling ingezet worden onder gebruikmaking van de keuzekaart. Ook hier geldt dat de invulling enig verband moet hebben met de gegunde opdracht.

De Social Return adviseur/accountmanager kan de opdrachtnemer adviseren en/of faciliteren bij de invulling van Social Return. De opdrachtnemer kan voor vragen of advies contact opnemen met de aan het project gekoppelde accountmanager of het Coördinatiepunt Social Return via socialreturn@groningen.nl

De Uitvoeringsvoorwaarden Social Return maken deel uit van de inkoopprocedure.

Alle relevante informatie is terug te vinden op onze webpagina (www.werkinzicht.nl/socialreturn) evenals een format voor een plan van aanpak

Tabel Bouwblokken

Doelgroepen	Waarde Social Return ¹	Periode/ Specificatie
Participatiewet	€ 45.000,-	2 jaar
Doelgroep Banenafspraken	€ 55.000,-	Altijd ³
WW	€ 22.500,-	2 jaar
WIA/WAO	€ 45.000,-	Altijd
MBO BBL	€ 27.500,-	Opleidingsperiode ⁴
MBO BOL	€ 17.500,-	Opleidingsperiode ⁴
Pro/VSO	€ 20.000,-	Opleidingsperiode ⁴
Praktijkleren	€ 17.500,-	Opleidingsperiode ⁴
NUG (Niet-uitkeringsgerechtigde)	€ 15.000,-	2 jaar
Onderaanneming SW-bedrijf en sociale onderneming	Daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten	Factuurwaarde inzet medewerkers. (Bij in dienst nemen van een SW'er geldt doelgroep banenafspraken). ⁵
Premieblokken ²		
Jongeren tot 27 jaar (Exclusief scholing/stage doelgroep)	€ 10.000,-	Eenmalig (max 1jaar) ¹
Werkzoekende 50+	€ 10.000,-	Eenmalig (max 1jaar) ¹
Personen met taalachterstand	€ 10.000,-	Eenmalig ⁶
Vast dienstverband binnen projectperiode	€ 10.000,-	Eenmalig ⁷

1. De waarde van de doelgroep en leeftijd-premieblokken is op basis van een fulltime jaarcontract (= 36 uur) en telt naar rato inzet op de opdracht mee.
2. Premieblokken zijn van toepassing op kandidaten ingezet op de opdracht uit de doelgroepen als genoemd in de tabel bouwblokken. Leeftijdsgebonden premieblokken worden automatisch verrekend.
3. De doelgroep Banenafspraken telt doorlopend mee mits ingeschreven in het landelijk Doelgroepregister.
4. De kandidaat telt binnen de projectduur mee voor de duur van de opleiding of stage.
5. De premieblokken zijn niet van toepassing op Onderaanneming SW-bedrijf en sociale onderneming.
6. Kan eenmalig per kandidaat met een taalachterstand (ingevoerd onder één van de bouwblokken) als **maatwerk-verantwoording** opgevoerd worden op de Social Returnverplichting na een dienstverband van minimaal 3 maanden.
7. Kan eenmalig per kandidaat (ingevoerd onder één van de bouwblokken) als **maatwerk-verantwoording** opgevoerd worden bij uitkeringsonafhankelijkheid van de kandidaat voor einde projectperiode.

Keuzekaart Maatwerk-activiteiten

	Activiteit	Waarde	Periode/ Specificaties
1	Lokale maatschappelijke activiteiten (<i>bijvoorbeeld een gastles, deelname (wijk c.q. lokale/regionale) activiteit.</i>)	€ 100,- per uur ¹	Maximaal 10 uur per activiteit inclusief voorbereiding.
2	Proefplaatsing/Werkervaringsplaats	€ 75,- per uur voor begeleidingskosten ² (Maximaal 10 uur per week)	Maximaal 3 maanden.
3	Stageplaats HBO of WO	€ 50,- per uur voor begeleidingskosten ² (Max 5 uur per week voor duur stage)	(Afstudeer) Stage vanuit HBO/WO opleiding op het gegunde werk. Maximaal voor de duur van de stage.
4	Inkopen bij een Sociale onderneming	Inkoop min eventuele materiaalkosten	In overleg met accountmanager of Social Return adviseur.
5	Bijzondere verantwoording	Nader te bepalen bedrag ¹	Aangepaste invulling Social Return op de gegunde opdracht in overleg met accountmanager of Social Return adviseur.

1. In te vullen onder 'maatwerk-verantwoording' in de Social Return Monitor na akkoord van de opdrachtgever.

2. In te vullen onder 'kandidaat-verantwoording' in de Social Return Monitor na akkoord van de opdrachtgever.

Raadpleeg voor inspiratie de [inspiratiepagina](https://www.werkinzicht.nl/project/inspiratie-pagina/) (<https://www.werkinzicht.nl/project/inspiratie-pagina/>).

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return

1. Verantwoording

1. De opdrachtnemer is verplicht om de contractueel vastgelegde Social Returnverplichting in te vullen middels inzet van Social Return kandidaten, als genoemd in tabel bouwblokken, of maatwerk activiteiten indien invulling via de bouwblokken niet of onvoldoende waarde oplevert.
2. De opdrachtnemer rapporteert aan de opdrachtgever de overeengekomen Social Returnverplichting via website www.socialreturnmonitor.nl.
3. De Social Return adviseur/accountmanager behoudt zich het recht voor om namens de opdrachtgever de rechtmatigheid van de verantwoording te toetsen door aanvullend bewijsmateriaal in te zien.
4. Social Return mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen bij de opdrachtnemer.

2. Invullen van de Social Returnverplichting

Algemeen

1. De invulling van de Social Returnverplichting dient binnen de looptijd van de overeenkomst en in relatie tot de gegunde opdracht uitgevoerd te worden.
2. Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt de opdrachtnemer het plan van aanpak Social Return met de gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een plan van aanpak op. (zie www.werkinzicht.nl/socialreturn).

Doelgroepen

3. Tot de doelgroep van Social Return behoren
 - Personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet en langer dan 3 maanden werkloos-werkzoekend zijn;
 - Personen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep Banenafpraak vallen (doelgroepregister);
 - Personen met een WSW-indicatie;
 - Personen met een beschutte werkplek;
 - Personen met een uitkering op grond van de werkloosheidwet en die langer dan 3 maanden werkloos-werkzoekend zijn;
 - Personen met een uitkering WIA- of WAO-uitkering;
 - Personen die stagelopen in het kader van een opleiding;
 - Pro/VSO leerlingen of voormalig Pro/VSO leerlingen die niet ingeschreven zijn/worden in het doelgroepregister;
 - Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG).

Bepalingen voor de Social Returnwaarde

4. De waarde van de bouwblokken is opgebouwd uit kosten en inspanningswaarden gerelateerd aan de afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt.
5. De werkloos/werkzoekende (WW/PW/NUG) telt voor maximaal 24 maanden mee als Social Return kandidaat, gerekend vanaf datum eerste plaatsing op een Social Return opdracht.

6. Personen behorende tot de doelgroep Banenafspraken tellen doorlopend mee gedurende de termijn waarin zij staan ingeschreven in het landelijk Doelgroepregister.
7. Jongeren (18 tot 27 jaar) kunnen altijd worden opgevoerd in het kader van Social Return, mits ze ingeschreven staan als werkloos-werkzoekend.
8. Een nieuwe kandidaat mag in de 3 maanden voorafgaande aan de gunningsdatum niet werkzaam zijn geweest bij de opdrachtnemer of onderaannemer.
9. Een bestaande kandidaat afkomstig uit een Social Return doelgroep, die voorafgaand aan de gunning in dienst is van de opdrachtnemer of onderaannemer, mag vanaf de gunningsdatum tot maximaal 24 maanden na het begin van de arbeidsovereenkomst meegenomen worden als Social Return invulling. Uitzondering hierop vormen de doelgroepen die voor onbepaalde tijd meegenomen mogen worden.
10. Een stage kan voor maximaal de duur van de opleiding worden verantwoord.
11. *Indien u een stageplaats beschikbaar stelt om uw Social Return verplichting mee in te vullen, dan dient er sprake te zijn van een passende stagevergoeding. Deze vergoeding moet minimaal alle kosten dekken die de student (stagiair) maakt om stage te kunnen lopen bij uw onderneming. Hierin volgen wij het stagepact MBO 2023-2027. Voor meer informatie hierover, zie [Stagepact MBO 2023 - 2027 | Convenant | Rijksoverheid.nl](#).*
12. Kosten gemaakt voor de inzet van een intermediair (niet Werkgeversservicepunt) komen voor rekening van de opdrachtnemer en kunnen niet worden opgevoerd in het kader van de Social Returnverplichting.
13. Premieblokken kunnen de waarde van een bouwblok verhogen. Deze kunnen per kandidaat eenmalig ingezet worden. Leeftijdsgebonden premieblokken tellen naar rato van inzet op de opdracht en vanaf/tot de aangegeven leeftijdsgrens mee.

Rapportage in Social Return Monitor

14. De opdrachtnemer rapporteert de verantwoording van de overeengekomen Social Returnverplichting via de Social Return Monitor (www.socialreturnmonitor.nl). De opdrachtnemer voert in welke personen/middelen er zijn ingezet en de aard en mate van de inzet en geeft wijzigingen tijdig door.
15. Als de opdrachtnemer werkt met onderaannemers en deze (een deel van) de verplichting invult, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de Social Returnverantwoording en het rapporteren in de Social Return Monitor.
16. Als opdrachtnemer gebruik maakt van een intermediair voor de invulling van Social Return, dient opdrachtnemer deze intermediair zelf toe te voegen in de Social Return Monitor.
17. Het dubbel opvoeren van kandidaten, kosten SW-bedrijf en/of maatwerk activiteiten is niet toegestaan.
18. De ingevoerde Social Returnverantwoording kan steekproefsgewijs door de gekoppelde accountmanager worden gecontroleerd en akkoord bevonden of afgekeurd worden. Het bedrag aan afgekeurde verantwoording wordt niet meegenomen in de eindberekening.
19. Uiterlijk een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer de volledige verantwoording in de Social Return Monitor ingevoerd.

3. Boeteclausule

1. Als de opdrachtnemer zijn Social Returnverplichting niet of niet volledig kan nakomen binnen de looptijd van de overeenkomst, meldt hij dit tijdig aan de opdrachtgever en/of gekoppelde accountmanager. Gezamenlijk kan naar een oplossing worden gezocht.
2. Wanneer de Social Returnverplichting niet (volledig) wordt gerealiseerd kan door de opdrachtgever een sanctie worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel.
3. De opdrachtgever gaat niet over tot het opleggen van een sanctie als opdrachtnemer aan kan tonen dat het niet (volledig) invullen van de Social Returnverplichting niet verwijtbaar is.

Definities

1. Opdrachtgever: De organisatie die een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer
2. Opdrachtnemer: De organisatie die een opdracht gegund heeft gekregen van de opdrachtgever.
3. Accountmanager: Persoon die werkzaam is bij of voor opdrachtgever en opdrachtnemer kan adviseren over de mogelijkheden en juiste inzet van Social Return. Ook beoordeelt deze of de ingevulde Social Return verantwoording voldoet aan de Uitvoeringsvoorwaarden Social Return.
4. Werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij een Werkplein. De werkloos-werkzoekende heeft een PW-uitkering (Participatiewet), een WW-uitkering (Werkloosheidswet), een Anw-uitkering (Algemene nabestaanden wet) of ontvangt geen uitkering.
5. Uitzondering op de minimale werkloosheidsduur vormt:
 - De werkzoekende vallend onder de doelgroep Banenafpraak met een verdien capaciteit van 50-80% van het wettelijk minimumloon;
 - Jongeren;
 - Personen zonder startkwalificaties.
6. Jongere: iemand in de leeftijdsgroep van 18 jaar tot 27 jaar.
7. SW-kandidaat: iemand die is geïndiceerd ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening.
8. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen): personen die (gedeeltelijk) werk naar arbeidsvermogen kunnen uitvoeren.
9. Banenafpraak: personen met een WSW-indicatie, Wiw- of ID-baan, (voormalige) leerlingen uit het voortgezet en speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (Pro) en personen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en geregistreerd staan in het landelijk Doelgroeppregister.
10. NUG: niet-uitkeringsgerechtigde. Een persoon die ingeschreven staat als werkloos-werkzoekende en geen recht heeft op een uitkering.
11. Beroepsbegeleidende leerweg of leerwerkbaan (BBL): een werkloos werkzoekende (jongere) opgeleid tot vakbekwaam medewerker.
12. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL): een student doet praktijkervaring op met behulp van een leer-/stage traject. Het is een traject waarbij sprake is van meer scholing dan praktijkervaring. De stage kent een maximumtermijn beschreven in de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV).
13. Persoon met een taalachterstand: Iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer.

14. Sociale werkvoorziening (SW-bedrijf): overheidsvoorziening op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze voorziening biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke aan de arbeidshandicap aangepaste werkomgeving. Dit kan beschut binnen het SW-bedrijf of bij een reguliere instelling en bedrijf worden aangeboden.
15. SW-bedrijf en sociale onderneming in het kader van art. 2.82 Aanbestedingswet: werkplaatsen of programma's die aan grotere groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel werk bieden. Ten minste 30% van het personeelsbestand heeft een afstand tot de arbeidsmarkt en onderneemt alles vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
16. Social Impact: het creëren van een maatschappelijke meerwaarde.
17. Reguliere arbeidsplaats: werkzaamheden verricht bij een werkgever, anders dan een baan binnen een re-integratieprogramma, tegen betaling van salaris.
18. Stageplaats: het, als onderdeel van een opleiding, opdoen van praktijkervaring, onder begeleiding opdoen van bepaalde vaardigheden, uitvoeren van een opdracht of een onderzoek instellen naar een specifiek onderwerp tegen een passende stagevergoeding.
19. Proefplaatsing: Een werkgever kan iemand met een uitkering (WAO, WIA, Wajong, Ziektewet, WW of P-wet) op proef in dienst nemen met behoud van de uitkering voor maximaal 3 maanden. Er wordt dan geen loon betaald.
20. Werkervaringsplaats: het opdoen van werkervaring en vaardigheden binnen een bepaald vakgebied met als doel door te stromen naar de arbeidsmarkt.
21. Praktijkleren: Bij scholing in de Derde Leerweg (of: praktijkleren in het mbo) heeft de kandidaat al een inkomen via loon van de werkgever of een uitkering. Daarnaast volgt de kandidaat (een deel van) een mbo-opleiding. De scholing wordt op maat gemaakt, zodat het aansluit op de eerdere werk- en leerervaring van de kandidaat en is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden die (nog) niet in staat zijn om een volledige opleiding, mbo-diploma of mbo-certificaat te halen.
22. Praktijkonderwijs (PRO): Het praktijkonderwijs is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Het is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) te lastig is.
23. Voortgezet speciaal onderwijs (VSO): Voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, biedt voortgezet speciaal onderwijs mogelijk de oplossing. Op scholen die voortgezet speciaal onderwijs bieden, is er ruimte om specifieke aandacht te geven aan bijvoorbeeld een handicap of andere speciale omstandigheden van leerlingen. Hierbij streeft men ernaar om leerlingen uiteindelijk hetzelfde te leren als in het reguliere onderwijs.