

RAPPORT

2e Nota van Inlichtingen

Bouwrijp maken woonwijk Laarhove te Zuidlaren

Klant: Gemeente Tynaarlo

Referentie: BH8179-MI-RP-250422-1119

Status: Definitief/002

Datum: 07 mei 2025

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
Netherlands
Mobility & Infrastructure
Trade register number: 56515154

Telefoon: +31 88 348 53 00
E-mail: info@rhdhv.com
Website: royalhaskoningdhv.com

Titel document: 2e Nota van Inlichtingen
Ondertitel: Bouwrijp maken woonwijk Laarhove te Zuidlaren
Referentie: BH8179-MI-RP-250422-1119
Uw kenmerk: -
Status: Definitief/002
Datum: 07 mei 2025
Projectnaam: Laarhove
Projectnummer: BH8179
Auteur(s):

Opgesteld door: H. van de Kerhof - Vlugs

Gecontroleerd door: J. Kleinheerenbrink

Datum: 07-05-2025

Goedgekeurd door: J. Kleinheerenbrink

Datum: 07-05-2025

Classificatie: Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

1 Vraag en antwoord

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Straatbakstenen	In de 1e NVI is de kwaliteit van de straatbakstenen gewijzigd naar A4-12G, wat volgens BRL 2360 verwijst naar “wasserstrich/ onbezande” vormbakstenen. Moeten de straatbakstenen vormbak bezand (A4-12) of vormbak wasserstrich (A4-12g) zijn? En dienen de straatbakstenen getrommeld te zijn, want dan vervallen de kwaliteitseisen A4-12 en/of A4-12g.	Besteksposten worden gewijzigd. Getrommeld vervalt en kwaliteitseis wordt A4-12.
2	Omleidingsroutes verkeersmaatregelen	Kunt u aangeven met welke omleidingsroutes de aannemer rekening dient te houden bij de afsluitingen van de Hunzeweg, Voorkampen & Annerweg?	Ten tijde van afsluiting Voorkampen en Annerweg dient het doorgaande verkeer via Stationstraat (N386) omgeleid te worden. Ten tijde van volledige afsluiting Hunzeweg dient het doorgaande autoverkeer omgeleid te worden via N962 – N385 – N33 – N34 (langzaamverkeer dient dan omgeleid te worden via de Osbroeken). Ten tijde van een halve rijbaan afsluiting Hunzeweg kan het doorgaande autoverkeer in 1 richting over de Osbroeken – Nieuw Dijk – Huzarerlaan – Annerweg omgeleid worden.

2 Wijziging RAW-bestek

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

GEMEENTE TYNAARLO
Bouwrijpmaken Laarhove
te Zuidlaren

Besteknr. BJ8179-01

Zwolle, 07 mei 2025

Met:

- 1 inschrijvingsstaat.

Status definitief

	naam	datum
Opsteller:	H van de Kerkhof	07-05-2025
Gecontroleerd:	J. Kleinheerenbrink	07-05-2025

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****09 Werkterrein**

Het werkterrein omvat het voormalig Prins Bernhardhoeve. De bebouwing is reeds gesloopt, de verhardingen en vloeren zijn niet verwijderd. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er op het werkterrein nog aanwezige kelders, riolering en etc. of los aangevulde bouwputten aanwezig kunnen zijn. Hij dient het werkterrein voorafgaand aan het werk te inspecteren. Bij het vinden van nog te slopen kelders of andere ondergrondse voorzieningen/obstakels, zullen de kosten via besteksposten 81 (TBS) en eventueel meerwerk worden verrekend.

De sloop van de manege zal namens de opdrachtgever worden uitgevoerd in september 2025.

Het werkterrein bevindt zich in een grondwaterbeschermingsgebied, er dient te worden gewerkt conform de omgevingsverordening Drenthe 2023, (laatst gewijzigd 29-10-2024), hoofdstuk 6. Voor bijvoorbeeld ontgraving dieper dan 3 m en toepassing bronnering, dient een melding te worden gemaakt bij de provincie, 9 weken voor start van de werkzaamheden.

Het bouwverkeer dient het werkterrein via de Hanekamp te benaderen. Over de Laarweg en/of Brink Oostzijde is geen bouwverkeer toegestaan.

Ten tijde van de afsluiting Voorkampen en Annerweg dient het doorgaande verkeer via Stationstraat (N386) omgeleid te worden. Ten tijde van volledige afsluiting Hunzeweg dient het doorgaande autoverkeer omgeleid te worden via N962 - N385 - N33 - N34 (langzaamverkeer dient dan omgeleid te worden via de Osbroeken). Ten tijde van een halve rijbaan afsluiting Hunzeweg kan het doorgaande autoverkeer in 1 richting over de Osbroeken - Nieuw Dijk - Huzarerlaan - Annerweg omgeleid worden.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432010			Type straatbaksteen is gewijzigd.				
432010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding inritten woningen t.p.v. werkzaamheden In totaal ca. 200 inritten.	m2	1.000,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: df Kleur: roodbruin met kleurnuance Bezand en fabrikaat vormbak. Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.	st			70.000,00 L
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432020			Type straatbaksteen is gewijzigd.				
432020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding woonstraten t.p.v. werkzaamheden	m2	14.805,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: df Kleur: roodbruin met kleurnuance Bezand en fabrikaat vormbak. Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.	st			1.036.350,00 L
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.5.	In blokverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432030			Type straatbaksteen is gewijzigd.				
432030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding voetpaden t.p.v. werkzaamheden	m2	2.195,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: df Kleur: roodbruin met kleurnuance Bezand en fabrikaat vormbak. Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.	st			153.650,00 L
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
432040			Type straatbaksteen is gewijzigd.				
432040	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: verharding parkeervakken t.p.v. werkzaamheden	m2	795,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: df Kleur: roodbruin met kleurnuance Bezand en fabrikaat vormbak. Aannemer dient vooraf monsters ter goedkeuring/keuze aan OG voor te leggen.	st			55.650,00 L
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 16 Bouwstoffen****83 16 04 Straatbakstenen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.04 lid 02 van de Standaard geldt dat te leveren straatbakstenen minimaal moeten voldoen aan de kwaliteit A4-12, tenzij expliciet anders vermeld in dit bestek.