

Programma van Eisen Bladruimen TN520500 Gemeente Apeldoorn

1. Algemene Eisen	
1.1.	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de huis- en veiligheidsregels, die opdrachtgever stelt aan leveranciers en/of bezoekers. De huisregels en veiligheidsregels zijn terug te vinden in bijlage M en N.
1.2.	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een start-werkoverleg gehouden. De werktijden liggen op werkdagen tussen 7.00 t/m 17.00 uur. Tijdens het start-werkoverleg zullen concrete afspraken gemaakt worden over de dagelijkse start en eindtijd. Deze zullen gelijk zijn aan die van de medewerkers van de gemeente Apeldoorn.
1.3.	Wanneer de opdrachtnemer de afspraken niet nakomt of niet voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt opdrachtnemer hiervan in kennis gesteld door opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft dan 2 werkdagen om actie te ondernemen en alsnog de afspraken na te komen. Bij het in gebreke blijven zullen eventuele aanvullende kosten op opdrachtnemer worden verhaald.
1.4.	In het kader van de Wet natuurbescherming is de gedragscode "Bestendig beheer groenvoorzieningen" van toepassing. Opdrachtnemer dient naar de gedragscode te handelen.
2. Algemene eisen met betrekking tot de werkzaamheden	
2.1	Het door de opdrachtnemer in te zetten materieel en personeel zal met de medewerkers van gemeente Apeldoorn, Afdeling Beheer & Onderhoud, mee draaien tijdens de reguliere werktijden. Hij/zij zal/zullen verzoeken en aanwijzingen van het vaste personeel opvolgen en zullen zich met het in te zetten materieel op werkdagen melden aan Aruba 4 te Apeldoorn tenzij anders aangegeven door opdrachtgever.
2.2	De uren voor regulier onderhoud, aan het in te zetten materieel, en aan- en afrijtijden vallen buiten deze aanbesteding en dienen buiten de reguliere werktijden gerealiseerd te worden.
2.3	Bij (een) defect(en) aan ingezet materieel dient binnen twee (2) uur, na constatering van het defect, vervangend materieel op de locatie van uitvoering aanwezig en operationeel te zijn. In geval van een defect, dient dit gelijk gemeld te worden bij de opdrachtgever. Wanneer zich de situatie voordoet, dat er niet binnen twee uur vervangend materieel op de locatie van uitvoering aanwezig en operationeel is, behoudt opdrachtgever zich het recht om een direct opeisbare boete van €500.- op te leggen aan de opdrachtnemer.
2.4	Het weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, waardoor de uitvoeringsperiode wijzigt. Opdrachtnemer dient flexibel te zijn en dient in een dergelijk geval rekening te houden met een andere uitvoeringsperiode. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen, wanneer zich de situatie

	voordoet, dat de uitvoeringsperiode wijzigt.
2.5	Stortlocaties worden in de nabijheid van de werklocaties aangewezen door de opdrachtgever en het blad dient daar te worden verzameld.
3. Eisen Perceel 1 Binnen de bebouwde kom	
3.1	Het werkgebied betreft alles wat binnen de bebouwde kom is. Dit is inclusief de dorpskernen. Het verwijderde blad zal door de opdrachtnemer afgevoerd worden naar een, door de uitvoerder, nader te bepalen locatie.
3.2	Gestelde eisen aan tractor: <ul style="list-style-type: none"> - Maximaal 2 meter breed (aan de buitenkant gemeten); - Uitgerust met gazonbanden; - Voldoen aan Stage V; - Voorzien van 360 graden rondom zichtbare signaleringsverlichting; - Actieraam Voldoet aan de wettelijke vereisten*.
3.3	Gestelde eisen aan maai-laadcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> - De verzamelbak is met een variabele loshoogte uitgevoerd; - Achterop is een actieraam bevestigd volgens de richtlijnen van het CROW; - Voorzien van 360 graden rondom zichtbare signaleringsverlichting; - Minimale laadcapaciteit van 4m³; - Maximale laadcapaciteit van 7m³.
3.4	Gestelde eisen aan tractormachinist: <ul style="list-style-type: none"> - In het bezit van rijbewijs BE; - In het bezit van een geldig certificaat VCA Basis voor werknemers of een vergelijkbaar certificaat; - In het bezit van een geldig certificaat 'Veilig werken langs de weg' of een vergelijkbaar certificaat; - Draagt klasse 2 werkkleding bij de uitvoering van de werkzaamheden; - Dit is een vaste machinist die minimaal 90% van de tijd wordt ingezet. <p>NB: Een eventuele vervanger dient één vaste vervanger te zijn en voldoet aan dezelfde gestelde eisen</p>
3.5	Voor de werkzaamheden binnen de kom gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden minimaal 8 weken en maximaal 12 weken zullen duren.
4. Eisen perceel 2 Buiten de bebouwde kom	
4.1	In bijlage O 'Routing Blad Campagne 2025 Buitengebied' treft u het werkgebied aan. Het verwijderde blad zal door de opdrachtnemer afgevoerd worden naar een, door de uitvoerder, nader te bepalen locatie.
4.2	Gestelde eisen aan de in te zetten tractor; <ul style="list-style-type: none"> - Minimaal 100 pk; - Uitgerust met gazonbanden; - Rijdt minimaal 40 km per uur; - Voldoen aan Stage V; - Voorzien van 360 graden rondom zichtbare signaleringsverlichting; - kan indien nodig door opdrachtnemer uitgerust worden met een actieraam volgens de CROW*;

	<ul style="list-style-type: none"> - kan uitgerust worden met de geëiste accessoires voor of achterop.
4.3	<p>Gestelde eisen voor de in te zetten tractormachinist;</p> <ul style="list-style-type: none"> - is in het bezit van een geldig certificaat VCA Basis voor werknemers of een vergelijkbaar certificaat; - is in het bezit van een geldig certificaat 'Veilig werken langs de weg' of een vergelijkbaar certificaat; - zal bij de uitvoering van de werkzaamheden klasse 3 werkkleding dragen; - Dit is een vaste machinist die minimaal 90% van de tijd wordt ingezet. <p>NB: Een eventuele vervanger dient één vaste vervanger te zijn en voldoet aan dezelfde gestelde eisen</p>
4.4	<p>Gestelde eisen aan de maai-laadcombinatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De verzamelbak van de maai-laadcombinatie is met een variabele loshoogte uitgevoerd; - Achter de maai-laadcombinatie is een actieraam bevestigd volgens de CROW*; - Voorzien van 360 graden rondom zichtbare signaleringsverlichting; - Minimale laadcapaciteit is 6m³.
4.5	<p>Gestelde eisen aan de rugblazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De minimale luchtverplaatsing van de rugblazer is 18m³/minuut; - Voorzien van biologisch afbreekbare benzine (Aspen).
4.6	<p>Gestelde eisen aan de rugblazer-operator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zal met eigen vervoer naar de werklocatie komen; - kan zelfstandig werken; - is in het bezit van een geldig certificaat VCA Basis voor werknemers of een vergelijkbaar certificaat; - is in het bezit van het certificaat 'Veilig werken langs de weg' of een vergelijkbaar certificaat; - zal bij de uitvoering van de werkzaamheden klasse 3 werkkleding dragen; - Dit is een vaste medewerker die minimaal 90% van de tijd wordt ingezet. <p>NB: Een eventuele vervanger dient één vaste vervanger te zijn en voldoet aan dezelfde gestelde eisen</p>
4.7	<p>Gestelde eisen werkauto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van 360 graden rondom zichtbare signaleringsverlichting.
	<p>TBS-post inclusief een straatveegmachine, bladblazer en rolbezem. Gestelde eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tractor</u> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Volgens de eisen zoals beschreven bij eis 4.2. - <u>Staatveegmachine</u> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Systemvolume van minimaal 4 kuub kiepbare container; ➔ Euro 6 motor; ➔ 40 km/h transportsnelheid; ➔ getrokken voor de vooras gemonteerde bezemsysteem met 3 roterende bezems; ➔ getrokken zuigmond achter de bezems.

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Bladblazer</u> <ul style="list-style-type: none"> ➔ De bladblazer is aan de in te zetten tractor bevestigd; ➔ De minimale luchtverplaatsing is 300m³/minuut. - <u>Rolbezem</u> <ul style="list-style-type: none"> ➔ De rolbezem is aan de in te zetten tractor bevestigd; ➔ De rolbezem heeft een minimale breedte van 2 meter; ➔ De rolbezem kan variabel ingesteld worden, zodat er in een variabele hoek geveegd kan worden.
4.8	Voor de werkzaamheden buiten de kom gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden minimaal 4 weken en maximaal 6 weken zullen duren.

**Actieraam moet voldoen volgens CROW Actieframe Type II*

Samengevat komt het neer op rood/ wit reflectie, liggende actieramen – uitgevoerd met een D02l en een F05 verkeersbord. Dit houdt dus in dat je het werkvoertuig aan de linkerzijde dient in te halen, terwijl je het verkeer dat jou tegemoet komt voor moet laten gaan.

Het kleinste actieframe meet 110 bij 160 cm of – in het geval van model Landscape – 160 bij 100 cm. Dit model actieraamwerk noemt het CROW type I. Groter is het model type II. Dit actieframe heeft de afmetingen 130 bij 200 cm (of 200 bij 120 cm). En dan hebben wij nog het type 0, hier vallen de beide vierkante actieframes onder. De regelgeving met betrekking tot het type actieraam op welke weg is als volgt:

- *Actieframe Type 0: alleen in bermen (niet op openbare weg);*
- *Actieframe Type I: alleen binnen bebouwde kom (tot 50 km wegen);*
- *Actieframe Type II: binnen en buiten de bebouwde kom (tot 80 km wegen) Zie hieronder het voorbeeld:*

