

Betreft: Licht- en raconboei

boeinummer	Grootte (m ³)	Vorm dagmerk	Kleur 1	Kleur 2
		Spits / stomp / pilaar / bol		

Afhaal locatie	
Aflever locatie	
Aflever datum	

Akkoord namens Opdrachtnemer:

Firmanaam:

Naam:

Handtekening:

Akkoord namens Opdrachtgever:

Rijkswaterstaat VWM afdeling Vaarwegmarkeren

Controleur:

Handtekening:

Datum afname:

Volg Nr.	Verificatie eis	Uitgevoerd: J / N / n.v.t.	opmerking
1	Knevels en pakking pocketdeksel zijn gangbaar en in orde gemaakt		
2	Ankerogen hebben juiste dikte dan wel zijn opgelast		
3	Kettingspruit is op verzoek op juiste wijze aangebracht en geborgd		
4	(Overbodige) doorvoeringen naar accupocket zijn dichtgemaakt		
5	Ontluchtingslang vernieuwd en vastgezet (raconboei)		
6	Juiste bevestigingsmaterialen zijn gebruikt en preventief ingevet		
7	Boutverbindingen zijn met juiste moment aangedraaid		
8	Positiebenamingborden op dagmerk zijn aanwezig		
9	Lichtboei is van type 1 naar type 2 omgebouwd		
10	Kaap en integrale lichtunit zijn aangebracht op lichtboei		

Volg Nr.	Verificatie eis	Uitgevoerd: J / N / n.v.t.	opmerking
11	Raconkaap is aangebracht op raconboei en aangesloten		
12	Object voldoet aan dagpresentatie conform paspoort		
13	Vorbereiding conservering en conservering zijn uitgevoerd conform eisen RTD 1032		
14	Bovenzijde boei is voorzien van anti-sliplaag		
15	Accu's zijn gecontroleerd, voldoen en zijn opgeladen, dan wel vervangen (raconboei)		
16	Accu's zijn zeewaardig vastgezet in accurek (raconboei)		
17	Alle elektrische onderdelen zijn gecontroleerd en in orde, dan wel gerepareerd of vervangen		
18	Elektrische stekkerverbindingen zijn omwikkeld met vulkaniserende tape		
19	Open stekkerverbindingen zijn afgeblind met doppen		
20	Overige schades en reparaties zijn hersteld volgens afspraak en voldoen aan functionele eisen		
21	Eigendommen van opdrachtgever (bijv accurek, spruiten) zijn retour Opdrachtgever		