

Bijlage 1 Programma van eisen (PVE)


Behorende bij Aanbesteding Levering PMD-afvalzakken en afvalzakken voor kinderluiers en incontinentieluiers

Kenmerk 56964

Door in te schrijven verklaart u dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de eisen aan de opdracht, zoals opgenomen in dit document. Het niet akkoord gaan met de aan de opdracht gestelde eisen leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.

A.	Algemeen
1.	De opdracht zal worden uitgevoerd conform het Aanbestedingsdocument en in bijlagen beschreven werkwijzen, eisen en uitvoeringsvoorwaarden.
2.	Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook. De gemeente behoudt zich het recht op schadevergoeding voor in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door u is aangeboden.
3.	Vanuit uw onderneming wordt geen enkele informatie welke in het kader van deze opdracht beschikbaar komt, aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van voor het onderhavige project door zijn onderneming in te schakelen partners, onderaannemers en/ of hulppersonen; in een dergelijk geval blijft u verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners, onderaannemers en/ of hulppersonen.
4.	Indien u zich opwerpt als (hoofd)aannemer en u in uw inschrijving opgave doet van (een) bepaalde onderaannemer(s), bent u bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde onderaannemer(s) conform het gestelde in de inschrijving.
5.	Het laten uitvoeren van werkzaamheden in onder aanneming is alleen toegestaan als de gemeente u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6.	Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer. Facturering van werkzaamheden die in onder aanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd

B.	Technische omschrijving PMD Afvalzakken
7.	De PMD-afvalzakken met trekband dienen: <ul style="list-style-type: none"> • Een inhoud te hebben van 60 liter • De volgende afmetingen te hebben: breedte 600/630mm x lengte 740/790mm, waarvan 40/50mm voor verwerking van de trekband. Opperold dienen de rolletjes maximaal 25 cm. lang te zijn en 4-7 cm dik te zijn.
8.	De zakken dienen voorzien te zijn van een voldoende stevige "zwarte" trekband/treksluiting. Deze trekband mag niet scheuren bij het stevig dichtknopen, of bij het ophangen van een volle PMD-afvalzak.
9.	De zakken dienen vervaardigd te zijn van Ldpe 100% regeneraat.
10.	De PMD-afvalzakken worden op rol met 10 stuks geleverd en verzegeld met een elastiek of banderol/huls/onbedrukt papieren bandje, zie foto's voor een illustratie.




11.	De afvalzakken hebben een perforatierand of zijn los in elkaar opgerold.
12.	De dikte van het materiaal voor de zak (folie) is minimaal 28 µm.
13.	De zakken dienen doorschijnend en geel gekleurd te zijn. Transparant met 2% inkleuring geel, zodat de inhoud van de zak visueel kan worden geïnspecteerd.
14.	<p>De zakken dienen bedrukt te worden met aanbiedinformatie in de kleur zwart, zie foto's voor het vereiste voorbeeld.</p> <p>Heel recent zijn de onderhandelingsresultaten over de nieuwe afspraken verpakkingsafval tussen de VNG en Verpact bekend gemaakt. De uitkomst hiervan is nog niet aangenomen en de consequenties voor deze opdracht zijn onbekend. Dat geldt over de hele linie van de opdracht tot het gebruik van nieuwe sjablonen op de zakken tot de verrekening van de vergoeding in relatie tot het aangeboden van PMD door onze inwoners wat weer een relatie heeft op het gebruik van de hoeveelheid zakken. De gemeente heeft besloten om voorlopig PMD te blijven inzamelen met afvalzakken. Het kan dus voorkomen dat vanuit de gemeente het verzoek komt om het sjabloon op de PMD-zakken aan te passen. Inschrijver werkt hier onverkort aan mee, zonder eventuele meerkosten.</p>
15.	De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaatsvinden.
16.	De positie van de bedrukking is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten is.
17.	De rollen vertonen: géén plooiën, géén insnoeringen, géén rafels aan de zij- boven- / onderkanten, géén onderling verkleving van lagen. Ook zijn de rollen niet conisch en hebben rechte zij- boven- / onderkanten.
18.	De zakken worden gebruikt voor de inzameling van PMD afval. De zakken dienen in het gebruik te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat de zakken op rol goed van elkaar te scheiden zijn, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. Daarbij moeten de zakken goed te openen zijn na afname van de rol. De Ldpe folie dient een vorm van rek te tonen en door gebruik van inwoners om PMD-afval in te deponeren en te bewaren, niet kapot te gaan. Ook de kwaliteit en werking van het trekkoordje dient aan de verwachtingen te voldoen. Of de geleverde zakken hieraan voldoen wordt bepaald door het aantal klachten dat hierover door burgers wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het aantal toegestane klachten is maximaal 25 per jaar. De klachten worden individueel voorgelegd aan de inschrijver ter beoordeling en verificatie.
19.	Indien de klachten de norm overschrijden zoals gesteld in E-18, dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van 5% van de omzet voor de onderhavige opdracht op jaarbasis in het jaar waarop de klachten betrekking hebben. Tevens zal de inschrijver binnen 14 werkdagen na de overschrijding van het aantal klachten een plan van aanpak voorleggen aan de opdrachtgever, waardoor het aantal klachten verminderd wordt tot onder het geëiste niveau. Indien een volgend jaar het aantal klachten boven de eis komt, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen.
20.	Zakken die niet voldoen aan de gestelde eisen worden, ook na tekening voor colliëntvangst, door de inschrijver kosteloos teruggenomen en binnen 48 uur omgeruild voor zakken die wel aan de gestelde eisen voldoen. De inschrijver kan hiervoor bij de opdrachtgever geen extra kosten in rekening brengen. Om de continuïteit bij de opdrachtgever te borgen dient inschrijver zijn medewerking te verlenen aan het al dan niet tijdelijk toepassen van zakken die niet voldoen (middels het niet in rekening brengen van de kosten voor deze zakken) of het kosteloos leveren van alternatieve zakken ter overbrugging van de periode dat de juiste zakken niet beschikbaar zijn voor opdrachtgever.
21.	De inschrijver levert, op dezelfde dag als de inschrijving sluit, een rol zakken aan in identieke uitvoering. Deze zakken dienen als referentie, indien tot contractvorming wordt besloten.

C.	Technische omschrijving Luier Afvalzakken voor kinderluiers en incontinentie luiers
22.	De luier-afvalzakken zonder trekband dienen: <ul style="list-style-type: none"> • Een inhoud te hebben van 30 liter




	<ul style="list-style-type: none"> De volgende afmetingen te hebben breedte: 50 cm x hoogte 60 cm + 14 cm wavetopsluiting totaal 74 cm. Opgerold dienen de rolletjes ongeveer 13 cm lang en 3,5 cm hoog te zijn.
23.	De zakken dienen voorzien te zijn van een wavetopsluiting. Deze mag niet scheuren bij het stevig dichtknopen.
24.	De zakken dienen vervaardigd te zijn van HDPE 100% virgin.
25.	De luier-afvalzakken worden op rol met 10 stuks geleverd en verzegeld met een elastiek, wikkel of onbedrukte banderol zie foto's.
26.	De afvalzakken hebben een perforatierand of zijn los in elkaar opgerold.
27.	De dikte van het materiaal voor de zak (folie) is minimaal 15 µm.
28.	De zakken dienen licht opaak en wit gekleurd te zijn. De opaciteit bedraagt 25% tot 30%, zodat de inhoud van de zak visueel kan worden geïnspecteerd. Bij voorkeur een opdruk aan 1 zijde in de kleur magenta.
29.	De zakken dienen bedrukt te worden met aanbiedinformatie in de kleur roze, zie foto's voor het vereiste voorbeeld.
30.	De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaatsvinden.
31.	De positie van de bedrukking is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten is.
32.	De rollen vertonen: géén plooien, géén insnoeringen, géén rafels aan de zij- boven- / onderkanten, géén onderling verkleving van lagen. Ook zijn de rollen niet conisch en hebben rechte zij- boven- / onderkanten.
33.	De zakken worden gebruikt voor de inzameling van kinderluiers en incontinentieluiers. De zakken dienen in het gebruik te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat de zakken op rol goed van elkaar te scheiden zijn, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. Daarbij moeten de zakken goed te openen zijn na afname van de rol. De Hdpe folie dient een vorm van rek te tonen en door gebruik van inwoners om luier en incontinentieafval in te deponeren en te bewaren, niet kapot te gaan. Of de geleverde zakken hieraan voldoen wordt bepaald door het aantal klachten dat hierover door burgers wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het aantal toegestane klachten is maximaal 25 per jaar. De klachten worden individueel voorgelegd aan de inschrijver ter beoordeling en verificatie.
34.	Indien de klachten de norm overschrijden zoals gesteld in E-33, dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van 5% van de omzet voor de onderhavige opdracht op jaarbasis in het jaar waarop de klachten betrekking hebben. Tevens zal de inschrijver binnen 14 werkdagen na de overschrijding van het aantal klachten een plan van aanpak voorleggen aan de opdrachtgever, waardoor het aantal klachten verminderd wordt tot onder het geëiste niveau. Indien een volgend jaar het aantal klachten boven de eis komt, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen.
35.	Zakken die niet voldoen aan de gestelde eisen worden, ook na tekening voor colliontvangst, door de inschrijver kosteloos teruggenomen en binnen 48 uur omgeruild voor zakken die wel aan de gestelde eisen voldoen. De inschrijver kan hiervoor bij de opdrachtgever geen extra kosten in rekening brengen. Om de continuïteit bij de opdrachtgever te borgen dient inschrijver zijn medewerking te verlenen aan het al dan niet tijdelijk toepassen van zakken die niet voldoen (middels het niet in rekening brengen van de kosten voor deze zakken) of het kosteloos leveren van alternatieve zakken ter overbrugging van de periode dat de juist zakken niet beschikbaar zijn voor opdrachtgever.
36.	De inschrijver levert, op dezelfde dag als de inschrijving sluit, een rol zakken aan in identieke uitvoering. Deze zakken dienen als referentie, indien tot contractvorming wordt besloten.

D.	Verpakkingseisen
37.	De rollen zijn voor het transport verpakt in omdozen.
38.	Alle zijkanten van de omdoos worden voorzien van een bedrukking of sticker met daarop: <ul style="list-style-type: none"> Een beschrijving van de inhoud (goederen) in de doos. Inhoudsmaat van de zakken Het aantal rollen per doos



	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal zakken per rol • EAN code
39.	Het aantal rollen per stevige omdoos is 40 stuks à 10 zakken = 400 PMD-afvalzakken in een doos.
40.	Het aantal rollen per stevige omdoos is 2.000 stuks. Deze zijn verpakt als 4 x 500 stuks. 50 rollen á 10 stuks x 4 = 2.000 stuks luier-afvalzakken.
41.	Het gewicht van de omdoos is tussen de 8 en 18 kg.
42.	Omdozen worden gestapeld op europallets.
43.	De maximale hoogte van de pallet inclusief dozen en pallet bedraagt 140 cm.

E.	Leveringseisen
44.	Orders voor levering van de zakken worden per e-mail of telefonisch geplaatst door of namens de opdrachtgever.
45.	Voor het transport kunnen geen transportkosten in rekening worden gebracht.
46.	Minimaal 40% van de leveringen moet plaatsvinden met een 100% elektrisch aangedreven voertuig. Dit moet op de pakbon worden aangegeven.
47.	<p>Levering geschiedt op afroep, waarbij voor PMD-afvalzakken onderscheid dient te worden gemaakt aan een levering rechtstreeks op een locatie van de "gemeente Waalwijk", namelijk de gemeentewerf of aan de deelnemende supermarkt die zijn gevestigd binnen de gemeente Waalwijk.</p> <p>PMD-afvalzakken gemeentewerf: Minimale levering bedraagt 1 pallet en de maximale levering bedraagt 8 pallets. De frequentie van levering wordt bepaald door de opdrachtgever. Prijs is inclusief het decentraal leveren van PMD-afvalzakken aan de supermarkten in de gemeente Waalwijk en levering op de gemeentewerf.</p> <p>Luierzakken Gemeentewerf De minimale levering bedraagt 1 pallet. De levering van afvalzakken voor Kinderluiers en Incontinentieluiers vindt uitsluitend plaats op de gemeentewerf.</p> <p>PMD-afvalzakken supermarkten: Minimale levering bedraagt 0,5 pallet en de maximale levering bedraagt 1 pallet. (afhankelijk van wensen van de supermarkt, de meeste supermarkten kiezen voor een halve pallet). De frequentie van levering wordt bepaald door de opdrachtgever in overleg met de supermarkt.</p> <p>Adressen van de supermarkten en de gemeentewerf zijn opgenomen in paragraaf 4.1 van het Aanbestedingsdocument.</p>
48.	De Afvalzakken op pallets dienen binnen 5 werkdagen na aanvraag te worden geleverd.
49.	De levering vindt plaats op pallet, gelost op de begane grond op een loslocaties binnen de gemeente Waalwijk. Het lossen dient te gebeuren met een voertuig dat is voorzien van beweegbare laadklep. Dit is zowel van toepassing bij het bezorgen aan de supermarkt als op de gemeentewerf.
50.	De aanlevering en het vertrek van de vrachtwagen dient plaats te vinden conform de aanlevertijden voor goederen van de loslocatie: Gemeentewerf: tussen 07:30 en 16:00 uur op werkdagen. Supermarkt: tussen 09:00 en 17:00 uur op werkdagen.
51.	De factuur van de leveringen dient gemaïld te worden naar de gemeente Waalwijk (fin-info@waalwijk.nl) Op de factuur dient te zijn vermeld: de levering (wat, hoeveel, waar, wanneer). De factuur is voorzien van een kopie pakbon, of het afleverbestand bij een digitale vrachtbrief.
52.	Eenmaal per maand verzendt opdrachtnemer een factuur aan opdrachtgever. Deze wordt binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar opdrachtgever. Bedragen worden per bezorglocatie gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
53.	De kosten van de colli-verpakking, inclusief pallet, maken deel uit van de prijs.



54.	De uitlevering vindt plaats middels voertuigen die minimaal voldoen aan Euro 6 norm.
55.	De chauffeur spreekt Nederlands. Inschrijver draagt zorg voor de benodigde hulpmiddelen om de pallets te kunnen lossen (laadklep en pompwagen). De chauffeur helpt actief mee met het lossen van de vracht.
56.	Het eigendom van de zakken gaat over van de inschrijver op de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde tekent voor het colliontvangst en de feitelijke goederen zijn opgeslagen bij de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde.
57.	De levertijd, na definitieve gunning en goedkeuring drukproef door opdrachtgever, bedraagt maximaal 6 weken.





