
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst AI 2024-0158

RAW-raamovereenkomst voor
Plaatsing, vervanging en verwijdering van afvalinzamelvoorzieningen en
bijkomende werkzaamheden in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Evaluatie	5
09 Verduurzaming materieel	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
06 Mailadressen / locaties	7
07 Begrippen / definitief	7
08 Fictieve hoeveelheden	7
2.2 Nadere beschrijving	8
3. Bepalingen	13
01 Geen wijzigingen of aanvullingen	14

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Evaluatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Verduurzaming materieel**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Mailadressen / locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Begrippen / definitief**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Fictieve hoeveelheden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111150			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
111150	100199		Opstellen en Indienen van grondwateronttrekking	st	360,00	F	
			Betreft: het opstellen en indienen van een				
			grondwateronttrekkingsmeldingn bij bevoegd gezag.				
			Inclusief legeskosten				
111190			Bestekspost wordt toegevoegd				
111190	100199		Opstellen en Indienen van grondwateronttrekking	st	41,00	F	
			Betreft: het opstellen en indienen van een				
			grondwateronttrekkingsvergunning bij bevoegd gezag.				
			Inclusief legeskosten				
112010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
112010	102102		Graven proefsleuf.	m	8.026,00	F	
			Betreft het inzichtelijk maken van een locatie tijdens het				
			ontwerpstadium van een opdrachtgever.				
			Opbouw van de ondergrond: elementenverharding met				
			daaronder straatlaag, fundering van ca 30cm dik en				
			daaronder grond (zand/veen/klei).				
			Gemiddelde sleufdiepte: 1,50m				
			Gemiddelde sleuflengte: 10m per locatie				
		9.	Eisen aan het resultaat:				
			De resultaten moeten duidelijk laten zien dat en hoe de				
			proefsleuf is gegraven en welke kabels en/of leidingen				
			of andere obstakels op de betreffende locatie zijn				
			aangetroffen.				
			Kabels en leidingen en obstakels dienen t.o.v. vaste				
			punten ingemeten te worden (X-, Y- en Z-richting in RD				
			coördinaten) en de meetgegevens digitaal verwerkt op				
			de uitvoeringstekening aan de directie te worden				
			verstrekt in DWG 2012 of DGN formaat én PDF 1:200				
			Naast de tekening dienen ook foto's gemaakt en				
			aangeleverd te worden van o.a.:				
			- overzichtsfoto met daarop de verkeersmaatregelen				
			- overzichtsfoto per sleuf				
			- detailfoto van aangetroffen kabel of leiding inclusief				
			beschrijving en markering van de ligging en richting van				
			de kabel of leiding.				
			Foto's aanleveren in JPG format en rapportage met				
			toelichting in PDF format.				
			Totaal rapportage met tekeningen leveren binnen 5				
			werkdagen na maken van de proefsleuf per e-mail aan				
			de directie.				
			De start van de werkzaamheden op een locatie dient per				
			locatie gemeld te worden bij de directie.				
		.2.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en				
			leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden				
			verdichten tot 90% van de oorspronkelijke				
			verdichtingsgraad				
		.2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug				
			aanbrengen				
210110			Bestekspost vervallen				
230020			Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
230020	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2	145,00	F	
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: het aanbrengen van funderingslaag				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30				
			m				
		.1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			80,50 L
		.2.	Sortering 0/45				
		2. .	Op een zandbed dat is voorberekt volgens 230010				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
232030	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	301,00	F	
			Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal van de				
			ene locatie naar een andere locatie binnen de				
			deelopdracht of naar een tijdelijk depot				
		9	Straatbakstenen of betonstraatstenen diverse formaten.				
			opgetast volgens bestekspost 232010 of 232020				
			Gerekend met een vervoersafstand van ca 10 km.				
261010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
261010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	19,00	F	
			Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen,				
			arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a.				
			veiligheidscoördinatie, persoonlijke				
			beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor				
			het werken in en met verontreinigde grond				
		9.	In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor				
			afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn				
			inbegrepen.				
		.1. . . .	Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
261020			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
261020	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	19,00	F	
			Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen,				
			arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a.				
			veiligheidscoördinatie, persoonlijke				
			beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor				
			het werken in en met verontreinigde grond				
		9.	In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor				
			afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn				
			inbegrepen.				
		.2. . . .	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
261030			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
261030	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	10,00	F	
			Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen,				
			arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a.				
			veiligheidscoördinatie, persoonlijke				
			beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor				
			het werken in en met verontreinigde grond				
		9.	In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor				
			afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn				
			inbegrepen.				
		.3. . . .	Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
261040			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
261040	170199		Inzet deskundige HVK	uur	116,00	F	
			Betreft het ter beschikking stellen van een deskundige				
			HVK op een reeds geldende regime				
			Inclusief reis/ en verblijfkosten.				
261050			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
261050	170199		Inzet deskundige MVK	uur	194,00	F	
			Betreft het ter beschikking stellen van een deskundige				
			MVK op een reeds geldende regime				
			Inclusief reis/ en verblijfkosten.				
310110			Bestekspost vervallen				
330020			Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330020	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van funderingslaag 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .1. Hydraulisch menggranulaat .2. Sortering 0/45 .2. Op een zandbed dat is voorberekt volgens 330010 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.262,00	F	
332030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
332030	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal van de ene locatie naar een andere locatie binnen de deelopdracht of naar een tijdelijk depot 9 Straatbakstenen of betonstraatstenen diverse formaten. opgetast volgens bestekspost 332010 of 332020 Gerekend met een vervoersafstand van ca 10 km.	m2	4.023,00	F	
361010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
361010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen, arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a. veiligheidscoördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het werken in en met verontreinigde grond 9. In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn inbegrepen. .1. Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig	dag	226,00	F	
361020			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
361020	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen, arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a. veiligheidscoördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het werken in en met verontreinigde grond 9. In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn inbegrepen. .2. Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig	dag	151,00	F	
361030			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
361030	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen, arbeidsgezondheidkundig onderzoek, o.a. veiligheidscoördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het werken in en met verontreinigde grond 9. In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te zijn inbegrepen. .3. Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig	dag	75,00	F	
361040			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
361040	170199		Inzet deskundige HVK Betreft het ter beschikking stellen van een deskundige HVK op een reeds geldende regime Inclusief reis/ en verblijfkosten.	uur	905,00	F	
361050			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
361050	170199	.	Inzet deskundige MVK	uur	3.620,00	F
		.	Betreft het ter beschikking stellen van een deskundige			
		.	MVK op een reeds geldende regime			
		.	Inclusief reis/ en verblijfkosten.			
		.				
		.				

3. B e p a l i n g e n

01

Geen wijzigingen of aanvullingen

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 VRAGEN AANNEMERS

V = Vraag

A = Antwoord

V Ingangsdatum - Kunt u een indicatie geven van de ingangsdatum van de overeenkomst?

A De overeenkomst verwachten we begin mei in te kunnen laten gaan.

V Gunningscriteria -

Geacht Aanbestedingsteam, De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Gunningscriterium

Gevraagd resultaat: Rectificatie van de aankondiging

De aankondiging stelt dat de gunning uitsluitend geschiedt op basis van de laagste prijs. Op blad 4 van de RAW-raamovereenkomst is echter vermeld dat een fictieve korting op de aanneemsom wordt verkregen voor het aanbieden van een CO2-Ambitieniveau. Deze fictieve korting bedraagt maar liefst € 1.400.000 voor CO2-Ambitieniveau 5. Deze fictieve korting kan een doorslaggevend verschil aanbrengen in de rangorde van inschrijvingen. Om die reden is de motivering voor het gunnen op laagste prijs op blad 6 van de RAW-raamovereenkomst niet correct en is de affichering van het gunningscriterium in de aankondiging misleidend. Wij vragen u dan ook de aankondiging te rectificeren en het gunningscriterium CO2-ambitieniveau inclusief de maximale fictieve korting daarin op te nemen.

A De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald op basis van de inschrijvingssom, verminderd met de fictieve korting die kan worden verkregen op basis van het CO2-ambitieniveau. De verhouding tussen de maximaal te behalen fictieve korting en de te verwachten inschrijvingssommen is dermate dat het vanuit de jurisprudentie gezien moet worden als een aanbesteding op laagste prijs. Om deze reden zullen wij de aankondiging niet rectificeren.

V Eisen referenties - Verzoek om inlichtingen: Eisen referenties

Gevraagd resultaat: Verduidelijken

Het is niet duidelijk of de gevraagde hoeveelheid aan plaatsen respectievelijk verwijderen moet worden aangetoond met een enkele referentie per gevraagde ervaring of dat meerdere referenties mogen worden ingediend die gezamenlijk aan de gevraagde hoeveelheden voldoen. Kunt u daar uitsluitel op geven?

A Per kerncompetentie dient 1 referentie te worden overhandigd. U mag ook 1 referentie indienen die alle kerncompetenties vertegenwoordigt.

V Verduurzaming materieel - Verzoek om aanpassing: Verduurzaming materieel

Gevraagd resultaat: Toelichten

In paragraaf 09 wordt de mogelijkheid aangekondigd om gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst afspraken te maken over de inzet van duurzamer materieel. Daarbij wordt verwezen naar paragraaf 01.21 in deel 3, maar daar zien wij geen concrete bepalingen die daar op toezien. Kunt u hier een nadere toelichting op geven? En kunt u ook aangeven waarom u de verduurzaming op deze wijze contracteert in plaats van het instellen van een gunningscriterium waarin de inzet van duurzaam materieel, direct en in volgende jaren, kan worden aangeboden? Dit oogt als het paard achter de wagen spannen.

A Het is gedurende de looptijd mogelijk om emissieloos materieel dat nu nog niet beschikbaar is in te

zetten voor de werkzaamheden. Indien de bij inschrijving aangeboden prijs per eenheid hiervoor niet dekkend is kunnen er gewijzigde posten worden toegevoegd aan de raamovereenkomst conform het gestelde in artikel 01.21.06 van deel 3. Daarnaast is ervoor gekozen om minimale eisen te stellen aan het in te zetten materieel. In de context van een RAW-raamovereenkomst, waarin de exacte hoeveelheden over tijd nog onbekend zijn, bleek een gunningscriterium voor materieelinzet lastig toepasbaar.

- V Bestek - In het bestek wordt op meerdere plaatsen gesproken over "Nadere Opdracht". Bedoelt u hiermee iedere nieuwe opdracht tot plaatsing?
- A De gemeente bereidt nadere deelopdrachten voor die onder de raamovereenkomst worden uitgezet. De gemeente is op zoek naar twee partijen met wie een raamovereenkomst wordt gesloten. Zoals aangegeven in 0.07 wordt op basis van de reeds gerealiseerde opdrachtwaarde en de gecalculeerde waarde gekeken welke partij hiervoor in aanmerking zou komen. Met die partij wordt de nadere opdracht verder vormgegeven.
- V Bestek - Op bladzijde 6 onder 0.06 wordt de financiële verdeling uitgelegd. U noemt onder andere dat in eerste instantie de gecalculeerde prijs in de leidraad zal worden gebruikt, maar dat later de werkelijke en definitieve opdrachtwaarde als verdelingsbasis wordt gehanteerd. Kunt u dit uitleggen en eventueel verduidelijken met een voorbeeld?
- A Onder 0.06 wordt niet over een financiële verdeling gesproken, u bedoelt hier waarschijnlijk 0.07. De gemeente is op zoek naar twee partijen om een raamovereenkomst mee te sluiten. Op basis van de opdrachtwaarde worden de opdrachten verdeeld. Naast de gerealiseerde opdrachtwaarde wordt hierbij ook gekeken naar de gecalculeerde waarde van de opdrachten welke nog niet volledig uitgevoerd zijn of nog moeten worden aangevangen om zo uiteindelijk tot een zo gelijk mogelijke verdeling te komen van de opdrachtwaarde over de gehele looptijd. Hierbij worden de voorwaarden gebruikt zoals vermeld het contract.
- V Bestek - Op bladzijde 6 onder 0.06 van het bestek wordt uitgelegd hoe de financiële verdeling zal worden gerealiseerd. Wij lezen dit als volgt: "als A heeft ingeschreven met 100 en B heeft ingeschreven met 50, dan zal B 2x zo vaak worden ingezet als A". Is onze aanname juist?
- A Er wordt gekeken naar een zo gelijke totale opdrachtwaarde tussen beide raamcontractanten.
- V Milieu - Zijn Euro 6 voertuigen voor de werkzaamheden in het werkgebied toegestaan die vòòr 31-12-2024 op kenteken zijn gesteld?
- A Voor bepaalde voertuigen geldt een overgangsregeling. Meer informatie kunt u vinden in de geldende regels van de gemeente, onder andere op:
<https://www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzones-uitstootvrije-zones/>
- V Post 112010 - Geeft OG aan van tevoren middels een tekening waar de proefsleuven precies gedaan moeten worden?
- A Opdrachtgever zal een voorzet geven maar in overleg met de aannemer kan hierop een aanpassing plaatsvinden zodat kennis vanuit de uitvoering hier ook ingebracht kan worden.
- V Post 112010 - In de bestekspost is aangegeven dat de totale rapportage binnen 2 werkdagen na maken van de proefsleuf ingeleverd moeten worden echter is dit vaak in de praktijk niet haalbaar gezien er meerdere proefsleuven achter elkaar worden gemaakt. Graag verzoeken wij aan de opdrachtgever de werkdagen op te rekken naar 5 werkdagen.
- A Dit is akkoord.
- V Logistiek (algemeen) - Kunt u aangeven wat het adres is van het depot waar alle materialen naartoe getransporteerd worden voor opslag?
- A Dit zijn verschillende locaties binnen en net buiten de gemeente Amsterdam, zie deel 2.1 par 06. De gemeente is voornemens om in de toekomst extra locaties toe te voegen.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 222510: hoeveel betonplaten zijn er normaal gesproken in roulatie voor het afdichten van ene betonput? Kunt u een indicatie geven in verband met de aanschaf van stelconplaten?
- A Dit kan flink fluctueren maar kan liggen tussen de 15 en 60 stuks.
- V Bestek - Onder de bestekspostnummers 222313, 222315 en 222310 gaat u onder andere in op GFE-containers. In de markt is het gebruikelijk dat GFE-containers op ene betonplaat worden aangeleverd. Indien dit ook het geval is bij de gemeente Amsterdam, is het wellicht niet nodig om deze kosten afzonderlijk op te splitsen. Dit kan namelijk leiden tot hogere kosten. Wij adviseren om één post op te nemen voor het plaatsen van een container inclusief betonplaat. Gaat u hiermee akkoord?
- A Het betreft hier een samengestelde post (post 222310). Hiermee komt er 1 totaalprijs voor dit type container en dus geen afzonderlijke prijs.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 222230: is het voor de gemeente niet efficiënter om een nieuwe put te plaatsen in plaats van een bestaande put aan te passen? Onze ervaring leert dat de kosten hiervoor vergelijkbaar zijn. Bent u bereid deze bestekspost aan te passen?
- A Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, overlast voor de omgeving en kosten kiest de gemeente ervoor

om de betonputten te behouden.

- V Bestek - Onder bestekspostnummer 222130: waarom kiest de gemeente Amsterdam er niet voor om een betonbak met drijftenen te bestellen? Kunt u deze bestekspost aanpassen?
- A Bestekspost wordt niet aangepast. Putten met drijftenen zijn in veel gevallen niet nodig en zouden in de toekomst lastiger zijn om te verwijderen bij vervanging.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 221140: hoeveel putten per opdracht moeten worden leeggezogen? En kan het hier ook om slechts één betonput gaan?
- A Dit is op voorhand niet te zeggen. Er zijn meestal meerdere putten op een locatie en de gemeente probeert om meerdere locaties in 1 nadere deelopdracht samen te voegen. Het kan voorkomen dat er kleine deelopdrachten zijn met maar 1 locatie.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 221110: op welke manier worden de putten afgedekt?
- A De werkzaamheden voor het verwijderen van een container gaat direct gepaard met andere werkzaamheden voor verwijderen, zoals verwijderen containerrand/veiligheidsvloer. Als deze werkzaamheden gereed zijn kan direct een nieuwe vloer worden gemonteerd of wordt een plaat toegepast indien de leverancier (derden) de nieuwe vloer/container monteerd. De afdekking zal bij dit laatste worden gebruik volgens post 222510.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 210220: moeten de vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar ene depot of puinbrekerij en zijn de kosten voor transport inbegrepen?
- A Zoals vermeld naar een inrichting, dit is niet een depot. Conform de Standaard dienen alle kosten voor afvoer en acceptatie hierbij inbegrepen te zijn.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 113010: Is de gevraagde prijs inclusief het afsluiten van de elektra door een leverancier?
- A Ja, de legeskosten zijn inclusief. Dus de kosten die Liander hiervoor rekent dienen inbegrepen te zijn.
- V Bestek - Onder bestekspostnummer 111090: Is onze aanname correct dat het hier om een KLIC-melding gaat?
- A Ja dit is correct.
- V Bestek - Op bladzijde 15 van uw bestek onder bestekspostnummer 111010 wordt vermeld, dat er onder andere geschouwd en opgemeten moet worden op 1605 locaties. Het betreft een fictief aantal, maar dit getal zal wel ergens op gebaseerd zijn. U zoekt 2 partijen die de werkzaamheden gaan verrichten. Onze vraag is nu, of de omvang (aantal locaties) circa 1605 + 1605 is, of dat we uit moeten gaan van ca 800 + 800. Wij denken te weten wat u bedoelt, maar voor alle zekerheid maar even deze vraag om een redelijk zicht te krijgen op het volume.
- A Zie deel 2.1 paragraaf 08.
- V Bestek: post 221020 / 321020 - Kan het vrijkomende vuil kostenloos op een inzamellocatie van de opdrachtgever worden gestort? Zo nee, graag aangeven waar exact rekening mee moet worden gehouden in verband met de acceptatiekosten.
- A In de post is opgenomen dat het naar een inrichting vervoerd moet worden, dat is niet een depot of stortlocatie van de gemeente. Het betreft hier stedelijk afval wat voornamelijk bestaat uit fijn huishoudelijk en matig grof afval.
- V Bestek: Art. 01 26 03 lid 01 - De aannemer wordt verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie aan te wenden voor SROI-activiteiten. Dit is ons inziens niet reëel en niet haalbaar. Kan dit aangepast worden naar 2% van de omzetgarantie of 5% van de loonsom?
- A Percentage wordt niet aangepast.
- V Bestek: post 361050 - De fictieve hoeveelheid van deze post lijkt ons vrij hoog, kunt u dit nader toelichten?
- A Opdrachtgever heeft nogmaals naar deze fictieve hoeveelheid gekeken en een correctie doorgevoerd voor de posten 361010 t/m 361050 alsmede de poste 261010 t/m 261050.
- V Bestek: post 361040 - De fictieve hoeveelheid van deze post lijkt ons vrij hoog, kunt u dit nader toelichten?
- A Opdrachtgever heeft nogmaals naar deze fictieve hoeveelheid gekeken en een correctie doorgevoerd voor de posten 361010 t/m 361050 alsmede de poste 261010 t/m 261050.
- V Bestek: post 361030 - De fictieve hoeveelheid van deze post lijkt ons vrij hoog, kunt u dit nader toelichten?
- A Opdrachtgever heeft nogmaals naar deze fictieve hoeveelheid gekeken en een correctie doorgevoerd voor de posten 361010 t/m 361050 alsmede de poste 261010 t/m 261050.
- V Bestek: post 361020 - De fictieve hoeveelheid van deze post lijkt ons vrij hoog, kunt u dit nader toelichten?
- A Opdrachtgever heeft nogmaals naar deze fictieve hoeveelheid gekeken en een correctie doorgevoerd voor de posten 361010 t/m 361050 alsmede de poste 261010 t/m 261050.
- V Bestek: post 361010 - De fictieve hoeveelheid van deze post lijkt ons vrij hoog, kunt u dit nader toelichten?
- A Opdrachtgever heeft nogmaals naar deze fictieve hoeveelheid gekeken en een correctie doorgevoerd

voor de posten 361010 t/m 361050 alsmede de poste 261010 t/m 261050.

- V Bestek: post 330020 - De hoeveelheid ter inlichting is onjuist, er wordt gerekend met 1800kg terwijl het bestek 1850kg voorschrijft.
- A Dit is correct, de hoeveelheid ter inlichtingen wordt aangepast. Idem voor post 230020.
- V Bestek: 222220 / 322220 - De putten die u benoemd zijn niet altijd voorzien van hijsvoorzieningen, kunt u een post toevoegen voor het boren van de benodigde hijsgaten?
- A De wijze van verwijderen is ter keuze van de aannemer, hier horen ook dergelijke activiteiten bij zoals het boren van benodigde hijsgaten. U dient er inderdaaf vanuit te gaan dat dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn op de bestaande putten.
- V Bestek: post 222210 / 322210 - De putten die u benoemd zijn niet altijd voorzien van hijsvoorzieningen, kunt u een post toevoegen voor het boren van de benodigde hijsgaten?
- A De wijze van verwijderen is ter keuze van de aannemer, hier horen ook dergelijke activiteiten bij zoals het boren van benodigde hijsgaten. U dient er inderdaaf vanuit te gaan dat dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn op de bestaande putten.
- V Bestek: post 221320 / 321320 - De putten die u benoemd zijn niet altijd voorzien van hijsvoorzieningen, kunt u een post toevoegen voor het boren van de benodigde hijsgaten?
- A De wijze van verwijderen is ter keuze van de aannemer, hier horen ook dergelijke activiteiten bij zoals het boren van benodigde hijsgaten. U dient er inderdaaf vanuit te gaan dat dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn op de bestaande putten.
- V Bestek: post 221220 / 321220 - De putten die u benoemd zijn niet altijd voorzien van hijsvoorzieningen, kunt u een post toevoegen voor het boren van de benodigde hijsgaten?
- A De wijze van verwijderen is ter keuze van de aannemer, hier horen ook dergelijke activiteiten bij zoals het boren van benodigde hijsgaten. U dient er inderdaaf vanuit te gaan dat dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn op de bestaande putten.
- V Bestek: post 221210 / 321210 - De putten die u benoemd zijn niet altijd voorzien van hijsvoorzieningen, kunt u een post toevoegen voor het boren van de benodigde hijsgaten?
- A De wijze van verwijderen is ter keuze van de aannemer, hier horen ook dergelijke activiteiten bij zoals het boren van benodigde hijsgaten. U dient er inderdaaf vanuit te gaan dat dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn op de bestaande putten.
- V Bestek: post 221140 / 321140 - Als wij deze bestekpost goed begrijpen vraagt u hier om het inwendig reinigen van de wanden en bodem van een betonput waarbij vuil vrij komt. Gezien de aard van het vrijkomende vuil en de arbeidshygiënische raakvlakken worden deze werkzaamheden in veel gevallen machinaal uitgevoerd door speciaal materieel. De inzet van dit materieel is zeer kostbaar, en deze bestekpost valt door het ontbreken van aantallen per inzet derhalve niet af te prijzen door een aannemer. Kunt u een minimaal aantal te reinigen betonputten per afroep aangeven?
- A Er wordt een minimum van 3 stuks per nadere deelopdracht gehanteerd.
- V Bestek: post 221020 / 321020 - Kunt u verduidelijken wat u precies bedoeld met deze post?
- A Het komt incidenteel voor dat in de stedelijke omgeving er bijplaatsingen bij een containerlocatie aanwezig zijn. Ondanks zorgvuldige communicatie vooraf kan het voorkomen dat dit gebeurt bij een locatie waar gewerkt moet worden. Het gaat in dit geval om het verwijderen van het fijn huishoudelijk en grof afval op een containerlocatie.
- V Bestek: post 111160 - Betreft het hier een melding?
- A Ja dit is correct.
- V Bestek: post 210110 / 210120 - Kunt u aangeven met welk type beplanting wij rekening dienen te houden? Kunt u daarnaast aangeven wat het aantal stuks begroeiing/planten/bossages per vierkante meter zijn?
- A Post 210110 komt te vervallen, dit wordt via de groenaannemer van afdeling beheer gedaan. Post 210120 blijft behouden.
- V Bestek: post 111150 - Een melding is niet gelijk aan een vergunning, kunt u voor beide zaken een aparte bestekpost toevoegen?
- A Post wordt gesplitst in twee posten.
- V Bestek: deel 2.2 - Kunt u een bestekspost opnemen voor de mobilisatie van materieel/personeel per uitvoeringslocatie? Gezien de grootte van het werkgebied en de kleinschaligheid van de werkzaamheden is dit wenselijk.
- A Nee, bestekspost wordt niet separaat opgenomen
- V Bestek: Art. 01 21 09 Omzetgarantie - De opdrachtgever garandeert een omzet van ten minste 1.500.000,-. Gezien de (fictieve) raming is dit laag? Is 1.500.000,- correct of dient dit 15.000.000,- te zijn?
- A Het bedrag opgenomen in deel 3 bij artikel 01.21.09 is correct.

- V Bestek: Art. 01 01 14 lid 04 - In artikel 01.01.14 lid 04 van het Bestek staat de omgekeerde bewijslast met betrekking tot aansprakelijkheid naar aanleiding van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Verzoek om de bewijslast aan de zijde van de opdrachtgever te houden conform paragraaf 12 UAV 2012.
- A Niet akkoord. Gemeente Amsterdam wijkt bewust af van de UAV 2012. Het Burgerlijk Wetboek (BW) is namelijk aangepast naar aanleiding van de wet kwaliteitsborging. In artikel 7:758, lid 4 van het BW is nu immers geregeld dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt. Het is onvoldoende als in de algemene voorwaarden (zoals de UAV 2012) van één van de partijen een afwijkende voorwaarde staat die op de overeenkomst van toepassing is. Om onduidelijkheden voor partijen weg te nemen hebben wij de bepalingen uit de UAV in het bestek dusdanig aangepast dat ze in lijn zijn met het Burgerlijk Wetboek.
- V Bestek: Art. 01 01 13 lid 06 - In artikel 01.01.13 lid 06 van het Bestek vult u artikel 01.01.13 van de Standaard aan. De aannemer dient de kosten te dragen voor de schade voortvloeiende uit onder andere het aantreffen en opruimen van de voorwerpen of stoffen (zoals bedoeld in de leden 01 t/m 03 van voornoemd artikel uit de Standaard). Deze aanvulling op de Standaard is voor ons niet acceptabel omdat deze schades voortkomen uit niet aan aannemer toerekenbare omstandigheden. We verzoeken u artikel 01.01.13 uit het Bestek toe te lichten of te laten vervallen.
- A Het betreft hier schade aan materieel. Opdrachtgever is van mening dat schade aan materieel van de aannemer gedekt moet worden door de verzekering van de aannemer.
- V Bestek: Art. 01 13 08 lid 04 - Op grond van het bestek heeft u de mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding te vorderen conform het artikel 01.13.08 lid 4 van het Bestek. Deze is ongelimiteerd en daarmee voor ons niet acceptabel en disproportioneel. Kunt u bevestigen dat de maximale schadevergoeding die kan worden verhaald niet meer dan 2% van de totale aanneemsom bedraagt?
- A Paragraaf 01 13 08 blijft gehandhaafd. Het werken zonder relevante documenten is volledig de verantwoordelijkheid, en dus risico, van de aannemer.
- V Bestek: post 112010 - In deze post staat beschreven 'sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen'. Behoren de werkzaamheden en kosten die gemoeid zijn met het opnemen en herstellen van de sleufbedekking tot deze post, of worden deze werkzaamheden verrekend op andere besteksposten (posten t.b.v. opbreken en aanbrengen straatwerk)?
- A De werkzaamheden en kosten behoren tot deze post.
- V Bestek: post 112010 - Wordt met 'fundering' zand/veen/klei bedoeld of bestaat de fundering uit ander materiaal en de ondergrond uit zand/veen/klei?
- A Het gaat om een fundering van (hydraulisch) menggranulaat met daaronder een ondergrond van zand/veen/klei.
- V Bestek: post 310110 / 310120 - Kunt u aangeven met welk type beplanting wij rekening dienen te houden? Kunt u daarnaast aangeven wat het aantal stuks begroeiing/planten/bossages per vierkante meter zijn?
- A Post 310110 komt te vervallen, dit wordt via de groenaannemer van afdeling beheer gedaan. Post 310120 blijft behouden.

03 BIJLAGEN

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 07-mrt-2025.