

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			RAW-RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD SPORTVELDEN			
20			REGULIER ONDERHOUD Met de sportvelden wordt bedoeld alle: voetbalvelden, korfbalvelden, rugbyvelden, honk. en softbalvelden, kaatsvelden en middenterrein atletiekbaan in de gemeente Smallingerland, zoals opgenomen in bijlagen 1 & 2.			
201			ONDERHOUD GRASMAT			
2010			<u>Overige werkzaamheden</u>			
201010	513411		Rollen sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Percelen: 12 sportparken Het rollen dient afwisselend in de lengte en breedte richting van het veld te geschieden. .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. Rollen geschied op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden.	are	10.000,00	F
201020	513413		Beluchten sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Betreft: het prikrollen van sportveld Percelen: 12 sportparken Beluchten dient afwisselend in de lengte en breedte richting plaats te vinden. 1. Graspeldtype: grassportveld .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Er wordt belucht op door de directie aan te geven tijdstippen en velden.	are	20.000,00	F
201030	513415		Verticuteren sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Betreft: het verticuteren en het vegen van de grasmat Aantal percelen: 12 sportparken .2. Diepte: 20 mm .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Verticuteren geschied op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden. .3. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	16.000,00	F
201040	513412		Slepen sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Aantal percelen: 12 sportparken Slepen geschied op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden. .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	10.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201050	513417	.	Wiedeggen sportveld.	are	30.000,00	F
		.	Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
		.	sportcomplexen			
		.	Aantal percelen: 12 sportparken			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		.	Wiedeggen geschied op de door de directie aan te			
		.	geven tijdstippen en velden.			
		.2.	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars			
		.	op de rijrichting: 0,08 m			
		.1.	Aantal werkgangen: 1			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen d.m.v. vegen.			
		.	Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.			
202		.	BEMESTEN SPORTVELDEN			
		.				
202020	510206	.	Bemesten grasveld.	are	29.900,00	F
		.	Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
		.	sportcomplexen			
		.	Betreft: Bemesten van de velden met organische			
		.	meststoffen.			
		.	Aantal giften: gerekend met 5 giften per jaar			
		.	Aantal percelen: 12 sportparken			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Grasveldtype: grassportveld			
		.2.	Korrelachtige meststof	kg		74.750,00 I
		.	Leverantie conform bestekspost 241010 , 241020 ,			
		.	241030 , 241050 241080			
		.1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 - 3 kg per 100 m2			
202030	510206	.	Bemesten grasveld.	are	1.600,00	F
		.	Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
		.	sportcomplexen			
		.	Betreft: bekalken van de velden met zeewierkalk			
		.	Moment van bekalken i.o.m. de directie			
		.	Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar			
		.	Aantal percelen: 12 sportparken			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Grasveldtype: grassportveld			
		.2.	Korrelachtige meststof	kg		8.000,00 I
		.	Leverantie conform bestekspost 241070			
		.1.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 - 5,0 kg per 100 m2			
202040	510206	.	Bemesten grasveld.	are	1.600,00	F
		.	Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
		.	sportcomplexen			
		.	Betreft: bekalken van de velden met zeewierkalk			
		.	Moment van bekalken i.o.m. de directie			
		.	Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar			
		.	Aantal percelen: 12 sportparken			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Grasveldtype: grassportveld			
		.2.	Korrelachtige meststof	kg		16.000,00 I
		.	Leverantie conform bestekspost 241070			
		.1.	Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 - 10 kg per 100 m2			
21		.	GROOT & SPECIALISTISCH ONDERHOUD			
		.				
211		.	DRESSEN EN BEZANDEN			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211010	513420	.	Dressen/bezanden sportveld.	are	5.000,00 F	
		.	Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
		.	sportcomplexen			
		.	Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van			
		.	verschalingszand op sportveld en oefenvelden.			
		.	Gerekend 0,25 m3 per are.			
		.	Frequentie: 1 keer per jaar			
		.9.	Verschralingszand:			
		.	Leverantie conform bestekspost 211020			
		. .9.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,25 m³ per are	m3		1.250,00 J
		. . .1.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het			
		.	zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 40 mm			
		. . .9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
211020	220321	.	Leveren grond.	m3	1.250,00 F	
		.	Grondsoort: verschalingszand			
		.	Betreft: zand voor verschralen.			
		.	Verwerkt volgens bestekspost 211010			
		.	Hoeveelhidsbepaling: m.b.v. meting op middel van			
		.	vervoer. Leverantie bonnen dienen te worden			
		.	overgedragen aan directie.			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		.	kwaliteitsklasse volgens het Besluit			
		.	bodemkwaliteit: achtergrondwaarde			
		.1.	Grondsoort: zand	m3		1.250,00 L
		.	Specificaties verschralingszand:			
		.	M50-cijfer tussen 180 - 230 Mu			
		.	pHKCl 5,0 - 6,0			
		.	Lutum <1 %			
		.	Leemgehalte < 3%			
		.	Organische stofgehalte < 1 %			
		.	D60/D10 2 - 2,5			
		.	Vrij van onkruiden en onkruidzaden;			
		.	Vrij van stenen, grind, schelpen, bodemvreemde			
		.	materialen e.d..			
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
212		.	HERSTELLEN SPORTVELD			
2121		.	<u>Bezoden terrein</u>			
212110	513201	.	Steken graszoden.	m2	90,00 F	
		.	Situering: op nader aan te wijzen plaatsen op de			
		.	sportcomplexen (zie bijlage 2)			
		.1.	Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)			
		. .4. . . .	Breedte: 0,40 m			
		. . .9. . .	Dikte: 60-80 mm			
		2.	Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm.			
		.	De plaats waar de zoden gestoken worden, weer			
		.	bijwerken conform bestekspost 212201 en inzaaien			
		.	met zaadmengsel SV 7			
		.	Hoeveelheid: 2,0 kg/ 100m2	kg		1,80 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212120	513202		Aanbrengen graszoden. Situering: op nader aan te wijzen plaatsen op de sportcomplexen (zie bijlage 2) .1. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Betreft: grassportveld Vooraf aanbrengen van graszoden de ondergrond tot 0,10 m loswerken. .4. Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken .1. Zoden gestoken volgens 212110 .3 De zoden na het leggen afstrooien met 0,5 m3grond per 100 m2	m2	90,00	F	
2122			<u>Herstellen Sportvelden</u> Het herstel van de grasmat dient met klein materieel en indien mogelijk met handkracht te worden uitgevoerd. Locaties i.o.m. en na goedkeuring van de directie. Herstelde oppervlakken drempelloos aansluiten op omgeving.				
212210	220301		Grond verwerken in intensieve zones Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: aanbrengen dressgrond t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke locatie opgenomen zoden conform bestekspost 212110 . Grondsoort: Leverantie volgens bestekspost 212220 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. 1. Gemiddelde hoogte 0,01 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 212240 .9 Frezen volgens 212230	m3	100,00	F	
212220	220321		Leveren grond. Grondsoort: dressgrond Betreft: leveren dressgrond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde .7. Grondsoort: dressgrond welke voldoet aan: - Lutum 0% 2% - Leem 5% 8% - O.S. 2% 4% - M50 180 - 230 - PHCaCl 5,0-6,0 - D60/D10 2 - 2,5 - Vrij van onkruidzaai en onkruidzaden; - Vrij van stenen, grind, schelpen, bodemvreemde materialen e.d. Verwerkt volgens bestekspost 212210 en 212270 .1. Leveren op de plaats van verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	325,00	F	
212230	222107		Frezen. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: frezen terrein t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	90,00	F	
							0,45 L
							100,00 I
							325,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212240	220413	. 1.9.	Verdichten grond. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: verdichten terrein t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke Grondsoort: Toplaag sportveld Oppervlakken: horizontaal Verdichten door wiel-aan-wiel aan te rijden	m2	9.000,00	F	
212250	513424	. .1.2.	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: egaliseren terrein t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke. Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld <100 m3/ha Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden Egaliseren volgens natuurlijk verhang	are	90,00	F	
212260	513101	. 1.1. .1.2.	Zaaien sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: inzaaien terrein t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	90,00	F	
212270	220301	. 2. .9.	Grond verwerken in lokale speelschade Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: aanbrengen dressgrond t.b.v. herstel intensieve zones als doelgebieden, middenstippen, cornerhoeken en dergelijke Grondsoort: Leverantie volgens bestekspost 212220 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m Verwerken grond is incl. egaliseren en verdichten	m3	225,00	F	
212280	513101	. 2. .9.	Zaaien sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: inzaaien terrein t.b.v. herstel speelschade, verspreidt over sportveld. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	22,50	F	
2123		. .	<u>Herstellen Oefenvelden</u> Exacte moment van herstellen oefenvelden i.o.m. directie.				
				kg			180,00 L
				m3			225,00 I
				kg			45,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212310	222107	. 1.1.1.1	Frezen. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: frezen terrein t.b.v. herstel oefenvelden 1 maal per jaar. Aantal percelen: 4 sportparken Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	165,00	F	
212320	220413	. 1.9. . . .	Verdichten grond. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: verdichten terrein t.b.v. herstel oefenvelden 1 maal per jaar. Aantal percelen: 4 sportparken Grondsoort: toplaag sportveld Oppervlakken: horizontaal Verdichten door wiel-aan-wiel aan te rijden	m2	16.500,00	F	
212330	513424	. 1.1.2.	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: egaliseren terrein t.b.v. herstel oefenvelden 1 maal per jaar. Aantal percelen .4 sportparken Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld <100 m3/ha Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden Egaliseren volgens natuurlijk verhang	are	165,00	F	
212340	513101	. 1.1.1.2.	Zaaien sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: zaaien terrein t.b.v. herstel oefenvelden 1 maal per jaar. Aantal percelen: 4 sportparken Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are kg	165,00	F	
212350	513401	. 1.1.6.	Maaaien sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: na inzaaien terrein t.b.v. herstel oefenvelden. Aantal percelen: 4 sportparken Grasveldtype: grassportveld , maaaien met cirkelmaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	are	330,00	F	
2124			<u>Leverantie graszaad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212410	513199		Leveren graszaad	kg	300,00	F	
			Betreft: het leveren van extra graszaad.				
			Mengsel: Rapide SV7 O.G.	kg			300,00 L
			Oranjeband				
			Leverancier: Barenbrug Holland BV				
			Leveren op plaats van verwerking				
213			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
							
213010	513104		Doorzaaien sportveld.	are	7.500,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen.				
			Locaties op aanwys en i.o.m. directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7	kg			9.000,00 L
			Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2				
		. 1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. . 4. . . .	Zaaimethode ter keuze aannemer				
213020	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	750,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Betreft: het diepbeluchten sportveld met				
			vertidrain met vastepennen op afroep van de				
			directie.				
			Aantal percelen: 12 sportparken				
		. 2.	Beluchten zonder breken grond, met massieve				
			pennen met 80-100 gaten/m² (diam. 25mm).				
		. . 3. . . .	Diepte: 350 mm				
		. . . 2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
			Locatie in overleg met directie.				
		 2	Vrijgekomen materialen door middel van slepen				
			verspreiden over grasveld				
213030	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	300,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Betreft: het schudfrezen sportveld met				
			vertidrain met vastepennen op afroep van de				
			directie.				
			Aantal percelen: 12 sportparken				
		. 3.	Beluchten en breken van de grond met behulp van				
			roterende messen (schudfrezen)				
		. . 4. . . .	Diepte: 400 mm				
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
			Locatie in overleg met directie.				
		 2	Vrijgekomen materialen door middel van slepen				
			verspreiden over grasveld				
213040	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	225,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen.				
			Betreft het bewerken van de toplaag met een				
			fieldtopmaker op afroep directie.				
		1.	Aantal percelen ca. 1 veld per jaar op één van de				
			12 sportparken				
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 9. . . .	Verwijderen viltten/of graslaag en 0,05 m grond,				
			exacte diepte i.o.m. directie.				
		 3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal				
214			ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
214010	230131	.	.	.	.	Doorspuiten drains van horizontale drainage. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Betreft: het doorspuiten op afroep directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 2. Uitwendige diameter drains 60 mm 2. Strengen met lengte van 200 tot 400 m: ca. 20 st 9. Betreft: zowel enkelvoudig als samengestelde drainage 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerker.	m	16.000,00	F
22		.	.	.	.	BEPLANTING			
220010	514425	.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. locaties e.e.a. i.o.m. directie. Betreft: bosplantsoen 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting 1. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting (versnipperen)	m	25.000,00	F
23		.	.	.	.	HALFVERHARDING			
231		.	.	.	.	HONK- EN SOFTBAL			
231010	518203	.	.	.	.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Situering: t.p.v. halfverharding honk- en softbalveld. Betreft: het onkruidvrij maken van de halfverharding 1. Betreft: ongebonden verharding 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 4. Onkruidvrij maken door middel van mechanische onkruidbestrijding 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	121,50	F
231020	800299	.	.	.	.	Losmaken ongebonden verharding -NVI- Situering: t.p.v. halfverharding honk- en softbalvelden Betreft: het loswerken van de ongebonden verhardingslaag voor het uit vullen van de verhardingslaag. Bewerkingsdiepte: 15 mm Frequentie: 2 keer per jaar Moment van bewerking i.o.m. de directie	are	121,50	F
231030	800299	.	.	.	.	Bijwerken randen ongebonden verharding -NVI- Situering: t.p.v. halfverharding honk- en softbalvelden Betreft: het afsteken en loswerken van de ongebonden verhardingslaag voor het uit vullen van de verhardingslaag volgens bpn. 231040. Bewerkingsdiepte: 15 mm Frequentie: 2 keer per jaar Moment van bewerking i.o.m. de directie	m	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231040	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: t.p.v. halfverharding honk- en softbalvelden Betreft: het aanvullen van de ongebonden verhardingslaag. Uitvullen in twee keer (5 ton per keer) .9. Ongebonden verharding (conform NOC*NSF KNBSB2-15.c) Type: BaroTop (o.g.) . .3. . . . Sortering 0-49. Moment van uitvullen i.o.m. de directie.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	12.150,00	F	
231050	221131	.	.	.	.	Egaliseren. Situering: t.p.v. halfverharding honk- en softbalvelden. Betreft: het uitvlakken van de ongebonden verhardingslaag na uitvullen volgens bpn. 231040 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 . .1. . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha	are	121,50	F	
232		.	.	.	.	ATLETIEKBAAN: KOGELSTOTEN Betreft drie onderdelen: 1x 318m2 en 2x 211m2 totaal 740 m2				
232010	518203	.	.	.	.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het onkruidvrijmaken van de halfverharding 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 . .4. . . . Onkruidvrij maken door middel van mechanische onkruidbestrijding2. . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	37,00	F	
232020	800299	.	.	.	.	Losmaken ongebonden verharding -NVI- Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het loswerken van de ongebonden verhardingslaag voor het uit vullen van de verhardingslaag. Bewerkingsdiepte: 15 mm Frequentie: 2 keer per jaar Moment van bewerking i.o.m. de directie	are	37,00	F	
232030	800299	.	.	.	.	Bijwerken randen ongebonden verharding -NVI- Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het afsteken en loswerken van de ongebonden verhardingslaag voor het uitvullen van de verhardingslaag volgens bestekspost 232040. Bewerkingsdiepte: 15 mm Frequentie: 2 keer per jaar Moment van bewerking i.o.m. de directie	m	1.325,00	F	
		.	.	.	.					25,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het aanvullen van de ongebonden verhardingslaag Uitvullen in twee keer (5 ton per keer) .9. Ongebonden verharding (conform NOC*NSF KNBSB215.c) Type: BaroTop (o.g.) . .3. . . . Sortering 0-49. Moment van uitvullen i.o.m. de directie1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	3.700,00	F	
				ton			25,00 L
232050	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het uitvlakken van de ongebonden verhardingslaag na te uitvullen volgens bpn. 232040 2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 . .1. . . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha Bovengrond ter dikte van 0,05 m bovenhouden . . .2. . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang	are	37,00	F	
24			LEVERANTIES				
241			MESTSTOFFEN MESTSTOFFEN Alle te leveren materialen leveren op plaats van verwerking.				
241010	510299		Leveren Culterra 16-4-8 Situering: zie bpn. 202020 Korrelachtige meststof: 16-4-8	kg	30.000,00	F	
				kg			30.000,00 L
241020	510299		Leveren Culterra 10-4-8 Situering: zie bpn. 202020 Korrelachtige meststof: 10-4-8	kg	8.700,00	F	
				kg			8.700,00 L
241030	510299		Leveren Vitalgreen Situering: zie bpn. 202020 Meststof:14-4-8 MgO+fe	kg	4.800,00	F	
				kg			4.800,00 L
241050	510299		Leveren mest: Vivikali Situering: zie bestekspost 202020 Biologische meststof: DCM Vivikali NK: 2-0-20 20 % kaliumgehalte	kg	6.200,00	F	
				kg			6.200,00 L
241070	510299		Leveren mest: zeewierkalk Situering: zie bestekspost 202030 zeewierkalk: - 50% Neutraliserende waarde - 45% Calciumoxide	kg	16.000,00	F	
				kg			16.000,00 L
241080	510299		Leveren mest: Vivifos Situering: zie bestekspost 202020 Biologische mest: Vivifos NP: 430 Stikstofverdeling: - 2 % ammoniumstikstof - 2 % organisch gebonden stikstof Eigenschappen korrels: - afmetingen tussen 800 en 2500 micron - minimaal 80 % tussen 1000 en 2000 micron - +/- 350 korreltjes/gram - ruw afgewerkt	kg	5.050,00	F	
				kg			5.050,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
81			INZETTEN WERKNEMERS			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: Groenvoorziener, incl. klein materieel bijv. bladblazer, bosmaaier, handmaaier etc. Incl. transport en brandstof e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	200,00	F
82			INZETTEN MATERIEEL			
820010	100518		Inzetten van een tractor. incl. kipper 8 m ³ Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 80 kW 1. Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan de sportvelden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F
83			INSPECTIERONDEN EN DEELOPDRACHTEN			
830			INSPECTIERONDEN EN VERGADERINGEN			
830010	513499		Inspectieronden sportvelden Betreft: inspectieronde van de sportvelden t.b.v. het afstemmen van het jaarlijkse onderhoud en het bepelane van de deelopdrachten. Inspectieronde vind plaats in aanwezigheid van de opdrachtgever. Frequentie: 2 maal per jaar (voorjaar/najaar) i.o.m opdrachtgever. Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van de inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor de komende deelopdrachten. Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever alvorens een deelopdracht wordt gegeven.	keer	5,00	F
830020	100199		Bijwonen vergadering belanghebbenden Situering: op een nader te bepalen locatie binnen de gemeente Smallingerland. Betreft: vergadering belanghebbenden (o.a. sportverenigingen) gedurende een dagdeel of in de avond. Aantal vergaderingen per jaar: 1 vergadering Aannemer dient de vergadering bij te wonen en de nodige input te leveren aangaande de onderhoudswerkzaamheden en planning.	keer	3,00	F
831			DEELOPDRACHTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
831010	100101	. 1.1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het na rondgang uit bpn 830010 bij akkoord op definitief rapportage opstellen van deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 250,- en kleiner of gelijk aan € 10.000,-	keer	6,00	F
831020	100101	. 1.9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het na rondgang uit bpn 830010 bij akkoord op definitief rapportage opstellen van deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. .9. De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,-	keer	9,00	F
832			AAN- EN AFVOER MATERIEEL			
832010	100121	 1.	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. De som van de deelopdracht is groter dan €250 en kleiner of gelijk aan €10.000	keer	6,00	F
832020	100123	 1.	Afvoeren van materieel. Na afloop van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. De som van de deelopdracht is groter dan €250 en kleiner of gelijk aan €10.000	keer	6,00	F
832030	100121	 1.	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. De som van de deelopdracht is groter dan €10.000	keer	9,00	F
832040	100123	 1.	Afvoeren van materieel. Na afloop van de volgende werkzaamheden: zie perceel 2, besteksposten 20 t/m 24. De som van de deelopdracht is groter dan €10.000	keer	9,00	F
833			REVISIE			
833010	100141	. 1.1.	Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: revisie van ingemeten bestaande drainageputten. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: bestaande drainage .1. Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: DWG en .DGN	keer	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							