

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

S1153G1-SN01 Onderhoudsbestek Sportvelden Smalingerland 2022

Status: Definitief

Datum: 31-03-2022

Opdrachtgever: Gemeente Smalingerland
Postbus 1000
9200 HA Drachten

Ontwerp/bestek: PLANN ingenieurs
Blankenstein 134C
7943 PE Meppel
Tel: 0522 - 247 477

Controle

Opgesteld: B. Waninge
Gecontroleerd: P. Achtereekte
Vrijgave: S.J. Akkerman

Samenvatting t.b.v. Nota van Inlichtingen

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door de bestekhouders gesteld.
De gehonoreerde vragen van de inschrijvers zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

VR. = vraag

ANTW. = antwoord

Nr. bestekspost/ paginanummer	vraag/antwoord
=====	
LEIDRAAD	

1. Par. 2.4	VR: Het uitvoeringsbudget van € 500.000,00 is te laag bij de door u gevraagde hoeveelheden. Wij verzoeken u de hoeveelheden naar beneden bij stellen ofwel het uitvoeringsbudget te verhogen.
	ANTW: *De opgenomen hoeveelheden van de RAW-raamovereenkomst (perceel 2) zijn gewijzigd. Omdat 2022 niet een volledig contractjaar betreft zijn enkele hoeveelheden naar beneden bijgesteld. De gewijzigde posten zijn toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. Ook is een gewijzigde .rsx van perceel 2 bijgevoegd.

BESTEK

2. pag. 23/25/26/27/30	VR: De prijzen omtrent graszaden en meststoffen fluctueren op het moment enorm. Kunnen de te leveren graszaden en meststoffen door de gemeente ter beschikking gesteld worden?
	ANTW: Nee, de levering van meststoffen en graszaden blijft een onderdeel van het bestek.
3. pag. 36, Par. 01.04.02 Lid 01	VR: Kunt u deze bepaling wijzigen naar wel van toepassing? Gezien de extreme fluctuerende prijzen omtrent loonkosten, brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.
	ANTW: Akkoord, lid 01 van bepaling 01.04.02 komt te vervallen. Inschrijver dient de component brandstof- en/of loonkosten- en/of bouwstof per eenheidsprijs onderbouwd inzichtelijk te maken na gunning.

* gehonoreerde vraag en verwerkt in de nota van inlichtingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201010			Hoeveelheid is gewijzigd				
201010	513411		Rollen sportveld.	are	10.000,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Percelen: 12 sportparken				
			Het rollen dient afwisselend in de lengte en				
			breedte richting van het veld te geschieden.				
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .9. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. Rollen				
			geschied op de door de directie aan te geven				
			tijdstippen en velden.				
201020			Hoeveelheid is gewijzigd				
201020	513413		Beluchten sportveld.	are	20.000,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Betreft: het prikrollen van sportveld				
			Percelen:12 sportparken				
			Beluchten dient afwisselend in de lengte en				
			breedte richting plaats te vinden.				
		1.	Grasveldtype: grassportveld				
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. .2. . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met				
			80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot				
			60 mm				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar				
			Er wordt belucht op door de directie aan te geven				
			tijdstippen en velden.				
201030			Hoeveelheid is gewijzigd				
201030	513415		Verticuteren sportveld.	are	16.000,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Betreft: het verticuteren en het vegen van de				
			grasmat				
			Aantal percelen: 12 sportparken				
		.2. . . .	Diepte: 20 mm				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar				
			Verticuteren geschied op de door de directie aan				
			te geven tijdstippen en velden.				
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal				
201040			Hoeveelheid is gewijzigd				
201040	513412		Slepen sportveld.	are	10.000,00	F	
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening				
			sportcomplexen				
			Aantal percelen: 12 sportparken				
			Slepen geschied op de door de directie aan te				
			geven tijdstippen en velden.				
		.3. . . .	Slepen met weidesleep				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
201050			Hoeveelheid is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201050	513417	 Wiedeggen sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Aantal percelen: 12 sportparken 2. Gerekend is met 6 beurten(en) per jaar Wiedeggen geschied op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden. .2. . . . Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 12. Vrijgekomen materiaal verzamelen d.m.v. wegen. Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	are	30.000,00 F	
211010		 Hoeveelheid is gewijzigd			
211010	513420	 Dressen/bezanden sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen Betreft: het gelijkmatig aanbrenge van verschalingszand op sportveld en oefenvelden. Gerekend 0,25 m³ per are. Frequentie: 1 keer per jaar .9. . . . Verschralingszand: Leverantie conform bestekspost 211020 . .9. . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,25 m³ per are . . .1. Direct voorafgaande aan het aanbrenge van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 40 mm9. Gehele veld bezanden2 Slegen in twee gangen	are	5.000,00 F	
211020		 Hoeveelheid is gewijzigd	m3		1.250,00 I
211020	220321	 Leven grond. Grondsoort: verschalingszand Betreft: zand voor verschalen. Verwerkt volgens bestekspost 211010 Hoeveelhidsbeplng: m.b.v. metng op middel van vervoer. Leverantne bonnen dienen te worden overgedragen aan directie. 1. Grnd die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde .1. . . . Grndsoort: zand Specificaties verschalingszand: M50-cijfer tussen 180 - 230 Mu pHKCl 5,0 - 6,0 Lutum <1 % Leemgehalte < 3% Organische stofgehalte < 1 % D60/D10 2 - 2,5 Vrij van onkruiden en onkruidzaden; Vrij van stenen, grind, schelpen, bodemvreemde materialen e.d.. . .1. . . Leven op de plaats van verwerking	m3	1.250,00 F	
213010		 Hoeveelheid is gewijzigd	m3		1.250,00 L
213010	513104	 Doorzaaien sportveld. Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening sportcomplexen. Locaties op aanwjs en i.o.m. directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m² .1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .4. . . Zaimethode ter keuze annemer	are	7.500,00 F	
213020		 Hoeveelheid is gewijzigd	kg		9.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213020	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	750,00	F
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
			sportcomplexen			
			Betreft: het diepbeluchten sportveld met			
			vertidrain met vastepennen op afroep van de			
			directie.			
			Aantal percelen: 12 sportparken			
		.2. . . .	Beluchten zonder breken grond, met massieve			
			pennen met 80-100 gaten/m ² (diam. 25mm).			
		.3. . . .	Diepte: 350 mm			
		. .2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
			Locatie in overleg met directie.			
		2	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
214010			Hoeveelheid is gewijzigd			
214010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	16.000,00	F
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
			sportcomplexen			
			Betreft: het doorspuiten op afroep directie			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.2. . . .	Uitwendige diameter drains 60 mm			
		.2. . . .	Strengen met lengte van 200 tot 400 m: ca. 20 st			
		.9. . . .	Betreft: zowel enkelvoudig als samengestelde			
			drainage			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren			
			naar een erkende verwerker.			
220010			Hoeveelheid is gewijzigd			
220010	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	25.000,00	F
			Situering: zie bijlage 2, overzichtstekening			
			sportcomplexen. locaties e.e.a. i.o.m. directie.			
			Betreft: bosplantsoen			
		.2. . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting			
		.1. . . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe			
			verwijderen			
		3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden			
			tussen de beplanting (versnipperen)			
231010			Hoeveelheid is gewijzigd			
231010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	121,50	F
			Situering: t.p.v. halfverharding honk- en			
			softbalveld.			
			Betreft: het onkruidvrij maken van de			
			halfverharding			
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van mechanische			
			onkruidbestrijding			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
231020			Hoeveelheid is gewijzigd			
231020	800299		Losmaken ongebonden verharding -NVI-	are	121,50	F
			Situering: t.p.v. halfverharding honk- en			
			softbalvelden			
			Betreft: het loswerken van de ongebonden			
			verhardingslaag voor het uit vullen van de			
			verhardingslaag.			
			Bewerkingsdiepte: 15 mm			
			Frequentie: 2 keer per jaar			
			Moment van bewerking i.o.m. de directie			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231030			Hoeveelheid is gewijzigd				
231030	800299		Bijwerken randen ongebonden verharding -NVI-	m	2.500,00	F	
			Situering: t.p.v. halfverharding honk- en				
			softbalvelden				
			Betreft: het afsteken en loswerken van de				
			ongebonden verhardingslaag voor het uit vullen				
			van de verhardingslaag volgens bpn. 231040.				
			Bewerkingsdiepte: 15 mm				
			Frequentie: 2 keer per jaar				
			Moment van bewerking i.o.m. de directie				
231040			Hoeveelheid is gewijzigd				
231040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	12.150,00	F	
			steenmengsel.				
			Situering: t.p.v. halfverharding honk- en				
			softbalvelden				
			Betreft: het aanvullen van de ongebonden				
			verhardingslaag.				
			Uitvullen in twee keer (5 ton per keer)				
		.9. . . .	Ongebonden verharding	ton			25,00 L
			(conform NOC*NSF KNBSB2-15.c)				
			Type: BaroTop (o.g.)				
		. .3. . .	Sortering 0-4				
		9.	Moment van uitvullen i.o.m. de directie.				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
231050			Hoeveelheid is gewijzigd				
231050	221131		Egaliseren.	are	121,50	F	
			Situering: t.p.v. halfverharding honk- en				
			softbalvelden.				
			Betreft: het uitvlakken van de ongebonden				
			verhardingslaag na uitvullen volgens bpn. 231040				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
232010			Hoeveelheid is gewijzigd				
232010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	37,00	F	
			Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten				
			Betreft: het onkruidvrijmaken van de				
			halfverharding				
		1.	Betreft: ongebonden verharding				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van mechanische				
			onkruidbestrijding				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
232020			Hoeveelheid is gewijzigd				
232020	800299		Losmaken ongebonden verharding -NVI-	are	37,00	F	
			Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten				
			Betreft: het loswerken van de ongebonden				
			verhardingslaag voor het uit vullen van de				
			verhardingslaag.				
			Bewerkingsdiepte: 15 mm				
			Frequentie: 2 keer per jaar				
			Moment van bewerking i.o.m. de directie				
232030			Hoeveelheid is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232030	800299		Bijwerken randen ongebonden verharding -NVI- Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het afsteken en loswerken van de ongebonden verhardingslaag voor het uitvullen van de verhardingslaag volgens bestekspost 232040. Bewerkingsdiepte: 15 mm Frequentie: 2 keer per jaar Moment van bewerking i.o.m. de directie	m	1.325,00	F	
232040			Hoeveelheid is gewijzigd				
232040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het aanvullen van de ongebonden verhardingslaag Uitvullen in twee keer (5 ton per keer)	m2	3.700,00	F	
		.9. . . .	Ongebonden verharding (conform NOC*NSF KNBSB215.c) Type: BaroTop (o.g.) Sortering 0-4 Moment van uitvullen i.o.m. de directie Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton			25,00 L
232050			Hoeveelheid is gewijzigd				
232050	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Situering: t.p.v. halfverharding kogelstoten Betreft: het uitvlakken van de ongebonden verhardingslaag na te uitvullen volgens bpn. 232040	are	37,00	F	
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2				
		.1. . . .	Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha				
			Bovengrond ter dikte van 0,05 m bovenhouden				
		.2. . . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
810010			Hoeveelheid is gewijzigd				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: Groenvoorziener, incl. klein materieel bijv. bladblazer, bosmaaier, handmaaier etc. Incl. transport en brandstof e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
820010			Hoeveelheid is gewijzigd				
820010	100518		Inzetten van een tractor. incl. kipper 8 m³ Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	160,00	F	
		1.	Vermogen: ten minste 80 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan de sportvelden				
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
833010			Hoeveelheid is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
833010	100141	. 1. 1.	Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: revisie van ingemeten bestaande drainageputten. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: bestaande drainage Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: DWG en .DGN	keer	8,00	F	