

HONDSRUGMENGSEL

6 cm diep aangeplant

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Onderzoek bloembollenmengsels

Zandmengsel Groningen

Hoeveelheid is per m2

Overzicht bloembollen

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Groningse naam	Teelwijze	Standplaats	Bloetijd	Hoogte in cm	Plantdiepte	Bloeikleur	Bodem	Grondsoort	Vochtigheid	Stinzenplant	Hoeveelheid/m2	Kwaliteit	Bijzonderheden
Crocus tomassinianus 'Barr's Purple'	Krokus	krookjes	Biologisch	zon	februari	10	6	lilia	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	8	5/op	verwildering, bijen
Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'	krokus	krookjes	Biologisch	zon	maart	15	6	wit	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	9	7/op	verwildering, bijen
Muscari armeniacum	Blauwe Druif	Blaauwkraaltjes	Biologisch	zon	april	25	6	blauw	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig		7	7/op	verwildering, bijen
Muscari latifolium	Blauwe Druif		Biologisch	zon	april	25	6	blauw	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig		7	5/op	verwildering, bijen
Ornithogalum white trophy	Breedbladige vogelmelk	Steerntje	Biologisch	halfschaduw	maart april	15	6	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		9	6/op	verwildering
Chionodoxa forbesii 'Bleu Giant'	sneeuwroem		Biologisch	zon halfschaduw	februari maart	15	6	blauw	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		9	5/op	verwildering, bijen
Scilla sibirica	Oosterse sterhyacint	Knappertjes	Biologisch	zon halfschaduw	maart	10	6	blauw	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	7	5/op	verwildering, bijen
Ipheion uniflorum	voorjaarster		Biologisch	zon	mei	10	6	wit	humeus	zand, lichte klei	vochtig		8	4/op	verwildering
Tulipa linifolia	tulp		Biologisch	zon	april/mei	15	6	rood	huneus	zand, lichte klei,klei	vochtig		6	4/op	verwildering,bollen

70

Vervangers		Bloeimaand	
Crocus chrysanthus 'Romance'	krokus	februari	Biologisch
Puschkinia scilloides var. libanotica	saffierhyacint	maart	Biologisch
Fritillaria meleagris	kivietsbloem	april	Biologisch
Tulipa 'Little Beauty'	tulp	mei	Biologisch

8	5/op
12	5/op
10	5/op
8	5/op

HONDSRUGMENGSEL

12 cm diep

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Onderzoek bloembollenmengsels

Zandmengsel Groningen

Hoeveelheid is per m2

Overzicht bloembollen

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Groningse naam	Teelwijze	Standplaats	Bloetijd	Hoogte in cm	Plantdiepte	Bloekleur	Bodem	Grondsoort	Vochtigheid	Stinzenplant	Hoeveelheid/m2	Kwaliteit	Bijzonderheden
Allium purple sensation	Sierui		Biologisch	zon	mei	70	12	paars	humeus	zand, lichte klei	vochtig		6	10/op	verwildering
camassia leichtlinii 'Caerulea'	Indianenbloem		Biologisch	zon	mei	70	12	paars	humeus	zand, lichte klei	vochtig		5	12/op	bijenplant
Allium nigrum	zwarte look		Biologisch	zon	juni	70	12	wit	humeus	zand, lichte klei	vochtig		8	8/op	bijenplant
Hyacinthoides hispanica wit	boshyacint		Biologisch	zon schaduw	april mei	40	12	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		6	7/op	verwildering
Narcissus 'Bridal Crown'	dubbele narcis		Biologisch	zon schaduw	maart april	35	12	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		4	10/op	sterk geurend
Narcissus 'Jetfire'	narcis		Biologisch	zon schaduw	maart april	35	12	geel oranje	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		6	10/op	verwildering
Narcissus 'Thalia'	Narcis		Biologisch	zon schaduw	april mei	30	12	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		4	10/op	verwildering
Narcissus poeticus var. Recurvus	Dichters Narcis	Poaskeblom	Biologisch	zon schaduw	mei	40	12	wit met oranje	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	5	10/op	verwildering

Vervangers		Bloei maand	
Narcissus 'Tête-à-Tête'	narcis	maart	Biologisch
Hyacinthoides hispanica blauw	boshyacint	april	Biologisch
Camassia Leichtinii 'Sacajawea'	indianenbloem	mei	Biologisch
Brodiaea 'Silver Queen'	Brodiaea	juni	Biologisch



44

6	10/op
7	7/op
7	12/op
6	7/op

OMMELANDEN MENGSEL BIOLOGISCH

6 cm diep aanplanten

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Onderzoek bloembollenmengsels

Kleimengsel Groningen
hoeveelheid is per m2

Overzicht bloembollen

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Groningse naam	Teelwijze	Standplaats	Bloetijd	Hoogte in cm	Plantdiepte	Bloeikleur	Bodem	Grondsoort	Vochtigheid	Stinzenplant	Hoeveelheid/m2	Kwaliteit	Bijzonderheden
Allium spaerocephalum	Trommelstokjes		Biologisch	zon	juni juli	20	6	geel	humeus	zand, lichte klei	vochtig		10	5/op	verwildering, bijen
Brodiaea 'Corrina'			Biologisch	zon	juni	40	6	blauw	humeus	zand, lichte klei	vochtig		6	6/op	verwildering, bijen
Crocus vernus 'King of the Striped'	Krokus	krookjes	Biologisch	zon	maart	15	6	wit lila	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	8	7/op	verwildering, bijen
Leucojum aestivum 'Gravitye Giant'	Zomerklokje		Biologisch	halfschaduw	april mei	35	6	wit	kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig nat	ja	10	10/op	verwildering, bijen
Muscari latifolium	Blauwe Druif		Biologisch	zon	april	25	6	blauw	humeus	zand, lichte klei, klei	vochtig		10	5/op	verwildering, bijen
Ornithogalum White Trophy	Breedbladige vogelmelk	Steerntje	Biologisch	halfschaduw	maart april	15	6	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		8	6/op	verwildering
Tulipa turkistanica	tulp		Biologisch	zon halfschaduw	maart april	25	6	wit	kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		8	5/op	verwildering, bijen

60

Vervangers	Bloei maand		
Crocus tomassinianum 'Barr's Purple'	krokus	maart	Biologisch
Scilla siberica	sterhyacint	maart	Biologisch
Muscari armeniacum	blauwe druifjes	april	Biologisch
Frittilaria meleagris	kivietsbloem	mei	Biologisch
Camassia quamash	Indianenbloem	juni	Biologisch

8	5/op
7	5/op
7	7/op
10	5/op
10	12/op

in combinatie met mengsel 12 cm diep aanplanten
naast elkaar of achter elkaar.



OMMELANDEN MENGSEL BIOLOGISCH

12 cm diep geplant

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Onderzoek bloembollenmengsels

Kleimengsel Groningen
hoeveelheid is per m2

Overzicht bloembollen

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Groningse naam	Teelwijze	Standplaats	Bloetijd	Hoogte in cm	Plantdiepte	Bloeikleur	Bodem	Grondsoort	Vochtigheid	Stinzenplant	Hoeveelheid/m2	Kwaliteit	Bijzonderheden
Allium nigrum	zwarte look		Biologisch	zon	juni	70	12	wit	humeus	zand, lichte klei	vochtig		7	8/op	verwildering,bijen
Camassia Leichtlinnii 'Caerulea'	Indianenbloem		Biologisch	zon	mei	80	12	paars	kalkrijk	lichte klei, klei	vochtig nat		6	12/op	verwildering, bijen
Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'	Spaanse hyacint		Biologisch	halfschaduw	mei	40	12	paars	kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	7	10/op	verwildering, bijen
Narcissus 'Jetfire'	narcis		Biologisch	zon schaduw	maart april	35	12	geel oranje	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		7	10/op	verwildering, bijen
Narcissus 'Thalia'	dubbele narcis		Biologisch	zon schaduw	maart april	35	12	wit	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig		7	10/op	verwildering, bijen
Narcissus poeticus var. Recurvus	Dichters Narcis	Poaskeblom	Biologisch	zon schaduw	mei	40	12	wit met oranje	humeus kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	6	10/op	verwildering, bijen
Tulipa sylvestris	Bostulp		Biologisch	zon halfschaduw	april mei	25	12	geel	kalkrijk	zand, lichte klei, klei	vochtig	ja	6	5/op	verwildering, bijen
													46		

Vervangers		Bloei maand	
Narcissus 'Minnow'	Narcis	maart	Biologisch
Ornithogalum 'White trophy'	geknikte volgelmelk	april	Biologisch
Hyacinthoides hispanica blauw	Spaanse hyacint	mei	Biologisch
Camassia leichtlinii 'Sacajawea'	indianenbloem	juni	Biologisch



7	10/op
8	6/op
7	7/op
7	12/op