

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	NVI, planning	Goedemiddag,  Wij zouden ontzettend graag mee willen doen aan de aanbesteding maar krijgen het niet georganiseerd vanwege de zomervakanties. Is het mogelijk uw deadline met 1 maand te verlengen?	De deadline voor het indienen van de inschrijving blijft staan. Echter zullen we ons best doen om vragen voor de NVI die later binnenkomen toch nog te beantwoorden. We vragen dan wel om dit zo spoedig mogelijk te doen.
2	Digitale tekening	Kunt u een shape file van de aanwezige boompunten en bosplantsoenvakken aanleveren zodat wij een goede inschatting van het project kunnen maken en de juiste producties kunnen inschatten.	De shapefile is als bijlage toegevoegd, het betreft de boompunten en vlakken in het onderhoudsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.
3	Aanbestedingsleidraad	Kunt u een overzicht opstellen van de in te dienen documenten bij inschrijving? en een overzicht van documenten welke moeten worden ingediend na voorlopige gunning? dan kunnen wij eenvoudig borgen dat daadwerkelijke alle documenten zijn aangeleverd.	In paragraaf 3,10 staat een opsomming en in hoofdstuk 4 staan welke document na gunning dienen te worden ingediend.
4	Aanbestedingsleidraad	Kunt u een overzicht opstellen van de in te dienen documenten bij inschrijving? en een overzicht van documenten welke moeten worden ingediend na voorlopige gunning? dan kunnen wij eenvoudig borgen dat daadwerkelijke alle documenten zijn aangeleverd.	dubbel, die vraag 3.
5	1.Hoofdstuk 2.2 van het bestek	Hoe betrouwbaar zijn de fictieve aantallen die vermeld staan in hoofdstuk 2.2 van het bestek? Wat is de maximale afwijking?	Het betreft een raamovereenkomst met Fictieve hoeveelheden en dient enkel om tot een goede inschatting te komen van de prijs per eenheid. Na gunning vervallen alle fictieve hoeveelheden en zullen de daadwerkelijke hoeveelheden worden afgerekend binnen de deelopdracht. Er is dus geen sprake van een maximale afwijking. Zie hoofdstuk 2 uit de leidraad.
6	2.Hoofdstuk 1, par 05.1 van het bestek	U schrijft dat 'de aannemer dient uit te gaan van een minimale gemiddelde productie van 300 bomen per week'. In het beschrijvend document schrijft u in de inleiding van hoofdstuk 2 dat: 'De fictieve hoeveelheden in de RAW-raamovereenkomst gebaseerd zijn op de verwachte werkzaamheden in de eerste twee jaren'. De totale fictieve hoeveelheid bedraagt 10.500 stuks. Per jaar komt dit dus uit op een verwachting van 5250 bomen. Dit aantal gedeeld door het aantal kalenderweken in een jaar geeft een gemiddelde weekproductie van ca. 100 bomen. Wij zien hierbij dus een verschil van ca. 300%. Kunt u aangeven hoe u de berekening voor minimaal gemiddeld 300 bomen per week heeft gemaakt en of deze berekening - gekeken naar onze berekening - juist is?	We verwachten niet dat we jaarrond werkzaamheden zullen uitvoeren en ook niet aan alle bomen. Daarnaast is het wenselijk om in de werkzaamheden in een kortere periode uit te voeren.
7	3.Hoofdstuk 3; 012701, 02 van het bestek	Hoe verhoudt het gestelde (maximaal 1 keer wisselen van ploeg per deelopdracht) zich tot hoofdstuk 1, par 05,1 van het bestek, waarin u aangeeft dat meerdere ploegen nodig kunnen zijn? Gezien de aard van de werkzaamheden en de minimale gemiddelde weekproductie, is het onrealistisch om het werk zonder wisselingen uit te voeren. Daarnaast kan een medewerker ook ziek worden en heeft ook recht op verlof. Wij bieden aan om een vaste pool met ETW-ers voor dit project samen te stellen en deze aan u te introduceren. Bij belangrijke stop- en overlegmomenten worden deze ETW-ers allemaal betrokken, zodat iedereen dezelfde informatie krijgt en miscommunicatie wordt geminimaliseerd. Vervolgens heeft de aannemer de vrije keuze om binnen deze pool vrij te wisselen, op én af te schalen waar nodig. Is dit akkoord?	Dit is akkoord, indien alle in te zetten ETW-ers bij het stopmoment, zoals beschreven in 01 24 01, aanwezig zijn geweest dan is het aan de aannemer om hier tussen te wisselen.

8	4.Hoofdstuk 3; 012401, 03 van het bestek	Het gestelde in de lid met kosten a € 600,- voor de aannemer achten wij disproportioneel. Met oog op de voorgaande vraag, vragen wij u dit te laten vervallen of te wijzigen in 'bij een wisseling in de samenstelling van de vaste poel met ETW-ers'.	Nee, het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd. Het is aan de aannemer om alle betrokken ETW-ers uit de poel mee te nemen in het genoemde stopmoment. Indien er gewisseld wordt in de bomenploeg en er een nieuw stopmoment ingepland moet worden dan zijn de kosten van € 600,- voor rekening van de aannemer.
9	5.Hoofdstuk 3.3: 011306, 01 van het bestek	U stelt dat de werkzaamheden 'direct' na gunning dienen te starten. Bedoelt u hiermee op 1 november op de dag van de definitieve gunning? Hoe voorziet u in dat geval de eventuele benodigde voorbereidings- en/of implementatietijd vanuit de inschrijvers om na (voorlopige) gunning gesteld te staan voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdrachten?	We streven ernaar om uiterlijk 8 oktober de gunningsbeslissing bekend te maken. Met de winnaar willen we dan voor het tekenen van de overeenkomst alvast data inplannen (na 1 nov) voor de voorbereiding zodat we een vliegende start kunnen maken. Met direct willen we vooral duidelijk maken dat we z.s.m. willen starten.
10	6.Hoofdstuk 3; 510201, 01 van het bestek	Insporingdiepte: U stelt dat de maximale insporingsdiepte op onverhard terrein 20mm mag bedragen. Naar onze mening is deze norm onrealistisch. Wij verzoeken u de norm aan te passen naar een insporingsdiepte op onverhard terrein van 50mm. Is dit akkoord?	De insporingsdiepte in gazon door materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. De insporingsdiepte in bermen en taluds door materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 50 mm bedragen.
11	7.Hoofdstuk 2.2, hoofdstuk 74 van het bestek	Wij nemen waar dat het fictieve aantal keer 'opstellen ecologisch werkprotocol' zoals beschreven in post 741010 afwijkt van het fictieve totaal aantal deelopdrachten zoals beschreven in 113 in deel 2.2 van het bestek. Kunt u aangeven of dit juist is en zo nee, de eenheden wijzigen? Indien de eenheden wel kloppen vragen we u meer toelichting te geven op de omvang van post 741010	Aannemer dient 1 keer per jaar een ecologisch werkprotocol op te stellen.
12	8.Hoofdstuk 2.2 hoofdstuk 113 van het bestek	U vraagt hier de aannemer de deelopdrachten op te laten stellen. Gezien het feit dat de opdrachtgever weet waar de prioriteiten liggen en specifieke gebiedskennis heeft, vragen wij ons af of het niet logischer is dat de opdrachtgever de deelopdrachten opstelt?	Het betreft hier het doen van een aanbieding van een deelopdracht. In de basis zal OG een inschrijfstaat aanleveren.
13	9.Hoofdstuk 2.2 hoofdstuk 113 van het bestek	In geval van het opstellen en in uitvoering nemen van een deelopdracht; wordt er dan 'voor de voet op' gewerkt en elke boom die we tegen komen meegenomen in de werkzaamheden? Of betreft het in de eerste instantie uitsluitend het afhandelen van BVC-meldingen en wordt regulier onderhoud voorlopig nog overgeslagen? De aard van deze vraag ligt bij de vraag naar de verwachte reis- en transportafstand tussen de objecten, die vervolgens weer samenhangt met de minimale gemiddelde weekproductie conform hoofdstuk 1, par 05.1 van het bestek.	In het beschrijvend document is opgenomen: De eerste jaren wordt het (achterstallig) onderhoud opgepakt, om in de periode erna te starten met cyclisch onderhoud. We starten eind 2025 met de eerste werkzaamheden om zo de eerste achterstanden in het onderhoud weg te werken. Delfland heeft de ambitie om de komende jaren de overgang te maken naar cyclisch onderhoud.  De focus ligt in de eerste periode voornamelijk op het afhandelen van BVC-meldingen. De opdrachtgever zet zich in om werkzaamheden, daar waar kan, geclusterd aan te bieden. Naar verwachting beslaat de eerste deelopdracht voornamelijk het kappen van bomen.
14	10.Vergunningen	U beschrijft niet nadrukkelijk wie er verantwoordelijk is voor het aanvragen van (omgevings)vergunningen voor de uitvoer van de werkzaamheden waarvoor dit vereist zou zijn. Mogen wij aannemen dat opdrachtgever de vergunningen verzorgt indien van toepassing? Zo nee, kunt u dit onderdeel dan toevoegen als bestekspost in deel 2.2 van het bestek?	Het aanvragen van de kapvergunning waarvoor dit vereist is wordt verzorgd door de opdrachtgever.
15	11.Beschrijvend document H 3.7	Gezien de grootte en complexiteit van dit bestek verwachten we dat na NVI 1 extra vragen zullen ontstaan. Bent u bereid een tweede vragenronde op te nemen in de aanbestedingsprocedure en planning, zoals beschreven in het beschrijvend document, hoofdstuk 3.7 ?	Nee, een tweede vragenronde wordt niet opgenomen in de aanbestedingsprocedure. Indien er onduidelijkheden zijn naar aanleiding van de antwoorden uit NVI 1 dan mogen er verduidelijkingsvragen gesteld worden. Zie antwoord op vraag 1.
16	12.Beschrijvend document H 4.2.4	U stelt als geschiktheidseis van de aannemer dat deze 'BRL groenkeur; boomverzorging' gecertificeerd moet zijn, of gelijkwaardig. Wij stellen dat een ErBo certificaat + VCA* certificaat + gecertificeerde ETW-ers op uw project + ISO 14001 + ISO 9001, dezelfde kwaliteitsborging geeft als het BRL groenkeur; boomverzorging certificaat en dus als 'gelijkwaardig' gezien mag worden. Is dit vanuit het oogpunt van de opdrachtgever correct?	Het is aan de inschrijver om gelijkwaardigheid aan te tonen middels een uitgebreide onderbouwing.

17	13.Beschrijvend document 4.2.4	Hier schrijft u 'voor een samenwerkingsverband geldt dat alle leden van het samenwerkingsverband die daadwerkelijk de opdracht uit gaan voeren aan bovengenoemde eis moet voldoen' -> Wij zijn voornemens om als combinatie in te schrijven waarbij we krachten, kennis en materieel bundelen om zo gezamenlijk aan alle kerncompetenties en (productie)eisen te voldoen. Is het toegestaan om 'alle leden' te wijzigen naar 'de combinatie als geheel'?	Niet akkoord. Het is mogelijk om u te beroepen op derde om aan de gevraagde kerncompetenties te voldoen.
18	14.Casus 2 'Esdoorns bij particulier te Maasland'	U vraagt de aannemer te omschrijven hoe de boom in het paarse kader geveild kan worden (hypothetische situatie). Vraagt u de aannemers een plan te maken om de boom te verkopen tegen het hoogste bod of bedoeld u 'vellen'? In geval van vellen zie vervolgvraag 15	Hier wordt bedoeld het vellen. Daar waar het woord geveild staat wordt bedoeld geveld.
19	14.Casus 2 'Esdoorns bij particulier te Maasland'	15.Bedoeld u in geval van 'vellen' uitsluitend de bovengrondse houtopstanden of bedoeld u 'rooien' waarbij we zowel bovengrondse én ondergrondse houtopstanden verwijderen?	Het betreft het rooien, waarbij zowel de bovengrondse én ondergrondse houtopstanden worden verwijderd.
20	16.Bijlage 'bomenkaart HHDelfland';	Wij missen een legenda of toelichting op de kaart en hebben daarom de volgende vragen: a) Zijn de getoonde boompunten alle bomen die onder het beheer van HHD vallen, of uitsluitend de bomen die voor de eerste deelopdracht zijn klaar gezet? b) Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de rode en groene boompunten?	De rode punten staan voor knotbomen, de groene punten voor solitaire (laan)bomen.
21	17.Bodembescherming	Gezien de maximale insporingsdiepte 20mm bedraagt, is het noodzakelijk om in bepaalde gevallen rijplaten toe te passen. Kunt u een post opnemen voor het aanbrengen, instand houden en verwijderen van rijplaten?	Nee, het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 20% van de bomen niet bereikbaar zijn met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel. Het is aan inschrijver om te bepalen op welke wijze hij de werkzaamheden uitvoert. Indien blijkt dan meer dan 20% van de bomen niet bereikbaar zijn dan mag dit verrekend worden.
22	18.Overkluizing	Kunt u een post opnemen voor het aanbrengen, instand houden en verwijderen van draglineschotten t.b.v. een overkluizing over bijvoorbeeld een watergang of K&L tracé?	Op voorhand wordt deze post niet toegevoegd. Mocht dit toch vaak nodig zijn, kan deze worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.
23	19.Bestek algemeen	Het valt ons op de bepaalde bestekposten niet kosten homogeen zijn. Kosten homogene posten zorgen dat prijzen realistisch zijn en niet "gemiddeld" over uiteenlopende activiteiten, wat tot vertekeningen kan leiden.  Bijvoorbeeld bestekpostnummers 1, 2 en 3. In deze posten zijn de kosten opgenomen voor zowel het vellen van een boom, als het transport naar de verwerker. Omdat de boom willekeurig in het beheersgebied kan staan, kan de afstand en bereikbaarheid per boom verschillen.  Kunt u de snoeiwerkzaamheden loskoppelen van het transport, en bestekposten opnemen voor het afvoeren materiaal over land, en over water? Zoals ook in andere raamovereenkomsten van Hoogheemraadschap van Delfland worden toegepast?  Kunt u een post opnemen voor: - Aan- en afvoer van materieel en materialen over water - Aan- en afvoer van materieel en materialen over land	Nee, het bestek wordt op dit punt niet geheel gewijzigd. Het betreft hier een raamovereenkomst waarin een resultaat wordt beschreven (hoeveelheids-resultaatsverplichting). Kosten voor aan en afvoer van materieel en materiaal dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het bestek wordt wel gewijzigd voor het aan- en afvoeren van materiaal en materieel voor de bomen die enkel te snoeien zijn vanaf het water. Bestekspost 170010 komt te vervallen. Voor bomen die enkel bereikbaar zijn vanaf het water worden besteksposten 750010 tot en met 750070 toegevoegd.
24	20.Bestek algemeen	Kunt u posten t.b.v. acceptatiekosten opnemen voor het vrijkomende groenafval?	Zie 01 17 06 lid 02 in deel 3 van het bestek. Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.

25	21.bestekpost 170010: toeslag snoeien vanaf het water	Ook deze bestekpost is niet homogeen opgebouwd. Voor het vellen van een boom kan een kraanschip, een set pontons, een beunbak, of alleen een werkvletje benodigd zijn. De inzet en het benodigde materieel kan sterk verschillen per locatie. Kunt u daarom onderstaande bestekposten opnemen zodat we een realistische aanbidding kunnen maken? - Aanvoeren van materieel, vanaf het water - Verplaatsen van materieel, vanaf het water - Afvoeren van materieel, vanaf het water	Het bestek wordt op dit punt gewijzigd. Bestekspost 170010 komt te vervallen. Indien blijkt dat bomen enkel geveld kunnen worden vanaf het water dan mogen de extra kosten verrekend worden op de posten 750010 tot en met 750070
26	22.bestekpost 170010: toeslag snoeien vanaf het water	Kunt u een post opnemen voor het aan- en afvoeren van vrijkomende materialen over water? Zoals het afvoeren van snoeihout per beunbak naar een loslocatie waar we het over kunnen slaan in een voertuig, om het vervolgens af te kunnen voeren naar een verwerker. Per locatie kan de transportafstand en de hoeveelheid groenafval sterk verschillen.  Kunt u onderstaande besteksposten opnemen? - Aan- en afvoer van materialen over water - inzetten kraanboot - inzetten beunbak - inzetten duwboot - inzetten pontons	Akkoord, het bestek wordt op dit punt gewijzigd. Zie antwoord vraag 26.
27	Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	K1 & K4, is het toegestaan bij deze kerncompetenties, referenties aan te bieden die aan de eis voldoen maar niet uitgevoerd zijn t.b.v. boomonderhoud?	Ja, dit is toegestaan.
28	Algemeen	Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Nee, indien het bestek wijzigd zal er een nieuwe RSX en pdf worden verstrekt
29	Algemeen	Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Zie antwoord op vraag 28
30	Algemeen	Kunt u een gewijzigd ZSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Zie antwoord op vraag 28
31	Posten 142030/142130/143040/14314	Kunt u de boomhoogteklasse aangeven?	Maximale boomhoogteklasse is <6 meter
32	Posten 142110/142120	Kunt u aangeven hoeveel jarig hout dit is? Bij post 143010 word dit wel beschreven.	Het betreft meerjarig hout. Zie Handboek bomen 2022 9.2 Boombeelden (vormbomen). Achterstallig boombeeld (vormsnoei  cyclisch beheer): Vormsnoei (snoeiwijze) aan de orde, maar de normale (gangbare) snoeifrequentie is reeds overschreden)
33	Post 148010	Kunt u bevestigen dat alle te knippen hagen vorig jaar op 80 cm hoogte zijn terug geknipt?	Niet alle hagen zijn vorig jaar op hoogte geknipt. Bij hagen met meerjarig hout zal dit in de deelopdracht worden verrekend.
34	Post 148010	Gezien de dikte en de lengte van het hout, met welke methode wenst u de haag te knippen?	Methode is ter keuze van de aannemer.
35	Paragraaf 22	Zijn deze bomen bereikbaar met materieel of dienen deze d.m.v. van uitklimmen en afvangen geveld te worden?	Inschrijver dient er rekening mee te houden dat 20% niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of ander groot materieel.
36	Post 252010	Kunt u de methode aangeven?	Het betreft bovengronds verwijderen van de bramenopslag. Methode is ter keuze van de aannemer.
37	Post 721020/721030	De sleuflengte is variabel, deze post is voor ons zo niet af te prijzen, kunt u de gemiddelde lengte aangeven?	De gemiddelde sleuflengte betreft 2,0 meter.

38	Paragraaf 73	<p>Wij constateren dat in het bestek fictieve posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder.</p> <p>In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder?</li> <li>- Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard RAW Bepalingen 2020?</li> </ul>	<p>Het bestek is conform 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Het opstellen van een verkeersplan is onderdeel van het bestek en kan worden afgerekend onder bestekspost 731010, 733030 en 734010. Het treffen van de verkeersmaatregelen kan worden afgeprijsd onder de besteksposten 731020 tot en met 732050 en 734020 tot en met 735050. (Gecalculeerde) verkeersafzettingen dienen conform CROW-publicatieriek 'Werk in Uitvoering' te worden gecalculeerd en toegepast. Indien afzettingen hieraan voldoen zal opdrachtgever, directie of wegbeheerder nooit als niet afdoende beoordelen.</p>
39	Post 741010	<p>Kunt u een post schouwen op nemen? Om een ecologisch werkprotocol te schrijven zal er eerst geïnventariseerd moeten worden welke flora en fauna er aangetroffen kan worden.</p>	<p>Bestekspost 741010 betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol Flora en Fauna. Dit betreft alle benodigde werkzaamheden gedurende de deelopdracht voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Indien inschrijver acht dat er een schouw nodig is voor het opstellen van ecologisch werkprotocol dan dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p>
40	Post 741010	<p>Bedoelt u hier niet een plan van aanpak? Zie deel 3 flora en fauna</p>	<p>Nee hier wordt een ecologisch werkprotocol (plan van aanpak) bedoeld conform de Gedragscode Soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud</p>
41	Flora en fauna	<p>Gezien de vele bomen in de bebouwde kom, is het voor ons niet meer duidelijk welke gedragscode er gevolgd moet worden, de gedragscode voor Waterschappen dekt deze werkzaamheden niet.</p>	<p>Zie 640101 lid 01. Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen van toepassing.</p>
42	Flora en fauna	<p>Heeft de opdrachtgever een ecologisch werkprotocol beschikbaar?</p>	<p>Zie 640101 lid 09 De opdrachtgever beschikt zelf over een Ecologisch Werkprotocol. De nieuwste versie is als bijlage toegevoegd aan de stukken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in het opstellen van het ecologisch werkprotocol Flora en Fauna beschreven in bestekspost 741010.</p>
43	Flora en fauna	<p>Zijn er vaste rust en verblijfplaatsen bekend?</p>	<p>Zie 640101 lid 03 De opdrachtgever beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora &amp; fauna.</p>
44	Flora en fauna	<p>Welke rode lijst soorten komen er voor?</p>	<p>Zie 640101 lid 03 De opdrachtgever beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora &amp; fauna.</p>
45	Flora en fauna	<p>Zijn er hotspots flora en fauna bekend?</p>	<p>Zie 640101 lid 03 De opdrachtgever beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora &amp; fauna.</p>

46	Flora en fauna	Is het mogelijk om flexibiliteit aan te brengen in de uitvoeringsperiode t.a.v. zorgvuldig handelen?	Zie 640101 lid 06 'Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.' En lid 07: 'Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8). Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.'
47	Flora en fauna	Kunt u aangeven hoe we omgaan met de kosten door het mogelijk tijdelijk stilleggen van het werk i.v.m. flora en fauna?	Kosten voor het mogelijk tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
48	Post 790010	Kunt u het soort hout aangeven?	Kastanjehout
49	Post 810130	Kunt u het maximale gewicht aangeven?	Het maximale gewicht betreft 3.000 kg.
50	Omgeving	Heeft u reeds afspraken gemaakt met de betrokken particuliere eigenaren/ bewoners m.b.t. de uitvoering?	Nee, zie 01 28 02 lid 02 in deel 3 van het bestek.
51	Bestek	Er is geen bestekpost opgenomen voor EMVI-kosten. Kunt u dit alsnog doen?	U kunt eventuele aangeboden meerwaarde uit uw plan van aanpak verwerken in de besteksposten of in de AK. Er zullen geen aparte posten hiervoor worden opgenomen.
52	Planning	Is er reeds een faseringsplan beschikbaar? Zo ja, kunt u deze toevoegen aan de NVI?	Er is geen faseringsplan beschikbaar, het betreft een raamovereenkomst dus nog niet alle werkzaamheden zijn bekend.
53	Omzetgarantie	Kunt u aangeven wat de omzetgarantie van gehele opdracht is?	Delfland werkt niet met omzetgaranties in Raamovereenkomsten.