

Nota van inlichtingen 2 – Keukens – Etty Hillesum Lyceum

29-04-2025

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Par.	Vraag	Antwoord
1.	14	U stelt dat de installateur van de opdrachtgever zorgt voor de aansluitingen. Dit is de gebruikelijke gang van zaken. Het antwoord in <i>NvI 17-07-4-2025 vraag 1</i> biedt echter ruimte voor andere interpretatie. Mogen we uitgaan van de stellingname in het Plan van Eisen, waarbij de installateur van opdrachtgever zorgt voor het tot stand brengen van de aansluitingen op de door keukenleverancier te leveren elementen?	Dit is correct.
2.	14	U meldt dat: De installateur van Opdrachtgever zorgt voor de aansluitingen. Dat is tegenstrijdig met NvI 1 nummer 1. Klopt het dat de installateur aansluit zoals in het PVE staat?	Zie het antwoord op notavraag 1
3.	18	Verticaal transpost Lift; u geeft aan dat de lift 900 mm breed. Graag willen wij ook de diepte en de hoogte maat van de lift weten en tevens willen we weten of deze lift door ons ingezet mag worden.	Bijgaand zijn twee documenten te vinden waar de breedte-, de diepte- en de hoogtemaat van de lift uit zijn te halen.
4.		HBR Pos. 43 er worden twee stuks warmhoudlampen gevraagd; kunt u aangeven of dit staande of hangende lampen moeten zijn Pos. 50 Er wordt een steamer gevraagd, kunt u aangeven of hier een 6 of 10 etage machine wordt bedoelt? Pos. 55 Er wordt een braadslede gevraagd, kunt u aangeven of deze met handmatige of met motor kanteling dient te worden aangeboden? Pos. 70 Er blijkt nergens uit dat de leerling sets kookmeubels met onderbouw ovens dienen te worden uitgevoerd. Is dat correct? Pos.70 Dienen de kookmeubels met RVS vloer plint afwerking te worden uitgevoerd? Pos. 74 Er worden 2 stuks neutrale meubels gevraagd, kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is? (kastruimte, lades, open schappen etc) Pos. 74 Dienen de neutrale meubels met RVS vloer plint afwerking te worden uitgevoerd?	Pos 43: Hangende lampen Pos 50: deze komt te vervallen omdat deze reeds is aangeschaft ivm defect huidige steamer. Pos 55: handmatig Pos 70: klopt. En ja met RVS plint Pos 74: een lade en open kast met middenschap. Afwerking RVS plint Pos 75: 2x lade, soft close en 5 paar hoeklijnen, dashboard smal met 2x middenschap voorzien van wcd. Voorzien van vloerplint afwerking RVS. RVS werkblad Pos 76: H-frame met 4 wielen Pos 77: RVS dashboard, twee lades, open kast met middenschap Voorzien van vloerplint afwerking RVS Pos 78: zie 77 Pos 80: Specifieke kenmerken: • Enkeldeurs RVS koelkast

		Pos. 75	Er worden 8 stuks bakmeubels gevraagd. Kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is? (kastruimte, lades, open schappen etc)	• Temperatuurbereik +1°C/+8°C • Voorzien van 3 roosters • Geschikt voor bakkerij platen 400x600 • Inhoud 700 liter • Zelfsluitende deur met magneetsluiting en slot • Digitale temperatuuraflezing • Temperatuurbereik bij max. 43°C omgeving • Relatieve vochtigheidsgraad 60 %
		Pos. 75	Kunt u aangeven of de bakmeubels vrijstaand op poten, verrijdbaar of met vloerplint afwerking dienen te worden uitgevoerd?	
		Pos. 75	Kunt u aangeven welke bovenblad afwerking er op de bakmeubels gewenst is?	
		Pos. 76	Er worden 4 stuks verrijdbare tafel gevraagd, kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is?	
		Pos. 77	Er word een wandmeubel gevraagd, kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is?	Pos 81: Specifieke kenmerken:
		Pos. 77	Kunt u aangeven of dit wandmeubel vrijstaand op poten, verrijdbaar of met vloerplint afwerking dienen te worden uitgevoerd?	• Enkeldeurs RVS vrieskast • Temperatuurbereik -18°C/-20°C • Voorzien van 3 roosters • Geschikt voor bakkerij platen 400x600 • Inhoud 700 liter • Zelfsluitende deur met magneetsluiting en slot • Digitale temperatuuraflezing • Temperatuurbereik bij max. 43°C omgeving • Relatieve vochtigheidsgraad 60 %
		Pos. 78	Er word een wandmeubel gevraagd, kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is? (kastruimte, lades, open schappen etc)	
		Pos. 78	Kunt u aangeven of dit wandmeubel vrijstaand op poten, verrijdbaar of met vloerplint afwerking dienen te worden uitgevoerd?	
		Pos. 80	Er wordt een koelkast gevraagd, kunt u aangeven of deze dient te voldoen aan specifieke normen m.b.t. inhoud maat (GN of bakkersnorm) en vocht, ventilatie en temperatuur eisen?	Pos 84: Huishoudelijk, 230v
		Pos.81	Er wordt een vrieskast gevraagd, kunt u aangeven of deze dient te voldoen aan specifieke normen m.b.t. inhoud maat (GN of bakkersnorm) en vocht, ventilatie en temperatuur eisen?	Pos 85: Huishoudelijk, 230v, onbekend
		Pos.84	Er wordt een wasmachine gevraagd, dient dit een professionele of een huishoudelijke uitvoering te zijn? Hoeveel kg was capaciteit is gewenst? 230v of 400V?	Pos 88: Blad voorzien van een spoelbak 400x400x250 met geperforeerde standpijp en kraangat. Waterkering rondom de spoelbak.
		Pos. 85	Er wordt een wasdroger gevraagd, dient dit een professionele of huishoudelijke uitvoering te zijn? Hoeveel kg droog capaciteit is gewenst? 230V of 400V? Condensdroog systeem of met lucht afvoer systeem?	Pos 88.1: Mengkraan aanbieden
		Pos. 88	Er wordt een patisserie spoelmeubel van 1300mm breed gevraagd, in de plattegrond is de spoelbak echter nergens opgenomen. Wat moeten we aanhouden, wat wordt hier exact bedoelt?	Pos 88.2: 1960 x 700 x 900 Composiet werkblad. Bakkerij norm
		Pos. 88.1	Mengkraan / spoelbak niet op plattegrond te zien, wat moeten we aanhouden?	

			Pos. 88.2 Er wordt een koelwerkbank gevraagd, kunt u aangeven of deze dient te voldoen aan specifieke normen m.b.t. inhoud maat (GN of bakkersnorm) en vocht, ventilatie en temperatuur eisen?		
5.			VRAGEN MBT ZORG EN WELZIJN Pos.1 Dienen de 6 stuks kookmeubels met RVS vloer plint afwerking te worden uitgevoerd? Pos. 5 Er wordt een verrijdbare tafel gevraagd, kunt u aangeven welke onderbouw indeling hier gewenst is? Pos.20 Dienen de kookmeubels met RVS vloer plint afwerking te worden uitgevoerd? Pos. 7,8,26 Er worden relatief compacte kasten gevraagd, wordt hier verwezen, naar witgoed huishoud uitvoering?	Pos 1: RVS plint Pos 5: H-Frame met 4 wielen Pos 20: Ja Pos 7,8,26: moeten voorzien zijn van klimaatgeregelde lade, Super koelen, constante temperatuur	
6.		Vraag 1.1 HBR	Vraag m.b.t. werkeilanden Positie 70 t/m75: 1. Kookmeubels aanzicht en binnendelen in RVS of Trespa? 2. inductie kookplaten huishoud of professioneel? 3. 400V of 230V? 4. binnenzijde meubels met open vakken of afsluitbaar met deuren?	1. Zie het antwoord op notavraag 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota 2. Zie het antwoord op notavraag 46 in Nvl 1 3. 230v 4. Open vakken	
7.		Vraag 1.2 HBR	Wordt de koel en vriescel centraal gekoeld of met een losse aggregaat voorzien?	Bij HBR wordt de koel- en vriescel wordt voorzien van een losse aggregaat. Of te wel een koelcel met een koelinstallatie en een vriescel met een vriesinstallatie.	
8.		Vraag 1.3 HBR	Posities 32+40+63+74+77+78+82+83+86+87 dienen deze kasten volledig RVS te zijn of RVS frame met Trespa fronten zijkanten en inlegdelen?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	
9.		Vraag 2.1 keuken+catering	Pos 1+3 De vooraanzicht (klantaanzicht) van het uitgiftebuffet, hoe mag deze worden afgewerkt? In RVS of trespa?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	
10.		Vraag 2.2 keuken+catering	De kasten aan de achterzijde van het uitgiftebuffet keuken kant, zijn deze binnendelen afgewerkt in RVS of trespa?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	
11.		Vraag 2.3 keuken+catering	Positie 17+18 De kookplaat en afzuigkap huishoud of professioneel?	Zie het antwoord op notavraag 46 in Nvl 1	
12.		Vraag 2.4 keuken+catering	Positie 1+3+7+21 Deze kasten volledig RVS of RVS frame met Trespa fronten zijkanten en inlegdelen?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	
13.		Vraag 2.4 keuken+catering	Positie 1+3+7+21 Deze kasten volledig RVS of RVS frame met Trespa fronten zijkanten en inlegdelen?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	

14.	Vraag 3.1 zorg+welzijn	Werkeilanden positie 1+20: 1. Kookmeubels aanzicht en binnendelen in RVS of Trespa? 2. inductie kookplaten en ovens huishoud of professioneel? 3. 400V of 230V? 4. Binnenzijde meubels met open vakken of afsluitbaar met deuren?	1. Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota 2. Zie het antwoord op notavraag 46 in Nvl 1 3. 230v 4. Open vakken	
15.	Vraag 3.2 zorg+welzijn	Positie 6+24+27+29+41, kasten volledig RVS of RVS frame met Trespa fronten zijkanten en inlegdelen?	Zie het antwoord op notavraag 47, 48 in Nvl 1 en antwoorden in notavraag 4 en 5 van deze nota	
16.	Vraag 3.3 zorg+welzijn	Positie 40, is dit een hoekopstelling of een rechte opstelling?	Hoekopstelling	
17.	Vraag 4.1 algemeen	Wat voor vloeren komen er in de keuken?	Kunststof gietvloer anti-slip	
18.	Vraag 4.2 algemeen	Moeten alle kasten, lades, koelingen voorzien worden van sloten?	Nee	
19.	Vraag 4.3 algemeen	Kunnen alle meubels op betonsokkels? Dit in verband met schoonmaken van de vloeren.	Niet nodig	

Bijlage:

- 2411-10172 V3 Opstelling lift
- 2411-10173 V2 Interieur lift

Einde nota van inlichtingen